



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO	DATA :	16/10/2020	BDI : 29,77%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
				12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

I	Impostos	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,5000
	TOTAL	13,1500

BDI = 29,77%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

A.I.L.
CONSTRUTORA

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO	DATA:	16/10/2020	BDI: 29,77%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
				REF. 12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	IN CRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Handwritten signature and initials in blue ink.

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 16/10/2020		BDI : 29,77%		
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

1.1. ADM - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

VALOR:	11.103,19
VALOR SEM ENCARGOS:	11.103,19
VALOR ENCARGOS:	0,00

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,21	26,42
				TOTAL MAO DE OBRA:		26,42
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	14,78	15,08
I100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	9,56	9,56
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	7,33	32,99
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	5,02	0,75
				TOTAL MATERIAL:		58,38
				VALOR:		84,80
				VALOR SEM ENCARGOS:		72,65
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		12,15

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	69,73	139,46
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,55	2,20
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,41	5,64
					TOTAL EQUIPAMENTO:	147,30

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	14,52	58,08
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	21,46	85,84
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	28,70	143,50
					TOTAL MAO DE OBRA:	287,42
					VALOR:	434,74
					VALOR SEM ENCARGOS:	287,97
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	146,77

3.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	39,62	0,04
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	62,24	0,14
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	56,00	0,09
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	3,04	0,00
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	80,86	0,00

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,90	0,01
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	127,77	0,51
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	165,69	0,06
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	157,43	0,14
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,28	0,01
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	206,82	0,53
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	87,62	0,19

TOTAL EQUIPAMENTO: 1,72

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	13,21

TOTAL MAO DE OBRA: 0,17

VALOR: 1,90

VALOR SEM ENCARGOS: 1,66

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,24

3.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	13,21

TOTAL MAO DE OBRA: 5,97

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	1,34

TOTAL MATERIAL: 1,34

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,72
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	35,01
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,83
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	208,64

TOTAL SERVICO: 8,89

VALOR: 16,00

VALOR SEM ENCARGOS: 10,82

VALOR ENCARGOS (85.20%): 5,18

3.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	13,21

TOTAL MAO DE OBRA: 38,71

VALOR: 38,71

VALOR SEM ENCARGOS: 20,90

VALOR ENCARGOS (85.20%): 17,81

3.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	13,21

TOTAL MAO DE OBRA: 132,10

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	22,73

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210, E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	34,20	33,03
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,20	44,00
TOTAL MATERIAL:						94,71
VALOR:						226,81
VALOR SEM ENCARGOS:						166,04
VALOR ENCARGOS (85.20%):						60,77

3.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,14	1,21
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	77,32	0,77
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,98
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,83	5,35
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,28
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	20,50	3,08
I0600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	29,79	4,47
					TOTAL MATERIAL:	7,55
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	232,74	10,01
					TOTAL SERVICO:	10,01
					VALOR:	32,82
					VALOR SEM ENCARGOS:	23,61
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	9,21

3.3.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	77,32	0,77
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0,77
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,83	2,67
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	13,21	5,28
				TOTAL MAO DE OBRA:		7,95
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	20,50	3,08
I2527	PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	0,56	17,92
				TOTAL MATERIAL:		21,00
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	232,74	4,65
				TOTAL SERVICO:		4,65
				VALOR:		34,37
				VALOR SEM ENCARGOS:		29,40
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		4,97

3.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	13,21	0,99
TOTAL MAO DE OBRA:						0,99
VALOR:						0,99
VALOR SEM ENCARGOS:						0,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,46

4.1.1. C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	223,30	2,23
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,23
VALOR:						2,23
VALOR SEM ENCARGOS:						2,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,10

4.1.2. C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	109,34	3,83
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	38,08	1,33
TOTAL EQUIPAMENTO:						5,16
VALOR:						19,03
VALOR SEM ENCARGOS:						12,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,97

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	13,21	13,87
TOTAL MAO DE OBRA:						13,87
VALOR:						19,03
VALOR SEM ENCARGOS:						12,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,97

4.1.3. C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	14,52	8,71
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	17,83	10,70
TOTAL MAO DE OBRA:						19,41

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	9,73	9,83
TOTAL MATERIAL:						9,83
VALOR:						29,24
VALOR SEM ENCARGOS:						20,31
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,93

4.1.4. C2907 - POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm (UN)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	116,19	11,62
TOTAL EQUIPAMENTO:						11,62

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,36000000	17,83	24,25
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,76000000	13,21	10,04
TOTAL MAO DE OBRA:						34,29

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2186	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	SEINFRA	M	1,00000000	46,27
TOTAL MATERIAL:					46,27
SERVICO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00900000	2,31
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04240000	8,10
C2854	LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D= 600mm	SEINFRA	UN	1,00000000	133,52
TOTAL SERVICOS:					143,93
VALOR:					236,11
VALOR SEM ENCARGOS:					181,37
VALOR ENCARGOS (85.20%):					54,74

4.2.1. C2918 - RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO (M)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03400000	17,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03400000	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:					1,06
SERVICO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,96000000	35,01
C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,96000000	19,03
TOTAL SERVICOS:					51,88
VALOR:					52,93
VALOR SEM ENCARGOS:					30,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):					22,64

4.2.2. C0615 - CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE (UN)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	17,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:					15,53
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0083	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h= 0.80M	SEINFRA	UN	1,00000000	28,04
TOTAL MATERIAL:					28,04
SERVICO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00570000	256,94
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,08740000	5,07
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,09220000	190,96
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03630000	198,23
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,20000000	48,95
TOTAL SERVICOS:					46,64
VALOR:					90,21
VALOR SEM ENCARGOS:					70,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):					19,22

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

12 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	DATA : 16/10/2020		BDI : 29,77%		
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	SINAPI	2020/08 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	09/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						86.451,66
1.1	0000	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MÊS	6,00	14.408,61	86.451,66
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.444,99
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	202,52	1.215,12
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,18	564,16	1.229,87
3	MOVIMENTO DE TERRA						53.858,75
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	21.805,16	2,47	53.858,75
4	OBRAS DE DRENAGEM						301.762,81
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	7.145,62	26,30	187.929,81
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	228,64	50,23	11.484,59
4.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	228,64	447,64	102.348,41
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						1.185.384,44
5.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	17.850,33	61,63	1.100.115,84
5.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.054,00	80,90	85.268,60
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA						27.935,24
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	21.824,41	1,28	27.935,24
7	SANEAMENTO						321.541,00
7.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1.529,81	2,89	4.421,15
7.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1.529,81	24,70	37.786,31
7.3	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	3.059,62	53,53	163.781,46
7.4	C2907	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm	SEINFRA	UN	36,00	476,72	17.161,92
7.5	C2918	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO	SEINFRA	M	738,00	68,69	50.693,22
7.6	C0615	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN	246,00	193,89	47.696,94
VALOR ORÇAMENTO:							1.525.294,72
VALOR BDI TOTAL:							454.084,17
VALOR TOTAL:							1.979.378,89

12 CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
CNPJ: 97.545.946/0001-75
JARISMA GOMES DA SILVA JÚNIOR
SÓCIO ADM.
CPF: 768.874.804-88

12 CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
Francisco Ubiracy Leite Novais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE 19785/D

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	DATA : 16/10/2020		BDI : 29,77%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	SINAPI	2020/08 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	86.451,66	4,37
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.444,99	0,12
3	MOVIMENTO DE TERRA	53.858,75	2,72
4	OBRAS DE DRENAGEM	301.762,81	15,25
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.185.384,44	59,89
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	27.935,24	1,41
7	SANEAMENTO	321.541,00	16,24
VALOR ORÇAMENTO:		1.525.294,72	100,00
VALOR BDI TOTAL:		454.084,17	
VALOR TOTAL:		1.979.378,89	



J2 CONTRUÇÕES E SERV. LTDA
CNPJ: 97.545.346/0001-75
JARISMAR GOMES DA SILVA JUNIOR
SÓCIO ADM.
CPF: 768.874.804-68

J2 CONTRUÇÕES E SERV. LTDA
Francisco Ubiracy Leite Novais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE 19785/D

	MEMORIAL DESCRITIVO						
	OBRA:	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	DATA : 16/10/2020		BDI : 29,77%		
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	SINAPI	2020/08 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	09/2020	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE						

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

3. MOVIMENTO DE TERRA

4. OBRAS DE DRENAGEM

5. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

6. LIMPEZA FINAL DA OBRA

7. SANEAMENTO



[Handwritten signature and initials in blue ink]

J2 CONTRUÇÕES E SERV. LTDA
CNPJ: 97.545.946/0001-75
JARISMAR GOMES DA SILVA JUNIOR
SÓCIO ADM.
CPF: 768.874.804-68

J2 CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
Francisco Ubiracy Leite Novais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE 19785/D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	DATA : 16/10/2020	BDI : 29,77%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	SINAPI	2020/08 COM DESONERAÇÃO 84,13% 47,86% 09/2020



1.1. 0000 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

VALOR: 11.103,19

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA H	2,00000000	13,21	26,42
TOTAL MAO DE OBRA:				26,42

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA M2	1,00980000	33,16	33,48
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA L	0,99000000	21,46	21,25
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA M	4,45500000	16,44	73,24
PREGO 15X15	SEINFRA KG	0,14850000	11,26	1,67
TOTAL MATERIAL:				129,64

VALOR: 156,06

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA H	2,00000000	69,73	139,46
I0758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA H	4,00000000	0,55	2,20
I0775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA H	4,00000000	1,41	5,64
TOTAL EQUIPAMENTO:				147,30

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA H	4,00000000	14,52	58,08
I2382 NIVELADOR	SEINFRA H	4,00000000	21,46	85,84
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA H	5,00000000	28,70	143,50
TOTAL MAO DE OBRA:				287,42

VALOR: 434,74

3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA H	0,00112821	39,62	0,04
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA H	0,00220513	62,24	0,14
I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA H	0,00169231	56,00	0,09
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA H	0,00038462	3,04	0,00
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA H	0,00000000	80,86	0,00
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA H	0,00038462	25,90	0,01
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA H	0,00400000	127,77	0,51
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA H	0,00035897	165,69	0,06
I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA H	0,00087179	157,43	0,14
I0739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA H	0,00217949	4,28	0,01
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA H	0,00256410	206,82	0,53
I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA H	0,00217949	87,62	0,19
TOTAL EQUIPAMENTO:				1,72

J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE

LOCAL:

DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE

DATA : 16/10/2020

BDI : 29,77%

FORNTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

026.1 COM DESONERAÇÃO

85,20%

-

12/2018

SINAPI

2020/08 COM DESONERAÇÃO

84,13%

47,86%

09/2020

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,83	5,35
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:						13,28

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,14850000	46,00	6,83
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,14850000	66,85	9,93
TOTAL MATERIAL:						16,76

SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	359,72	15,47
TOTAL SERVICO:						15,47
VALOR:						47,49

5.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	77,32	0,77
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,77

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,83	2,67
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	13,21	5,28
TOTAL MAO DE OBRA:						7,95

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,14850000	46,00	6,83
I2527	PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	31,68000000	1,25	39,60
TOTAL MATERIAL:						46,43

SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	359,72	7,19
TOTAL SERVICO:						7,19
VALOR:						62,34

6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	13,21	0,99
TOTAL MAO DE OBRA:						0,99
VALOR:						0,99

7.1. C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)

EQUIPAMENTO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	223,30	2,23
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,23
VALOR:						2,23

7.2. C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	DATA : 16/10/2020		BDI : 29,77%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% - 12/2018
			SINAPI	2020/08 COM DESONERAÇÃO	84,13% 47,86% 09/2020

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	109,34	3,83
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	38,08	1,33
TOTAL EQUIPAMENTO:						5,16
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	13,21	13,87
TOTAL MAO DE OBRA:						13,87
VALOR:						19,03

7.3. C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	14,52	8,71
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	17,83	10,70
TOTAL MAO DE OBRA:						19,41
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,99990000	21,84	21,84
TOTAL MATERIAL:						21,84
VALOR:						41,25

7.4. C2907 - POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm (UN)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	116,19	11,62
TOTAL EQUIPAMENTO:						11,62
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,36000000	17,83	24,25
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,76000000	13,21	10,04
TOTAL MAO DE OBRA:						34,29
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2186	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	SEINFRA	M	0,99000000	103,84	102,80
TOTAL MATERIAL:						102,80
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00900000	414,82	3,73
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04240000	313,12	13,28
C2854	LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D= 600mm	SEINFRA	UN	1,00000000	201,64	201,64
TOTAL SERVICO:						218,65
VALOR:						367,36

7.5. C2918 - RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBOS S/ PAVIMENTO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03400000	17,83	0,61
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03400000	13,21	0,45
TOTAL MAO DE OBRA:						1,06
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE

LOCAL:

DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE

DATA : 16/10/2020

BDI : 29,77%

FORNE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

026.1 COM DESONERAÇÃO

85,20%

-

12/2018

SINAPI

2020/08 COM DESONERAÇÃO

84,13%

47,86%

09/2020

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,96000000	35,01	33,61
C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,96000000	19,03	18,27
TOTAL SERVICOS:						51,88
VALOR:						52,93

7.6. C0615 - CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE (UN)

MAO DE OBRA		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	17,83	8,92
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	13,21	6,61
TOTAL MAO DE OBRA:						15,53

MATERIAL		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0083	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M	SEINFRA	UN	0,99000000	62,93	62,30
TOTAL MATERIAL:						62,30

SERVICO		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00570000	414,82	2,36
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,08740000	8,10	16,91
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,09220000	313,12	28,87
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03630000	329,69	11,97
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,20000000	57,36	11,47
TOTAL SERVICOS:						71,58
VALOR:						149,41

J2 CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
CNPJ: 97.545.946/0001-75
JARISMAR GOMES DA SILVA JÚNIOR
SÓCIO ADM.
CPF: 768.874.804-68

J2 CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
Francisco Ubiracy Leite Novais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE 19785/D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	DATA :	16/10/2020	BDI :	29,77%	
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2020/08 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	09/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	86.451,66	16,67 % 14.411,49	16,67 % 14.411,49	16,67 % 14.411,49	16,67 % 14.411,49	16,67 % 14.411,49	16,67 % 14.411,49	100,02 % 86.468,94
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.444,99	16,67 % 407,58	16,67 % 407,58	16,67 % 407,58	16,67 % 407,58	16,67 % 407,58	16,67 % 407,58	100,02 % 2.445,48
3	MOVIMENTO DE TERRA	53.858,75	16,67 % 8.978,25	16,67 % 8.978,25	16,67 % 8.978,25	16,67 % 8.978,25	16,67 % 8.978,25	16,67 % 8.978,25	100,02 % 53.869,50
4	OBRAS DE DRENAGEM	301.762,81	16,67 % 50.303,86	16,67 % 50.303,86	16,67 % 50.303,86	16,67 % 50.303,86	16,67 % 50.303,86	16,67 % 50.303,86	100,02 % 301.823,16
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.185.384,44	16,67 % 197.603,59	16,67 % 197.603,59	16,67 % 197.603,59	16,67 % 197.603,59	16,67 % 197.603,59	16,67 % 197.603,59	100,02 % 1.185.621,54
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	27.935,24	16,67 % 4.656,80	16,67 % 4.656,80	16,67 % 4.656,80	16,67 % 4.656,80	16,67 % 4.656,80	16,67 % 4.656,80	100,02 % 27.940,80
7	SANEAMENTO	321.541,00	16,67 % 53.600,88	16,67 % 53.600,88	16,67 % 53.600,88	16,67 % 53.600,88	16,67 % 53.600,88	16,67 % 53.600,88	100,02 % 321.605,28
		1.979.378,89	329.962,45	329.962,45	329.962,45	329.962,45	329.962,45	329.962,45	1.979.774,70
			329.962,45	659.924,90	989.887,35	1.319.849,80	1.649.812,25	1.979.774,70	



J2 CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
CNPJ: 97.545.946/0001-75
JARISMAR GOMES DA SILVA JÚNIOR
SÓCIO ADM.
CPF: 768.874.804-88

J2 CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
Francisco Ubiracy Leite Novais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE 19785/D

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	DATA : 16/10/2020	BDI : 29,77%		
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
		SINAPI	2020/08 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%
					09/2020

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/Seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas Financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

I	Imposto	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



J2 CONTRUÇÕES E SERV. LTDA
 CNPJ: 97.545.946/0001-75
 JARISMAR GOMES DA SILVA JÚNIOR
 SÓCIO ADM.
 CPF: 768.874.804-88

J2 CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
 Francisco Ubiracy Leite Novais
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PE 19786/D.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	DATA : 16/10/2020		BDI : 29,77%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	SINAPI	2020/08 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	09/2020

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

J2 CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
Francisco Ubiracy Leite Novais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE 19785/D

J2 CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
CNPJ: 97.545.946/0001-75
JARISMAR GOMES DA SILVA JÚNIOR
SÓCIO ADM.
CPF: 768.874.804-68



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	DATA : 16/10/2020		BDI : 29,77%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	SINAPI	2020/08 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	09/2020

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	14,34	11,03

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 84,13%
Mensalista = 47,86%

A + B + C + D

J2 CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
Francisco Ubiracy Leite Novais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE 19785/D

J2 CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
CNPJ: 97.545.946/0001-75
JARISMAR GOMES DA SILVA JÚNIOR
SÓCIO ADM.
CPF: 768.874.804-68





CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI-ME

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE -CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.09.14.1

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SA. NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.09.14.1. PELO PREÇO GLOBAL DE **R\$ 1.965.965,67**(HUM MILHÃO NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS..), COM PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME O EDITAL.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA **TOMADA DE PREÇOS N; 2020.09.14.1** NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O TERMO DE CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM A SENHORA GESIELY RAMALHO MENDES DIAS MELO, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 2006099077000 SSP-CE E INSCRITA NO CPF SOB O Nº 042.183.913-94 COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS SERÁ DE 60 (SESENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES INDICADOS SOB OS NÚMEROS 01 E 02, CONTENDO RESPECTIVAMENTE AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGENCIA EDITALICIA CONTRATUAL , E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, APARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO.

EMPRESA: RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI-ME.

ENDEREÇO: RUA DA BOA VISTA Nº 72 SALA 02, BAIRRO: CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE/CE.

CNPJ: 24.916.240/0001-07

JUAZEIRO DO NORTE 15 DE OUTUBRO DE 2020

ATENCIOSAMENTE,

Ramalho Serviços e Obras Eireli-ME
Eduardo Carneiro da Costa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE Nº 017592/D

RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI-ME
GESIELY RAMALHO MENDES DIAS MELO
ADMINSTRADORA TITULAR
CPF Nº 042.183.913- 94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
 RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI - ME	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca e em paralelepípedo em diversas localidades	DATA : 14/10/2020		BDI : 29,77%
	LOCAL:	em diversas localidades do Município de Várzea Alegre/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	Município de Várzea Alegre/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		REF. 12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						65.286,78
1.1	- ADM. OBRA-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	6,00	10.881,13	65.286,78
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.871,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	154,75	928,50
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,18	432,34	942,50
3	PAVIMENTAÇÕES - MOVIMENTO DE TERRA						40.557,60
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	21.805,16	1,86	40.557,60
4	OBRAS DE DRENAGEM						231.245,27
4.1	MEIO FIO						144.055,70
4.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	7.145,62	20,16	144.055,70
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						907.673,45
5.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	17.850,33	47,19	842.357,07
5.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.054,00	61,97	65.316,38
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA						21.606,17
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	21.824,41	0,99	21.606,17
7	SANEAMENTO						246.490,15
7.1	REDE COLETORA						170.990,29
7.1.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1.529,81	2,19	3.350,28
7.1.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1.529,81	18,96	29.005,20
7.1.3	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	3.059,62	41,02	125.505,61
7.1.4	C2907	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm	SEINFRA	UN	36,00	364,70	13.129,20
7.2	LIGAÇÕES PREDIAIS						75.499,86
7.2.1	C2918	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO	SEINFRA	M	738,00	52,87	39.018,06
7.2.2	C0615	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN	246,00	148,30	36.481,80
VALOR ORÇAMENTO:							1.514.730,42
VALOR ENCARGOS:							301.295,50
VALOR BDI TOTAL:							450.935,25
VALOR BDI DIFERENCIADO:							0,00
VALOR TOTAL:							1.965.665,67
Um Milhão Novecentos e Sessenta e Cinco Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco reais e Sessenta e Sete centavos							

Ramalho Serviços e Obras Eireli - ME
CNPJ: 24.916240/0001-07
Gesiely Ramalho Mendes Dias Melo
ADMINISTRADORA TITULAR
GPF Nº 042.183.913-94

RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME
CNPJ: 24.916240/0001-07
Gesiely Ramalho Mendes Dias Melo
ADMINISTRADORA TITULAR
GPF Nº 042.183.913-94

 RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI-ME	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca e em paralelepípedo em diversas localidades	DATA : 14/10/2020		BDI : 29,77%
	LOCAL:	em diversas localidades do Município de Várzea Alegre/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	CLIENTE:	Município de Várzea Alegre/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	65.286,78	3,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.871,00	0,10
3	PAVIMENTAÇÕES - MOVIMENTO DE TERRA	40.557,60	2,06
4	OBRAS DE DRENAGEM	231.245,27	11,76
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	907.673,45	46,18
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	21.606,17	1,10
7	SANEAMENTO	246.490,15	12,54
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	456.251,52	23,21
VALOR ORÇAMENTO:		1.514.730,42	100,27
VALOR ENCARGOS:		301.295,50	
VALOR BDI TOTAL:		450.935,25	
VALOR BDI DIFERENCIADO:		0,00	
VALOR TOTAL:		1.965.665,67	

Um Milhão Novecentos e Sessenta e Cinco Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco reais e Sessenta e Sete centavos

Ramalho Serviços e Obras Eireli-ME
Eduardo Cavalcanti da Costa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE Nº 017392/D

RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME
CNPJ: 24.916240/0001-07
Gesiely Ramalho Mendes Dias Melo
ADMINISTRADORA TITULAR
CPF Nº 042.183.913-94

 RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI-ME	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca e em paralelepípedo em diversas localidades	DATA : 14/10/2020	BDI : 29,77%	
	LOCAL:	em diversas localidades do Município de Várzea Alegre/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	Município de Várzea Alegre/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20% - 12/2018

1.1. - ADM. OBRA - - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

VALOR:	10.881,13
VALOR SEM ENCARGOS:	10.881,13
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29.77%):	3.239,31
QUANTIDADE:	6,00
VALOR BDI TOTAL:	19.435,86

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:					14,27

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,50	33,15
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,03	21,03
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,11	72,50
I1725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,03	1,65
TOTAL MATERIAL:					128,33

VALOR:	154,75
VALOR SEM ENCARGOS:	142,60
VALOR ENCARGOS (85.20%):	12,15
VALOR BDI (29.77%):	46,07
QUANTIDADE:	6,00
VALOR BDI TOTAL:	276,42

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	61,34	122,68
I0758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,55	2,20
I0775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,38	5,52
TOTAL EQUIPAMENTO:					130,40

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	7,84	31,36
I2382 NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	11,59	46,35
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	15,50	77,48
TOTAL MAO DE OBRA:					155,19

VALOR:	432,34
VALOR SEM ENCARGOS:	285,59
VALOR ENCARGOS (85.20%):	146,75
VALOR BDI (29.77%):	128,71
QUANTIDADE:	2,18
VALOR BDI TOTAL:	280,59

Ramalho Serv. e Obras Eireli-ME
Eduardo Cavalcanti da Costa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PE Nº 017592/D

RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME
CNPJ: 24.916240/0001-07
Gesiely Ramalho Mendes Dias Melo
ADMINISTRADORA TITULAR
CPF Nº 042.183.913-94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI-ME	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca e em paralelepípedo em diversas localidades	DATA : 14/10/2020		BDI : 29,77%
	LOCAL:	em diversas localidades do Município de Várzea Alegre/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	Município de Várzea Alegre/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		REF. 12/2018

3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	29,99	0,03
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	51,17	0,11
I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	45,05	0,08
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,98	0,00
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	18,24	0,01
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	116,41	0,47
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	152,60	0,05
I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	144,49	0,13
I0739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,19	0,01
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	191,52	0,49
I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	78,75	0,17
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,55

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	7,13	0,09
TOTAL MAO DE OBRA:					0,09

VALOR:	1,86
VALOR SEM ENCARGOS:	1,64
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,22
VALOR BDI (29.77%):	0,55
QUANTIDADE:	21.805,16
VALOR BDI TOTAL:	11.992,84

4.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	9,63	1,44
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,13	1,78
TOTAL MAO DE OBRA:					3,22

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,94	2,94
TOTAL MATERIAL:					2,94

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,25	0,56
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	18,90	0,28
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,53	0,13
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	230,72	7,84
TOTAL SERVICO:					8,81

VALOR:	20,16
VALOR SEM ENCARGOS:	14,97
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,19
VALOR BDI (29.77%):	6,00
QUANTIDADE:	7.145,62

Ramalho Serviços e Obras Eireli-ME
Eduardo Cavalcanti da Costa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PE Nº 017392/D

RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME
CNPJ: 24.916240/0001-07
Gesely Ramalho Mendes Dias Melo
ADMINISTRADORA TITULAR
CPF Nº 042.183.913-94



 RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI-ME	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca e em paralelepípedo em diversas localidades	DATA : 14/10/2020		BDI : 29,77%
	LOCAL:	em diversas localidades do Município de Várzea Alegre/CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	Município de Várzea Alegre/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%

VALOR BDI TOTAL: 42.873,72

4.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)					
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	7,13	20,90
TOTAL MAO DE OBRA:					20,90
VALOR:					38,71
VALOR SEM ENCARGOS:					20,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):					17,81
VALOR BDI (29.77%):					11,52
QUANTIDADE:					228,64
VALOR BDI TOTAL:					2.633,93

4.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)					
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	7,13	71,33
TOTAL MAO DE OBRA:					71,33
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	49,98	38,88
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,22	72,65
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,45	99,00
TOTAL MATERIAL:					210,53
VALOR:					342,63
VALOR SEM ENCARGOS:					281,86
VALOR ENCARGOS (85.20%):					60,77
VALOR BDI (29.77%):					102,00
QUANTIDADE:					228,64
VALOR BDI TOTAL:					23.321,28

5.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)					
EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,52	0,83
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	65,97	0,66
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,49
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:					7,17
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,08	6,76
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,51	9,83
TOTAL MATERIAL:					16,59
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/RENTADO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI-ME	SEINFRA	M3	0,04300000	296,36	12,74

Ramalho Servicos e Obras Eireli-ME
Eduardo Carlos da Costa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE Nº 017392/Q

24.916240/0001-07
Gesiely Ramalho Mendes Dias Melo
ADMINISTRADORA TITULAR
CPF Nº 042.183.913-94



 RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI-ME	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca e em paralelepípedo em diversas localidades	DATA : 14/10/2020		BDI : 29,77%
	LOCAL:		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	CLIENTE:		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
		em diversas localidades do Município de Várzea Alegre/CE			12/2018
		Município de Várzea Alegre/CE			

TOTAL SERVICIO: 12,74

VALOR: 47,19

VALOR SEM ENCARGOS: 37,99

VALOR ENCARGOS (85.20%): 9,20

VALOR BDI (29.77%): 14,05

QUANTIDADE: 17.850,33

VALOR BDI TOTAL: 250.797,14

5.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	65,97	0,66
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,66

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	9,63	1,44
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	7,13	2,85
TOTAL MAO DE OBRA:					4,29

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,08	6,76
I2527 PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,23	39,36
TOTAL MATERIAL:					46,12

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	296,36	5,93
TOTAL SERVICIO:					5,93

VALOR: 61,97

VALOR SEM ENCARGOS: 57,00

VALOR ENCARGOS (85.20%): 4,97

VALOR BDI (29.77%): 18,45

QUANTIDADE: 1.054,00

VALOR BDI TOTAL: 19.446,30

6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,13	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:					0,53

VALOR: 0,99

VALOR SEM ENCARGOS: 0,53

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,46

VALOR BDI (29.77%): 0,29

QUANTIDADE: 21.824,41


VALOR BDI TOTAL: 6.329,08

RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME
CNPJ: 24.916240/0001-07
Gesiely Ramalho Mendes Dias Melo
ADMINISTRADORA TITULAR
CPF Nº 042.183.913-94

7.1.1. C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	209,06	2,09

Ramalho Serviços e Obras Eireli-ME
Eduardo Cavalcanti da Costa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE Nº 017592/D



RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI - ME	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca e em paralelepípedo em diversas localidades	DATA : 14/10/2020		BDI : 29,77%
	LOCAL:	em diversas localidades do Município de Várzea Alegre/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	CLIENTE:	Município de Várzea Alegre/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-

TOTAL EQUIPAMENTO:	2,09
VALOR:	2,19
VALOR SEM ENCARGOS:	2,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,10
VALOR BDI (29.77%):	0,65
QUANTIDADE:	1.529,81
VALOR BDI TOTAL:	994,38

7.1.2. C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	98,35	3,44
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	30,18	1,06
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,50

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	7,13	7,49
TOTAL MAO DE OBRA:					7,49

VALOR:	18,96
VALOR SEM ENCARGOS:	11,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):	6,97
VALOR BDI (29.77%):	5,64
QUANTIDADE:	1.529,81
VALOR BDI TOTAL:	8.628,13

7.1.3. C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	7,84	4,70
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	9,63	5,78
TOTAL MAO DE OBRA:					10,48

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2197 TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	21,40	21,61
TOTAL MATERIAL:					21,61

VALOR:	41,02
VALOR SEM ENCARGOS:	32,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):	8,93
VALOR BDI (29.77%):	12,21
QUANTIDADE:	3.059,62
VALOR BDI TOTAL:	37.357,96


RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME
CNPJ: 24.916240/0001-07
Gesiely Ramalho Mendes Dias Melo
ADMINISTRADORA TITULAR
CPF Nº 042.183.913-94

7.1.4. C2907 - POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm (UN)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	105,05	10,51
TOTAL EQUIPAMENTO:					10,51

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,36000000	9,63	13,09

Ramalho Serviços e Obras Eireli-ME
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 017332/D



 RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI - ME	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca e em paralelepípedo em diversas localidades	DATA : 14/10/2020		BDI : 29,77%
	LOCAL:	em diversas localidades do Município de Várzea Alegre/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	Município de Várzea Alegre/CE	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,76000000	7,13	5,42
TOTAL MAO DE OBRA:						18,51

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2186 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	SEINFRA	M	1,00000000	101,76	101,76
TOTAL MATERIAL:					101,76

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00900000	350,81	3,16
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04240000	268,87	11,40
C2854 LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D= 600mm	SEINFRA	UN	1,00000000	164,62	164,62
TOTAL SERVICO:					179,18

VALOR:	364,70
VALOR SEM ENCARGOS:	309,96
VALOR ENCARGOS (85.20%):	54,74
VALOR BDI (29.77%):	108,57
QUANTIDADE:	36,00
VALOR BDI TOTAL:	3.908,52

7.2.1. C2918 - RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03400000	9,63	0,33
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,03400000	7,13	0,24
TOTAL MAO DE OBRA:					0,57

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,96000000	18,90	18,14
C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,96000000	11,99	11,51
TOTAL SERVICO:					29,65

RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME
CNPJ: 24.916240/0001-07
Gesiehy Ramalho Mendes Dias Melo
ADMINISTRADORA TITULAR
CPF Nº 042.183.913-94

VALOR:	52,87
VALOR SEM ENCARGOS:	30,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):	22,65
VALOR BDI (29.77%):	15,74
QUANTIDADE:	738,00
VALOR BDI TOTAL:	11.616,12

7.2.2. C0615 - CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,13	3,57
TOTAL MAO DE OBRA:					8,38

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0083 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M	SEINFRA	UN	1,00000000	61,67	61,67
TOTAL MATERIAL:					61,67

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00570000	350,81	2,00



 RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI - ME	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca e em paralelepípedo em diversas localidades	DATA : 14/10/2020		BDI : 29,77%
	LOCAL:	em diversas localidades do Município de Várzea Alegre/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	Município de Várzea Alegre/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%

	MES	REF.
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	12/2018

C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,08740000	6,86	14,32
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,09220000	268,87	24,79
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03630000	285,24	10,35
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,20000000	37,85	7,57

TOTAL SERVICO: 59,03

VALOR:	148,30
VALOR SEM ENCARGOS:	129,08
VALOR ENCARGOS (85.20%):	19,22
VALOR BDI (29.77%):	44,15
QUANTIDADE:	246,00
VALOR BDI TOTAL:	10.860,90

RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME
CNPJ: 24.916240/0001-07
Gesiely Ramalho Mendes Dias Melo
ADMINISTRADORA TITULAR
CPF Nº 042.183.913-94

Ramalho Serviços e Obras Eireli-ME
Eduardo Cavalcanti da Costa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE Nº 017332/D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca e em paralelepípedo em diversas localidades			DATA:	14/10/2020	BDI:	29,77%
LOCAL:	em diversas localidades do Município de Várzea Alegre/CE			FONTE:	VERBA	HORA:	12/2018
CLIENTE:	Município de Várzea Alegre/CE			SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	65.286,78	10.883,31	10.883,31	10.883,31	10.883,31	10.883,31	10.870,23	65.286,78
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.871,00	311,90	311,90	311,90	311,90	311,90	311,50	1.871,00
3	PAVIMENTAÇÕES - MOVIMENTO DE TERRA	40.557,60	6.760,95	6.760,95	6.760,95	6.760,95	6.760,95	6.752,85	40.557,60
4	OBRAS DE DRENAGEM	231.245,27	38.548,59	38.548,59	38.548,59	38.548,59	38.548,59	38.502,32	231.245,27
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	907.673,45	151.309,16	151.309,16	151.309,16	151.309,16	151.309,16	151.127,65	907.673,45
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	21.606,17	3.601,75	3.601,75	3.601,75	3.601,75	3.601,75	3.597,42	21.606,17
7	SANEAMENTO	246.490,15	41.089,91	41.089,91	41.089,91	41.089,91	41.089,91	41.040,60	246.490,15
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	456.251,52	76.102,75	76.102,75	76.102,75	76.102,75	76.102,75	75.737,77	456.251,52
		1.965.665,67	328.608,32	328.608,32	328.608,32	328.608,32	328.608,32	327.940,34	1.965.665,67

RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME
CNPJ: 24.916240/0001-07
Gisele Ramalho Mendes Dias Melo
ADMINISTRADORA TITULAR
CPF Nº 042.183.913-94

Ramalho Serviços e Obras Eireli-ME
Eduardo Cavalcanti Costa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE Nº 017592/D

COMPOSIÇÃO DO BDI					
 RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI-ME	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca e em paralelepípedo em diversas localidades	DATA : 14/10/2020		BDI : 29,77%
	LOCAL:	em diversas localidades do Município de Várzea Alegre/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	Município de Várzea Alegre/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES - REF. 12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,77%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$




RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI-ME
CNPJ: 24.916240/0001-07
Gesiely Ramalho Mendes Dias Melo
ADMINISTRADORA TITULAR
CPF Nº 042.183.913-94


Ramalho Serv. e Obras Eireli-ME
Eduardo Capocano da Costa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE Nº 017592/D

 RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI - ME	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca e em paralelepípedo em diversas localidades	DATA : 14/10/2020		BDI : 29,77%		
	LOCAL:	em diversas localidades do Município de Várzea Alegre/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	Município de Várzea Alegre/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Ramalho Serv. e Obras Eireli - ME
Eduardo Cavalcanti da Costa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE Nº 017592/D

RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI - ME
CNPJ: 24.916240/0001-07
Gesiely Ramalho Mendes Dias Melo
ADMINISTRADORA TITULAR
CPF Nº 042.183.913-94



ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli – ME



PROPOSTA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA Nº 2020.09.14.1
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE

Através do presente declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas na **CONCORRÊNCIA Nº 2020.09.14.1**, com data de abertura marcada para o dia **16 DE OUTUBRO DE 2020, às 09:00 horas**, na sala **DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE**.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR GLOBAL (R\$)
01	<i>Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca e em paralelepípedo em diversas localidades do Município de Várzea Alegre/CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.</i>	R\$ 1.719.298,22

VALOR TOTAL R\$ 1.719.298,22 (UM MILHÃO SETECENTOS E DEZENOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

Declaramos, ainda, que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

PROPONENTE: ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME.

ENDEREÇO: Rua Raimunda Gonçalves de Santana, Nº 186 – Bairro Lagoa Seca – Juazeiro do Norte – Ceará

CNPJ: 06.043.276/0001-33

FONES: (88) 2141-3979 / (88) 9 9343. 3663

Prazo de validade da proposta: de acordo com o Edital

Prazo de Execução: de acordo com o Edital

Conta: Banco do Brasil

Agência: 1020 – 0

Conta Corrente: 16.834 – 3

OBS: ESTE DOCUMENTO CONTÉM 13 PÁGINAS, CARIMBADAS E RUBRICADAS.


ELETROPORT - S.P/E/CONST. EIRELI
Dina Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

JUAZEIRO DO NORTE – CE
15 DE OUTUBRO DE 2020.

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 – Lagoa Seca – Juazeiro do Norte – CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

01/13



RESUMO DO ORÇAMENTO					
ELETROPORT	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 15/10/2020		BDI : 29,77%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% - 12/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	- -

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	57.552,30	3,35
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.634,38	0,10
3	PAVIMENTAÇÕES	1.050.782,58	61,12
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	35.760,46	2,08
3.2	OBRAS DE DRENAGEM	201.949,18	11,75
3.2.1	MEIO-FIO	125.620,00	7,31
3.2.2	SARJETA	76.329,18	4,44
3.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	794.303,95	46,20
3.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	18.768,99	1,09
4	SANEAMENTO	214.911,85	12,50
4.1	REDE COLETORA	149.175,73	8,68
4.2	LIGAÇÕES PREDIAIS	65.736,12	3,82
5	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	456.251,52	26,54

VALOR ORÇAMENTO: 1.324.881,11 103,60

VALOR BDI TOTAL: 394.417,11

VALOR TOTAL: 1.719.298,22

UM MILHÃO SETECENTOS E DEZENOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

ELETROPORT - S.P.E.CONST.EIRELI
Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.941-D

02/13



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ELETROPORT	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 15/10/2020		BDI : 29,77%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						57.552,30
1.1	COMP-937102	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	6,00	9.592,05	57.552,30
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.634,38
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	135,94	815,64
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,18	375,57	818,74
3	PAVIMENTAÇÕES						1.050.782,58
3.1	MOVIMENTO DE TERRA						35.760,46
3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	21.805,16	1,64	35.760,46
3.2	OBRAS DE DRENAGEM						201.949,18
3.2.1	MEIO-FIO						125.620,00
3.2.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	7.145,62	17,58	125.620,00
3.2.2	SARJETA						76.329,18
3.2.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	228,64	33,43	7.643,44
3.2.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	228,64	300,41	68.685,74
3.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						794.303,95
3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	17.850,33	41,29	737.040,13
3.3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.054,00	54,33	57.263,82
3.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA						18.768,99
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	21.824,41	0,86	18.768,99
4	SANEAMENTO						214.911,85
4.1	REDE COLETORA						149.175,73
4.1.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1.529,81	1,92	2.937,24
4.1.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1.529,81	16,43	25.134,78
4.1.3	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150MM (6")	SEINFRA	M	3.059,62	35,82	109.595,59
4.1.4	C2907	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00M, D= 600MM	SEINFRA	UN	36,00	319,67	11.508,12
4.2	LIGAÇÕES PREDIAIS						65.736,12
4.2.1	C2918	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100MM, S/ PAVIMENTO	SEINFRA	M	738,00	45,71	33.733,98
4.2.2	C0615	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600MM, PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN	246,00	130,09	32.002,14
VALOR ORÇAMENTO:						1.324.881,11	
VALOR BDI TOTAL:						394.417,11	
VALOR TOTAL:						1.719.298,22	
UM MILHÃO SETECENTOS E DEZENOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS							

ELETROPORT - S. P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-97

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

03/13

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ELETROPORT CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPIPEDO					DATA :		15/10/2020		BDI :	29,77%	
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE					FONTE	VERSÃO		HORA	MES		DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE					SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO		85,20%	-		12/2018
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	57.552,30	16,67 % 9.593,97	16,67 % 9.593,97	16,67 % 9.593,97	16,67 % 9.593,97	16,66 % 9.588,21	16,66 % 9.588,21	100,00 % 57.552,30
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	57.552,30	16,67 % 9.593,97	16,67 % 9.593,97	16,67 % 9.593,97	16,67 % 9.593,97	16,66 % 9.588,21	16,66 % 9.588,21	100,00 % 57.552,30
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.634,38	16,67 % 272,45	16,67 % 272,45	16,67 % 272,45	16,67 % 272,45	16,66 % 272,29	16,66 % 272,29	100,00 % 1.634,38
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	815,64	16,67 % 135,97	16,67 % 135,97	16,67 % 135,97	16,67 % 135,97	16,66 % 135,89	16,66 % 135,87	100,00 % 815,64
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	818,74	16,67 % 136,48	16,67 % 136,48	16,67 % 136,48	16,67 % 136,48	16,66 % 136,40	16,66 % 136,42	100,00 % 818,74
3	PAVIMENTAÇÕES	1.050.782,58	16,67 % 175.165,46	16,67 % 175.165,46	16,67 % 175.165,46	16,67 % 175.165,46	16,66 % 175.060,37	16,66 % 175.060,37	100,00 % 1.050.782,58
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	35.760,46	16,67 % 5.961,27	16,67 % 5.961,27	16,67 % 5.961,27	16,67 % 5.961,27	16,66 % 5.957,69	16,66 % 5.957,69	100,00 % 35.760,46
3.2	OBRAS DE DRENAGEM	201.949,18	16,67 % 33.664,93	16,67 % 33.664,93	16,67 % 33.664,93	16,67 % 33.664,93	16,66 % 33.644,73	16,66 % 33.644,73	100,00 % 201.949,18
3.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	794.303,95	16,67 % 132.410,47	16,67 % 132.410,47	16,67 % 132.410,47	16,67 % 132.410,47	16,66 % 132.331,04	16,66 % 132.331,03	100,00 % 794.303,95
3.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	18.768,99	16,67 % 3.128,79	16,67 % 3.128,79	16,67 % 3.128,79	16,67 % 3.128,79	16,66 % 3.126,91	16,66 % 3.126,92	100,00 % 18.768,99
4	SANEAMENTO	214.911,85	16,67 % 35.825,80	16,67 % 35.825,80	16,67 % 35.825,80	16,67 % 35.825,80	16,66 % 35.804,32	16,66 % 35.804,33	100,00 % 214.911,85
4.1	REDE COLETORA	149.175,73	16,67 % 24.867,59	16,67 % 24.867,59	16,67 % 24.867,59	16,67 % 24.867,59	16,66 % 24.852,68	16,66 % 24.852,69	100,00 % 149.175,73
4.2	LIGAÇÕES PREDIAIS	65.736,12	16,67 % 10.958,21	16,67 % 10.958,21	16,67 % 10.958,21	16,67 % 10.958,21	16,66 % 10.951,64	16,66 % 10.951,64	100,00 % 65.736,12
5	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	456.251,52	16,68 % 76.102,75	16,68 % 76.102,75	16,68 % 76.102,75	16,68 % 76.102,75	16,66 % 76.011,50	16,62 % 75.829,02	100,00 % 456.251,52
		1.719.298,22	296.960,43	296.960,43	296.960,43	296.960,43	296.736,69	296.554,22	1.719.298,22

04/13

ELETROPORT - S.A. E CONST. EIRELI
Dual Tapes Carneiro
CNPJ 06.903.973/0001-97

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 15/10/2020		BDI : 29,77%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% - 12/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	- -

COMP-937102 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584 ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÊS	0,47000000	10803,99	5077,88
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÊS	0,94000000	4802,31	4514,17
TOTAL MAO DE OBRA:					9592,05
VALOR:					9.592,05
VALOR SEM ENCARGOS:					9.592,05
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (29.77%):					2.855,55
QUANTIDADE:					6,00
VALOR BDI TOTAL:					17.133,30

937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	11,41	22,82
TOTAL MAO DE OBRA:					22,82

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	28,65	29,22
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	18,54	18,54
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,20	63,90
11725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,73	1,46
TOTAL MATERIAL:					113,12
VALOR:					135,94
VALOR SEM ENCARGOS:					125,44
VALOR ENCARGOS (85.20%):					10,50
VALOR BDI (29.77%):					40,47
QUANTIDADE:					6,00
VALOR BDI TOTAL:					242,82

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	60,25	120,50
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,48	1,92
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,22	4,88
TOTAL EQUIPAMENTO:					127,30

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	12,54	50,16
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	18,54	74,16
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	24,79	123,95
TOTAL MAO DE OBRA:					248,27
VALOR:					375,57
VALOR SEM ENCARGOS:					248,83
VALOR ENCARGOS (85.20%):					126,74
VALOR BDI (29.77%):					111,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 15/10/2020		BDI : 29,77%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
					REF. 12/2018

QUANTIDADE: 2,18

VALOR BDI TOTAL: 243,75

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	34,16	0,04
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	53,61	0,12
I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	48,25	0,08
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,61	0,00
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	22,33	0,01
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	110,22	0,44
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	142,86	0,05
I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	135,75	0,12
I0739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,67	0,01
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	178,26	0,46
I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	75,62	0,16
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,49

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	11,41	0,15
TOTAL MAO DE OBRA:					0,15

VALOR: 1,64

VALOR SEM ENCARGOS: 1,45

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,19

VALOR BDI (29.77%): 0,49

QUANTIDADE: 21.805,16

VALOR BDI TOTAL: 10.684,53

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	15,40	2,31
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	11,41	2,85
TOTAL MAO DE OBRA:					5,16

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,59	2,59
TOTAL MATERIAL:					2,59

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,37	0,84
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	30,24	0,45
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,31	0,12
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	247,79	8,42
TOTAL SERVICO:					9,83

VALOR: 17,58

VALOR SEM ENCARGOS: 13,12

VALOR ENCARGOS (85.20%): 4,46

VALOR BDI (29.77%): 5,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO	DATA : 15/10/2020		BDI : 29,77%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% - 12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

QUANTIDADE: 7.145,62
VALOR BDI TOTAL: 37.371,59

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	11,41	33,43
TOTAL MAO DE OBRA:					33,43

VALOR: 33,43
VALOR SEM ENCARGOS: 18,05
VALOR ENCARGOS (85.20%): 15,36
VALOR BDI (29.77%): 9,95
QUANTIDADE: 228,64
VALOR BDI TOTAL: 2.274,97

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	11,41	114,10
TOTAL MAO DE OBRA:					114,10

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	44,06	34,28
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	66,30	64,03
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,40	88,00
TOTAL MATERIAL:					186,31

VALOR: 300,41
VALOR SEM ENCARGOS: 247,93
VALOR ENCARGOS (85.20%): 52,48
VALOR BDI (29.77%): 89,43
QUANTIDADE: 228,64
VALOR BDI TOTAL: 20.447,28

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	20,83	1,04
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	66,68	0,67
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,71

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	15,40	4,62
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	11,41	6,85
TOTAL MAO DE OBRA:					11,47

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	39,74	5,96
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	57,75	8,66
TOTAL MATERIAL:					14,62

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	313,68	13,49



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
ELETROPORT	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 15/10/2020		BDI : 29,77%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE	FORTE:	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018

TOTAL SERVICOS:	13,49
VALOR:	41,29
VALOR SEM ENCARGOS:	33,35
VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,94
VALOR BDI (29.77%):	12,29
QUANTIDADE:	17.850,33
VALOR BDI TOTAL:	219.380,56

C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	66,68	0,67
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,67

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	15,40	2,31
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	11,41	4,56
TOTAL MAO DE OBRA:					6,87

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	39,74	5,96
I2527 PARALELEPÍPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,08	34,56
TOTAL MATERIAL:					40,52

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	313,68	6,27
TOTAL SERVICOS:					6,27

VALOR:	54,33
VALOR SEM ENCARGOS:	50,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,30
VALOR BDI (29.77%):	16,17
QUANTIDADE:	1.054,00
VALOR BDI TOTAL:	17.043,18

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	11,41	0,86
TOTAL MAO DE OBRA:					0,86

VALOR:	0,86
VALOR SEM ENCARGOS:	0,46
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,40
VALOR BDI (29.77%):	0,26
QUANTIDADE:	21.824,41
VALOR BDI TOTAL:	5.674,35

C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	192,45	1,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 15/10/2020		BDI : 29,77%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
				MES	REF.
				-	12/2018

TOTAL EQUIPAMENTO: 1,92

VALOR: 1,92

VALOR SEM ENCARGOS: 1,84

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,08

VALOR BDI (29.77%): 0,57

QUANTIDADE: 1.529,81

VALOR BDI TOTAL: 871,99

C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	94,31	3,30
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	32,82	1,15
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,45

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	11,41	11,98
TOTAL MAO DE OBRA:					11,98

VALOR: 16,43

VALOR SEM ENCARGOS: 10,41

VALOR ENCARGOS (85.20%): 6,02

VALOR BDI (29.77%): 4,89

QUANTIDADE: 1.529,81

VALOR BDI TOTAL: 7.480,77

C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150MM (6") (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	12,54	7,52
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	15,40	9,24
TOTAL MAO DE OBRA:					16,76

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2197 TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	18,87	19,06
TOTAL MATERIAL:					19,06

VALOR: 35,82

VALOR SEM ENCARGOS: 28,11

VALOR ENCARGOS (85.20%): 7,71

VALOR BDI (29.77%): 10,66

QUANTIDADE: 3.059,62

VALOR BDI TOTAL: 32.615,55

C2907 - POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00M, D= 600MM (UN)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	100,20	10,02
TOTAL EQUIPAMENTO:					10,02

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,36000000	15,40	20,94
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,76000000	11,41	8,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 15/10/2020		BDI : 29,77%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% - 12/2018
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

TOTAL MAO DE OBRA: 29,61

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2186 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	SEINFRA	M	1,00000000	89,71	89,71
TOTAL MATERIAL:					89,71

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00900000	362,08	3,26
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04240000	273,07	11,58
C2854 LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D= 600mm	SEINFRA	UN	1,00000000	175,49	175,49
TOTAL SERVICO:					190,33

VALOR: 319,67

VALOR SEM ENCARGOS: 272,48

VALOR ENCARGOS (85.20%): 47,19

VALOR BDI (29.77%): 95,17

QUANTIDADE: 36,00

VALOR BDI TOTAL: 3.426,12

C2918 - RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100MM, S/ PAVIMENTO (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03400000	15,40	0,52
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,03400000	11,41	0,39
TOTAL MAO DE OBRA:					0,91

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,96000000	30,24	29,03
C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,96000000	16,43	15,77
TOTAL SERVICO:					44,80

VALOR: 45,71

VALOR SEM ENCARGOS: 26,16

VALOR ENCARGOS (85.20%): 19,55

VALOR BDI (29.77%): 13,61

QUANTIDADE: 738,00

VALOR BDI TOTAL: 10.044,18

C0615 - CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600MM, PADRÃO CAGECE (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	15,40	7,70
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	11,41	5,71
TOTAL MAO DE OBRA:					13,41

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0083 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M	SEINFRA	UN	1,00000000	54,37	54,37
TOTAL MATERIAL:					54,37

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00570000	362,08	2,06
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,08740000	7,04	14,70
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,09220000	273,07	25,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 15/10/2020		BDI : 29,77%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% - 12/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	- -

C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03630000	287,64	10,44
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,20000000	49,67	9,93

TOTAL SERVIÇO: 62,31

VALOR: 130,09

VALOR SEM ENCARGOS: 113,51

VALOR ENCARGOS (85.20%): 16,58

VALOR BDI (29.77%): 38,73

QUANTIDADE: 246,00

VALOR BDI TOTAL: 9.527,58

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI
Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

COMPOSIÇÃO DO BDI

ELETROPORT

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO	DATA : 15/10/2020		BDI : 29,77%		
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	6,96

	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	5,32

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,77%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

ELETROPORT S.P.E CONST. EIRELI
Dícal Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.541-D



12/13

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

ELETROPORT

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE

DATA : 15/10/2020 BDI : 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

HORISTA = 85,20%
MENSALISTA = 48,69%

A + B + C + D

ELETROPORT - S. P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.273.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

13/13

CARTA PROPOSTA

À

Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea-Alegre-CE.

Ref.: Concorrência nº 2020.09.14.1

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas., nossa Proposta de Preços relativa a Concorrência nº 2020.09.14.1 para a execução de obras de **Pavimentação em Pedra Tosca e em Paralelepípedo em diversas localidades do Município de Várzea Alegre-CE**, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste Edital, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta é de **R\$ 1.796.845,91 (Um milhão, setecentos e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes da Planilha de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução das obras/serviços, inclusive despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais, federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras e serviços objeto desta licitação e inerentes ao lote aqui disputado, sem que caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras/serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE, para o cumprimento das obrigações contratuais.

Na execução das obras/serviços, observaremos rigorosamente as especificações das Normas Técnicas Brasileiras ou qualquer outra que garanta qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos de conformidade com os projetos e especificações.


O prazo de execução total das obras/serviços é de no máximo de **180 (cento e oitenta) dias** consecutivos a contar da data de expedição da Ordem de Serviço.

Declaramos, outrossim, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à presente licitação e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da **Concorrência nº 2020.09.14.1** e seus anexos.

Atenciosamente,

Juazeiro do Norte-CE, 16 de Outubro de 2020.

Manoel Dias de Almeida Murta
Engº. Civil
MG: 17.4422-D
RN: 14.128.7290-1


CONSEL
Construção Com. e Serviços Ltda
José Severino de Melo
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 355.007.514-68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						66.619,14
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MÊS	6,00	11.103,19	66.619,14
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.702,78
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	141,65	849,90
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,18	391,23	852,88
3	PAVIMENTAÇÕES						1.092.416,55
3.1	MOVIMENTO DE TERRA						37.068,77
3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	21.805,16	1,70	37.068,77
3.2	OBRAS DE DRENAGEM						209.815,97
3.2.1	MEIO-FIO						130.621,93
3.2.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	7.145,62	18,28	130.621,93
3.2.2	SARJETA						79.194,04
3.2.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	228,64	34,84	7.965,82
3.2.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	228,64	311,53	71.228,22
3.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						826.108,09
3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	17.850,33	42,93	766.314,67
3.3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.054,00	56,73	59.793,42
3.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA						19.423,72
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	21.824,41	0,89	19.423,72
4	SANEAMENTO						223.900,44
4.1	REDE COLETORA						155.453,40
4.1.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1.529,81	2,01	3.074,92
4.1.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1.529,81	17,12	26.190,35
4.1.3	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	3.059,62	37,33	114.215,61
4.1.4	C2907	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm	SEINFRA	UN	36,00	332,57	11.972,52
4.2	LIGAÇÕES PREDIAIS						68.447,04
4.2.1	C2918	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO	SEINFRA	M	738,00	47,64	35.158,32
4.2.2	C0615	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN	246,00	135,32	33.288,72
						VALOR ORÇAMENTO:	1.384.638,91
						VALOR BDI TOTAL:	412.207,00
						VALOR TOTAL:	1.796.845,91

(Um milhão, setecentos e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos)

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.

1.1. - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

				VALOR:	11.103,19
--	--	--	--	--------	-----------

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	11,89	23,78
TOTAL MAO DE OBRA:						23,78
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	29,84	30,44
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	19,31	19,31
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,80	66,60
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,13	1,52
TOTAL MATERIAL:						117,87
VALOR:						141,65

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	62,76	125,52
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,49	1,96
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,27	5,08
TOTAL EQUIPAMENTO:						132,56
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	13,07	52,28
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	19,31	77,24
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	25,83	129,15
TOTAL MAO DE OBRA:						258,67
VALOR:						391,23

3.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	35,66	0,04
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	56,02	0,12
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,40	0,09
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,73	0,00
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	72,78	0,00
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	23,32	0,01
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	115,00	0,46
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	149,13	0,05
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	141,68	0,12
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,84	0,01
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	186,14	0,48
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	78,87	0,17
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,55
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	11,89	0,15
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,15
					VALOR:	1,70

3.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	16,05	2,41
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	11,89	2,97
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,38
MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,70	2,70
					TOTAL MATERIAL:	2,70
SERVICO		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,51	0,88
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	31,51	0,47
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,45	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	256,54	8,72
					TOTAL SERVICO:	10,20
					VALOR:	18,28

3.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	11,89	34,84
					TOTAL MAO DE OBRA:	34,84
					VALOR:	34,84

3.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	11,89	118,90
					TOTAL MAO DE OBRA:	118,90
MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	45,90	35,71
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	69,08	66,72
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,41	90,20
					TOTAL MATERIAL:	192,63
					VALOR:	311,53

3.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	21,72	1,09
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	69,60	0,70
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,79
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	16,05	4,82
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	11,89	7,13
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,95
MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	41,40	6,21
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	60,17	9,03
					TOTAL MATERIAL:	15,24

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	324,36
					13,95
					13,95
					42,93
3.3.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)					
EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	69,60
					0,70
					0,70
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	16,05
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	11,89
					4,76
					7,17
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	41,40
I2527	PARALELEPÍPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,13
					36,16
					42,37
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	324,36
					6,49
					6,49
					56,73
3.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)					
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	11,89
					0,89
					0,89
					0,89
4.1.1. C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)					
EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	200,98
					2,01
					2,01
					2,01
4.1.2. C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)					
EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	98,40
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	34,27
					1,20
					4,64
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	11,89
					12,48
					12,48
					17,12
4.1.3. C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)					
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	13,07
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	16,05
					9,63
					17,47
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

CONSEL
Construção Com. e Serviços Ltda
José Severino de Melo
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 355.997.914-68

Manoel Dias de Almeida Murta
Eng.º Civil
MG: 174422-D
RN: 14.128.7290-1

Matriz: Rua Maria Ana Pereira, 233, sala 01 – São José, Juazeiro do Norte/CE | CEP: 63.024-730

✉ construtoraconsel@hotmail.com
Tels.: (88) 99921-6335 | 98832-4191

I2197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	19,66	19,86
TOTAL MATERIAL:						19,86
VALOR:						37,33

4.1.4. C2907 - POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm (UN)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	104,57	10,46
TOTAL EQUIPAMENTO:						10,46
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,36000000	16,05	21,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,76000000	11,89	9,04
TOTAL MAO DE OBRA:						30,87
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2186	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	SEINFRA	M	1,00000000	93,46	93,46
TOTAL MATERIAL:						93,46
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00900000	373,97	3,37
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04240000	282,79	11,99
C2854	LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D= 600mm	SEINFRA	UN	1,00000000	182,42	182,42
TOTAL SERVICO:						197,78
VALOR:						332,57

4.2.1. C2918 - RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03400000	16,05	0,55
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03400000	11,89	0,40
TOTAL MAO DE OBRA:						0,95
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,96000000	31,51	30,25
C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,96000000	17,12	16,44
TOTAL SERVICO:						46,69
VALOR:						47,64

4.2.2. C0615 - CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	16,05	8,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	11,89	5,95
TOTAL MAO DE OBRA:						13,98
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0083	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M	SEINFRA	UN	1,00000000	56,64	56,64
TOTAL MATERIAL:						56,64
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00570000	373,97	2,13
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,08740000	7,35	15,34
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,09220000	282,79	26,07
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03630000	297,70	10,81
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,20000000	51,77	10,35
TOTAL SERVICO:						64,70
VALOR:						135,32

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	66.619,14	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	100,00
			11.105,41	11.105,41	11.105,41	11.105,41	11.098,75	11.098,75	66.619,14
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.702,78	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	100,00
			283,85	283,85	283,85	283,85	283,68	283,70	1.702,78
3	PAVIMENTAÇÕES	1.092.416,55	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	100,00
			182.105,84	182.105,84	182.105,84	182.105,84	181.996,60	181.996,59	1.092.416,55
4	SANEAMENTO	223.900,44	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	100,00
			37.324,20	37.324,20	37.324,20	37.324,20	37.301,81	37.301,83	223.900,44
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	412.207,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	100,00
			68.756,13	68.756,13	68.756,13	68.756,13	68.673,69	68.508,79	412.207,00
		1.796.845,91	299.575,43	299.575,43	299.575,43	299.575,43	299.354,53	299.189,66	1.796.845,91
			299.575,43	599.150,86	898.726,29	1.198.301,72	1.497.656,25	1.796.845,91	


CONSEL
Construção Com. e Serviços Ltda
José Severino de Melo
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 355.007.514-68


Manoel Dias de Almeida Murta
Engº. Civil
MG: 174422-D
RN: 14.128.7290-1

COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
	TOTAL	13,1500

BDI = 29,77%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

CONSEL
Construção Com. e Serviços Ltda
José Severino de Melo
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 355.007.514-68

Manoel Dias de Almeida Murta
Engº. Civil
MG: 174422-D
RN: 14.128.7290-1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20% Mensalista = 48,69% A + B + C + D			
---	--	--	--

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000

A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
TOTAL		17,0500	6,5800

Horista = 114,23%
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D


CONSEL
Construção Com. e Serviços Ltda
José Severino de Melo
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 355.007.514-68


Manoel Dias de Almeida Murta
Engº. Civil
MG: 174422-D
RN: 14.128.7290-1

CARTA PROPOSTA

À
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea-Alegre-CE.
Ref.: Concorrência nº 2020.09.14.1

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas., nossa Proposta de Preços relativa a Concorrência nº 2020.09.14.1 para a execução de obras de **Pavimentação em Pedra Tosca e em Paralelepípedo em diversas localidades do Município de Várzea Alegre-CE**, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste Edital, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta é de **R\$ 1.796.845,91 (Um milhão, setecentos e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes da Planilha de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução das obras/serviços, inclusive despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais, federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras e serviços objeto desta licitação e inerentes ao lote aqui disputado, sem que caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras/serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija à fiscalização da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE, para o cumprimento das obrigações contratuais.

Na execução das obras/serviços, observaremos rigorosamente as especificações das Normas Técnicas Brasileiras ou qualquer outra que garanta qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos de conformidade com os projetos e especificações.

O prazo de execução total das obras/serviços é de no máximo de **180 (cento e oitenta) dias** consecutivos a contar da data de expedição da Ordem de Serviço.

Declaramos, outrossim, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à presente licitação e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da Concorrência nº 2020.09.14.1 e seus anexos.

Atenciosamente,

Juazeiro do Norte-CE, 16 de Outubro de 2020.

Manoel Dias de Almeida Murta
Eng.º Civil
MG: 174422-D
RN: 14.128.7290-1

Jose Severino de Melo
CONSEL
Construção Com. e Serviços Ltda
José Severino de Melo
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 355.007.514-88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						66.619,14
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MÊS	6,00	11.103,19	66.619,14
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.702,78
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	141,65	849,90
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,18	391,23	852,88
3	PAVIMENTAÇÕES						1.092.416,55
3.1	MOVIMENTO DE TERRA						37.068,77
3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	21.805,16	1,70	37.068,77
3.2	OBRAS DE DRENAGEM						209.815,97
3.2.1	MEIO-FIO						130.621,93
3.2.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	7.145,62	18,28	130.621,93
3.2.2	SARJETA						79.194,04
3.2.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	228,64	34,84	7.965,82
3.2.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	228,64	311,53	71.228,22
3.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						826.108,09
3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) C/	SEINFRA	M2	17.850,33	42,93	766.314,67
3.3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) C/	SEINFRA	M2	1.054,00	56,73	59.793,42
3.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA						19.423,72
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	21.824,41	0,89	19.423,72
4	SANEAMENTO						223.900,44
4.1	REDE COLETORA						155.453,40
4.1.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1.529,81	2,01	3.074,92
4.1.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1.529,81	17,12	26.190,35
4.1.3	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	3.059,62	37,33	114.215,61
4.1.4	C2907	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm	SEINFRA	UN	36,00	332,57	11.972,52
4.2	LIGAÇÕES PREDIAIS						68.447,04
4.2.1	C2918	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO	SEINFRA	M	738,00	47,64	35.158,32
4.2.2	C0615	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN	246,00	135,32	33.288,72
					VALOR ORÇAMENTO:		1.384.638,91
					VALOR BDI TOTAL:		412.207,00
					VALOR TOTAL:		1.796.845,91

(Um milhão, setecentos e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos)

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.

1.1. - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

				VALOR:	11.103,19
--	--	--	--	--------	-----------

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	11,89	23,78
TOTAL MAO DE OBRA:						23,78
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	29,84	30,44
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	19,31	19,31
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,80	66,60
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,13	1,52
TOTAL MATERIAL:						117,87
VALOR:						141,65

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	62,76	125,52
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,49	1,96
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,27	5,08
TOTAL EQUIPAMENTO:						132,56
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	13,07	52,28
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	19,31	77,24
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	25,83	129,15
TOTAL MAO DE OBRA:						258,67
VALOR:						391,23

3.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	35,66	0,04
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	56,02	0,12
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,40	0,09
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,73	0,00
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	72,78	0,00
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	23,32	0,01
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	115,00	0,46
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	149,13	0,05
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	141,68	0,12
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,84	0,01
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	186,14	0,48
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	78,87	0,17
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,59
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	11,89	0,15
TOTAL MAO DE OBRA:						0,15
VALOR:						1,70

3.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	16,05	2,41
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	11,89	2,97
TOTAL MAO DE OBRA:						5,38
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,70	2,70
TOTAL MATERIAL:						2,70
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,51	0,88
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	31,51	0,47
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,45	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	256,54	8,72
TOTAL SERVICO:						10,20
VALOR:						18,28

3.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	11,89	34,84
TOTAL MAO DE OBRA:						34,84
VALOR:						34,84

3.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	11,89	118,90
TOTAL MAO DE OBRA:						118,90
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	45,90	35,71
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	69,08	66,72
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,41	90,20
TOTAL MATERIAL:						192,63
VALOR:						311,53

3.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	21,72	1,09
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	69,60	0,70
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,79
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	16,05	4,82
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	11,89	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:						11,95
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	41,40	6,21
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	60,17	9,03
TOTAL MATERIAL:						15,24



3.3.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	16,05	2,41
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	11,89	4,76
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,17

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,020000000	324,36	6,49
				TOTAL SERVICO:		6,49
				VALOR:		56,73

3.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

4.1.2. C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	11,89	12,48
					TOTAL MAO DE OBRA:	12,48
					VALOR:	17,12

4.1.3. C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

MATERIAL					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I2197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	19,66	19,66
TOTAL MATERIAL:						19,88
VALOR:						37,33

4.1.4. C2907 - POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm (UN)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	104,57	10,46
TOTAL EQUIPAMENTO:						10,46
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,36000000	16,05	21,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,76000000	11,89	9,04
TOTAL MAO DE OBRA:						30,87
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2186	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	SEINFRA	M	1,00000000	93,46	93,46
TOTAL MATERIAL:						93,46
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00900000	373,97	3,37
C0838	CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04240000	282,79	11,99
C2854	LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D= 600mm	SEINFRA	UN	1,00000000	182,42	182,42
TOTAL SERVICO:						197,78
VALOR:						332,57

4.2.1. C2918 - RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03400000	16,05	0,55
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03400000	11,89	0,40
TOTAL MAO DE OBRA:						0,95
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,96000000	31,51	30,25
C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,96000000	17,12	16,44
TOTAL SERVICO:						46,69
VALOR:						47,64

4.2.2. C0615 - CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	16,05	8,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	11,89	5,95
TOTAL MAO DE OBRA:						13,98
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0083	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M	SEINFRA	UN	1,00000000	56,64	56,64
TOTAL MATERIAL:						56,64
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00570000	373,97	2,13
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,08740000	7,35	15,34
C0838	CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,09220000	282,79	26,07
C0840	CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03630000	297,70	10,81
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,20000000	51,77	10,35
TOTAL SERVICO:						64,70
VALOR:						135,32

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	66.619,14	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	100,00
			11.105,41	11.105,41	11.105,41	11.105,41	11.098,75	11.098,75	66.619,14
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.702,78	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	100,00
			283,85	283,85	283,85	283,85	283,68	283,70	1.702,78
3	PAVIMENTAÇÕES	1.092.416,55	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	100,00
			182.105,84	182.105,84	182.105,84	182.105,84	181.996,60	181.996,59	1.092.416,55
4	SANEAMENTO	223.900,44	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	100,00
			37.324,20	37.324,20	37.324,20	37.324,20	37.301,81	37.301,83	223.900,44
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	412.207,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	100,00
			68.756,13	68.756,13	68.756,13	68.756,13	68.673,69	68.508,79	412.207,00
		1.796.845,91	299.575,43	299.575,43	299.575,43	299.575,43	299.354,53	299.189,66	1.796.845,91
			299.575,43	599.150,86	898.726,29	1.198.301,72	1.497.656,25	1.796.845,91	

CONSEL
Construção Com. e Serviços Ltda
José Severino de Melo
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 355.007.514-88

Manoel Dias de Almeida Murta
Engº. Civil
MG: 174422-D
RN: 14.128.7290-1

COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	6,9600

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
	TOTAL	13,1500

BDI = 29,77%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

CONSEL
Construção Com. e Serviços Ltda
José Severino de Melo
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 355.007.514-88

Manoel Dias de Almeida Murta
Eng.º Civil
MG: 174422-D
RN: 14.128.7290-1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000

A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
TOTAL		17,0500	6,5800

Horista = 114,23%
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

CONSEL
Construção Com. e Serviços Ltda
José Severino de Melo
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 355.007.514-88

Manoel Dias de Almeida Murta
Engº. Civil
MG: 174422-D
RN: 14.128.7290-1



PROPOSTA DE PREÇOS

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2020.09.14.1 - CP

CARTA PROPOSTA

FORTALEZA – CE, 16 DE OUTUBRO DE 2020.

À
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE.
Comissão Permanente de Licitação.

Ref.: **CONCORRÊNCIA Nº 2020.09.14.1**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº2020.09.14.1** cujo objeto é **Execução de obras de pavimentação em pedra tosca e em paralelepípedo em diversas localidades do Município de Várzea Alegre**, conforme edital e seus anexos, pelo preço global de R\$ **1.732.539,62** (Um Milhão Setecentos e Trinta e Dois Mil Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Rafael de Sá Cruz**, portador da carteira de Identidade nº**2002009032646 SSP-CE** e CPF Nº **014.815.983-41**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega das propostas.


Finalizando, declaramos que assumimos interira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI


Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI


Wendel Wescley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

25.025.604/0001-13

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI

Rua Capitão Gutemberg, 967 Letra A
Cidade dos Funcionários CEP: 60.823-050
FORTALEZA-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

BDI: 29,77%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	R\$ 9.675,31	R\$ 58.051,86
2 - SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 137,13	R\$ 822,78
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	2,18	R\$ 378,83	R\$ 825,84
3 - RUA MESTRE TIM - QUATRO BOCAS						
3.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 48.903,71
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1017,60	R\$ 1,65	R\$ 1.679,04
3.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 9.661,67
3.3.1		MEIO-FIO				R\$ 6.014,01
3.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	339,20	R\$ 17,73	R\$ 6.014,01
3.3.2		SARJETA				R\$ 3.647,66
3.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	10,85	R\$ 33,73	R\$ 365,97
3.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	10,85	R\$ 302,46	R\$ 3.281,69
3.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 36.687,87
3.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	881,92	R\$ 41,60	R\$ 36.687,87
3.5 - LIMPEZA FINAL DA OBRA						
3.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1017,60	R\$ 0,86	R\$ 875,13
4 - RUA JOAQUIM BATISTA DE FREITAS - BETANIA						
4.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 1.060,09
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	642,48	R\$ 1,65	R\$ 1.060,09
4.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 6.099,95
4.3.1		MEIO-FIO				R\$ 3.797,05
4.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	214,16	R\$ 17,73	R\$ 3.797,05
4.3.2		SARJETA				R\$ 2.302,90
4.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	6,85	R\$ 33,73	R\$ 231,05
4.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,85	R\$ 302,46	R\$ 2.071,85
4.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 23.163,71
4.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	556,82	R\$ 41,60	R\$ 23.163,71
4.5 - LIMPEZA FINAL DA OBRA						
4.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	642,48	R\$ 0,86	R\$ 552,53
5 - RUA RAIMUNDO DE MENEZES - VARJOTA						
5.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 1.188,00
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	720,00	R\$ 1,65	R\$ 1.188,00
5.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 6.837,13
5.3.1		MEIO-FIO				R\$ 4.255,20
5.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	240,00	R\$ 17,73	R\$ 4.255,20
5.3.2		SARJETA				R\$ 2.581,93
5.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,68	R\$ 33,73	R\$ 259,04
5.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,68	R\$ 302,46	R\$ 2.322,89
5.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 25.958,40
5.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	624,00	R\$ 41,60	R\$ 25.958,40
5.5 - LIMPEZA FINAL DA OBRA						
5.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	720,00	R\$ 0,86	R\$ 619,20
6 - RUA FRANCISCO MARTINIÃO - RIACHINHO						
6.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 627,00
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	380,00	R\$ 1,65	R\$ 627,00
6.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 4.328,83
6.3.1		MEIO-FIO				R\$ 2.694,96
6.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	152,00	R\$ 17,73	R\$ 2.694,96
6.3.2		SARJETA				R\$ 1.633,87
6.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,86	R\$ 33,73	R\$ 163,92
6.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,86	R\$ 302,46	R\$ 1.469,95
6.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 13.278,72
6.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	319,20	R\$ 41,60	R\$ 13.278,72
6.5 - LIMPEZA FINAL DA OBRA						
6.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	380,00	R\$ 0,86	R\$ 326,80
7 - RUA ANTONIO ALVES LEANDRO						
7.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 888,03
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	538,20	R\$ 1,65	R\$ 888,03
7.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 5.110,49
7.3.1		MEIO-FIO				R\$ 3.180,76
7.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	179,40	R\$ 17,73	R\$ 3.180,76
7.3.2		SARJETA				R\$ 1.929,73
7.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,74	R\$ 33,73	R\$ 193,61
7.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,74	R\$ 302,46	R\$ 1.736,12
7.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 19.403,90
7.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	466,44	R\$ 41,60	R\$ 19.403,90
7.5 - LIMPEZA FINAL DA OBRA						
7.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	538,20	R\$ 0,86	R\$ 462,85
8 - RUA VERDE						
8.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 2.163,15
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1311,00	R\$ 1,65	R\$ 2.163,15
8.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 12.447,94
8.3.1		MEIO-FIO				R\$ 7.748,01
8.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	437,00	R\$ 17,73	R\$ 7.748,01
8.3.2		SARJETA				R\$ 4.699,93
8.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,98	R\$ 33,73	R\$ 471,54
8.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,98	R\$ 302,46	R\$ 4.228,39
8.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 47.265,92
8.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1136,20	R\$ 41,60	R\$ 47.265,92
8.5 - LIMPEZA FINAL DA OBRA						
8.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1311,00	R\$ 0,86	R\$ 1.127,46
9 - RUA JOSÉ NUNES DE LIMA - RIACHINHO						
9.1		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 1.127,46
9.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1311,00	R\$ 0,86	R\$ 1.127,46
9.2		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 13.580,60
9.2.1		MEIO-FIO				R\$ 7.748,01
9.2.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	437,00	R\$ 17,73	R\$ 7.748,01
9.2.2		SARJETA				R\$ 4.699,93
9.2.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,98	R\$ 33,73	R\$ 471,54
9.2.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,98	R\$ 302,46	R\$ 4.228,39
9.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 47.265,92
9.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1136,20	R\$ 41,60	R\$ 47.265,92

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

BDI: 29,77%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 458,70
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	278,00	R\$ 1,65	R\$ 458,70
9.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 3.168,39
9.3.1		MEIO-FIO				R\$ 1.971,57
9.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	111,20	R\$ 17,73	R\$ 1.971,57
9.3.2		SARJETA				R\$ 1.196,82
9.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,56	R\$ 33,73	R\$ 120,07
9.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,56	R\$ 302,46	R\$ 1.076,75
9.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 9.714,43
9.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	233,52	R\$ 41,60	R\$ 9.714,43
9.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 239,08
9.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	278,00	R\$ 0,86	R\$ 239,08
		10 - FRANCISCO EDILBERTO PEREIRA JUNIOR - CONJUNTO ANA MARCIA				R\$ 34.305,83
10.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 1.191,84
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	722,33	R\$ 1,65	R\$ 1.191,84
10.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 5.877,95
10.3.1		MEIO-FIO				R\$ 3.659,11
10.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	206,38	R\$ 17,73	R\$ 3.659,11
10.3.2		SARJETA				R\$ 2.218,84
10.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	6,60	R\$ 33,73	R\$ 222,61
10.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,60	R\$ 302,46	R\$ 1.996,23
10.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 26.614,84
10.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	639,78	R\$ 41,60	R\$ 26.614,84
10.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 621,20
10.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	722,33	R\$ 0,86	R\$ 621,20
		11 - FLAVIO MARCELO FIUZA PEREIRA - CONJUNTO ANA MARCIA				R\$ 31.645,72
11.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 1.086,52
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	658,50	R\$ 1,65	R\$ 1.086,52
11.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 6.251,77
11.3.1		MEIO-FIO				R\$ 3.891,73
11.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	219,50	R\$ 17,73	R\$ 3.891,73
11.3.2		SARJETA				R\$ 2.360,04
11.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,02	R\$ 33,73	R\$ 236,78
11.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,02	R\$ 302,46	R\$ 2.123,26
11.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 23.741,12
11.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	570,70	R\$ 41,60	R\$ 23.741,12
11.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 566,31
11.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	658,50	R\$ 0,86	R\$ 566,31
		12 - ANE MEIRE DE SOUSA - CONJUNTO ANA MARCIA				R\$ 26.597,28
12.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 924,00
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	560,00	R\$ 1,65	R\$ 924,00
12.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 4.558,08
12.3.1		MEIO-FIO				R\$ 2.836,80
12.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	160,00	R\$ 17,73	R\$ 2.836,80
12.3.2		SARJETA				R\$ 1.721,28
12.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,12	R\$ 33,73	R\$ 172,69
12.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,12	R\$ 302,46	R\$ 1.548,59
12.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 20.633,60
12.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	496,00	R\$ 41,60	R\$ 20.633,60
12.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 481,60
12.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	560,00	R\$ 0,86	R\$ 481,60
		13 - RUA PROJETADA - BUENOS AIRES				R\$ 13.298,63
13.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 462,00
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	280,00	R\$ 1,65	R\$ 462,00
13.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 2.279,03
13.3.1		MEIO-FIO				R\$ 1.418,40
13.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	80,00	R\$ 17,73	R\$ 1.418,40
13.3.2		SARJETA				R\$ 860,63
13.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,56	R\$ 33,73	R\$ 86,34
13.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,56	R\$ 302,46	R\$ 774,29
13.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 10.316,80
13.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	248,00	R\$ 41,60	R\$ 10.316,80
13.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 240,80
13.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	280,00	R\$ 0,86	R\$ 240,80
		14 - RUA JOSÉ SOUSA LIMA - BUENOS AIRES				R\$ 26.597,28
14.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 924,00
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	560,00	R\$ 1,65	R\$ 924,00
14.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 4.558,08
14.3.1		MEIO-FIO				R\$ 2.836,80
14.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	160,00	R\$ 17,73	R\$ 2.836,80
14.3.2		SARJETA				R\$ 1.721,28
14.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,12	R\$ 33,73	R\$ 172,69
14.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,12	R\$ 302,46	R\$ 1.548,59
14.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 20.633,60
14.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	496,00	R\$ 41,60	R\$ 20.633,60
14.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 481,60
14.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	560,00	R\$ 0,86	R\$ 481,60
		15 - RUA CARLOS GONÇALVES CASSUNDÉ - SANHAROL				R\$ 81.538,65
15.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 2.832,63
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1716,75	R\$ 1,65	R\$ 2.832,63
15.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 13.974,74
15.3.1		MEIO-FIO				R\$ 8.696,56
15.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	490,50	R\$ 17,73	R\$ 8.696,56
15.3.2		SARJETA				R\$ 5.278,18

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELÉPIDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

BDI: 29,77%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
15.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	15,70	R\$ 33,73	R\$ 529,56
15.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	15,70	R\$ 302,46	R\$ 4.748,62
15.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 63.254,88
15.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1520,55	R\$ 41,60	R\$ 63.254,88
15.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 1.476,40
15.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1716,75	R\$ 0,86	R\$ 1.476,40
16		16 - RUA MARIA FURTADO - GROSSOS				R\$ 48.269,58
16.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 1.657,26
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1004,40	R\$ 1,65	R\$ 1.657,26
16.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 9.536,58
16.3.1		MEIO-FIO				R\$ 5.936,00
16.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	334,80	R\$ 17,73	R\$ 5.936,00
16.3.2		SARJETA				R\$ 3.600,58
16.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	10,71	R\$ 33,73	R\$ 361,24
16.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	10,71	R\$ 302,46	R\$ 3.239,34
16.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 36.211,96
16.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	870,48	R\$ 41,60	R\$ 36.211,96
16.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 863,78
16.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1004,40	R\$ 0,86	R\$ 863,78
17		17 - RUA RAIMUNDO CAVALCANTE - CENTRO				R\$ 17.677,56
17.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 597,63
17.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	362,20	R\$ 1,65	R\$ 597,63
17.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 3.783,34
17.3.1		MEIO-FIO				R\$ 2.354,54
17.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	132,80	R\$ 17,73	R\$ 2.354,54
17.3.2		SARJETA				R\$ 1.428,80
17.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,25	R\$ 33,73	R\$ 143,35
17.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,25	R\$ 302,46	R\$ 1.285,45
17.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 12.982,52
17.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	312,08	R\$ 41,60	R\$ 12.982,52
17.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 314,07
17.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	365,20	R\$ 0,86	R\$ 314,07
18		18 - RUA PEDRO MOREIRA DA SILVA - GROSSOS				R\$ 24.369,33
18.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 846,61
18.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	513,10	R\$ 1,65	R\$ 846,61
18.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 4.175,93
18.3.1		MEIO-FIO				R\$ 2.599,21
18.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	R\$ 17,73	R\$ 2.599,21
18.3.2		SARJETA				R\$ 1.576,72
18.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,69	R\$ 33,73	R\$ 158,19
18.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,69	R\$ 302,46	R\$ 1.418,53
18.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 18.905,53
18.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	454,46	R\$ 41,60	R\$ 18.905,53
18.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 441,26
18.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	513,10	R\$ 0,86	R\$ 441,26
19		19 - RUA JOSÉ FIRME DA COSTA - GROSSOS				R\$ 40.869,06
19.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 1.397,05
19.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	846,70	R\$ 1,65	R\$ 1.397,05
19.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 7.007,39
19.3.1		MEIO-FIO				R\$ 4.361,58
19.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	246,00	R\$ 17,73	R\$ 4.361,58
19.3.2		SARJETA				R\$ 2.645,81
19.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,87	R\$ 33,73	R\$ 265,45
19.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,87	R\$ 302,46	R\$ 2.380,36
19.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 31.724,16
19.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	762,60	R\$ 41,60	R\$ 31.724,16
19.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 740,46
19.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	861,00	R\$ 0,86	R\$ 740,46
20		20 - LADEIRA SÍTIO BREJINHO - SEDE RURAL				R\$ 29.552,44
20.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 998,25
20.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	605,00	R\$ 1,65	R\$ 998,25
20.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 6.892,77
20.3.1		MEIO-FIO				R\$ 4.290,66
20.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	242,00	R\$ 17,73	R\$ 4.290,66
20.3.2		SARJETA				R\$ 2.602,11
20.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,74	R\$ 33,73	R\$ 261,07
20.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,74	R\$ 302,46	R\$ 2.341,04
20.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 21.141,12
20.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	508,20	R\$ 41,60	R\$ 21.141,12
20.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 520,30
20.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	605,00	R\$ 0,86	R\$ 520,30
21		21 - ACESSO AO SÍTIO SÃO COSME - SEDE URBANA				R\$ 57.154,94
21.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 1.930,50
21.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1170,00	R\$ 1,65	R\$ 1.930,50
21.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 13.333,76
21.3.1		MEIO-FIO				R\$ 8.297,64
21.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	468,00	R\$ 17,73	R\$ 8.297,64
21.3.2		SARJETA				R\$ 5.036,12
21.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	14,98	R\$ 33,73	R\$ 505,27
21.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	14,98	R\$ 302,46	R\$ 4.530,85
21.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 40.884,48
21.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	982,80	R\$ 41,60	R\$ 40.884,48
21.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 1.006,20

Rua Capitão Gutemberg, Nº 967 - Cidade dos Funcionários - Foteleza/CE

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 3223-4333

Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
Eng Civil - CREA-CE-47086-D
CPF: 000.650.823-54

Página 4 de 36

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

BDI: 29,77%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
21.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1170,00	R\$ 0,86	R\$ 1.006,20
22		22 - CHICO ROLIM - PATOS				R\$ 44.725,22
		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 1.535,49
22.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	930,60	R\$ 1,65	R\$ 1.535,49
22.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 8.838,19
22.3.1		MEIO-FIO				R\$ 5.499,84
22.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	310,20	R\$ 17,73	R\$ 5.499,84
22.3.2		SARJETA				R\$ 3.338,35
22.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	9,93	R\$ 33,73	R\$ 334,93
22.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,93	R\$ 302,46	R\$ 3.003,42
22.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 33.551,23
22.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	806,52	R\$ 41,60	R\$ 33.551,23
22.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 800,31
22.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	930,60	R\$ 0,86	R\$ 800,31
23		23 - RUA ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO - RIACHINHO				R\$ 20.618,80
		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 707,85
23.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	429,00	R\$ 1,65	R\$ 707,85
23.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 4.075,13
23.3.1		MEIO-FIO				R\$ 2.535,39
23.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	143,00	R\$ 17,73	R\$ 2.535,39
23.3.2		SARJETA				R\$ 1.539,74
23.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,58	R\$ 33,73	R\$ 154,48
23.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,58	R\$ 302,46	R\$ 1.385,26
23.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 15.466,88
23.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	371,80	R\$ 41,60	R\$ 15.466,88
23.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 368,94
23.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	429,00	R\$ 0,86	R\$ 368,94
24		24 - RUA 13 DE MAIO - ZEZINHO COSTA				R\$ 11.672,51
		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 409,20
24.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	248,00	R\$ 1,65	R\$ 409,20
24.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 1.764,91
24.3.1		MEIO-FIO				R\$ 1.099,26
24.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	62,00	R\$ 17,73	R\$ 1.099,26
24.3.2		SARJETA				R\$ 665,65
24.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,98	R\$ 33,73	R\$ 66,78
24.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,98	R\$ 302,46	R\$ 598,87
24.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 9.285,12
24.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	223,20	R\$ 41,60	R\$ 9.285,12
24.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 213,28
24.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	248,00	R\$ 0,86	R\$ 213,28
25		25 - FRANCISCA GONÇALVES DE LIMA - ROSINHA				R\$ 10.012,74
		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 338,25
25.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	205,00	R\$ 1,65	R\$ 338,25
25.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 2.334,67
25.3.1		MEIO-FIO				R\$ 1.453,86
25.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	82,00	R\$ 17,73	R\$ 1.453,86
25.3.2		SARJETA				R\$ 880,81
25.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,62	R\$ 33,73	R\$ 88,37
25.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,62	R\$ 302,46	R\$ 792,44
25.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 7.163,52
25.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	172,20	R\$ 41,60	R\$ 7.163,52
25.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 176,30
25.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	205,00	R\$ 0,86	R\$ 176,30
26		26 - RUA MANOEL DANTAS - ROSINHA				R\$ 18.364,33
		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 727,22
26.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	440,74	R\$ 1,65	R\$ 727,22
26.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 3.597,48
26.3.1		MEIO-FIO				R\$ 2.239,29
26.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	126,30	R\$ 17,73	R\$ 2.239,29
26.3.2		SARJETA				R\$ 1.358,19
26.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,04	R\$ 33,73	R\$ 136,26
26.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,04	R\$ 302,46	R\$ 1.221,93
26.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 13.660,60
26.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	328,38	R\$ 41,60	R\$ 13.660,60
26.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 379,03
26.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	440,74	R\$ 0,86	R\$ 379,03
27		27 - CORONEL ANTONIO PRIMO - ZEZINHO COSTA				R\$ 31.465,68
		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 1.093,09
27.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	662,48	R\$ 1,65	R\$ 1.093,09
27.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 5.393,23
27.3.1		MEIO-FIO				R\$ 3.355,93
27.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	189,28	R\$ 17,73	R\$ 3.355,93
27.3.2		SARJETA				R\$ 2.037,30
27.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	6,06	R\$ 33,73	R\$ 204,40
27.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,06	R\$ 302,46	R\$ 1.832,90
27.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 24.409,63
27.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	586,77	R\$ 41,60	R\$ 24.409,63
27.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 569,73
27.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	662,48	R\$ 0,86	R\$ 569,73
28		28 - RUA JOÃO ALVES DE ALMEIDA - ZEZINHO COSTA				R\$ 29.751,54
		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 1.021,48
28.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	619,08	R\$ 1,65	R\$ 1.021,48
28.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 5.877,60
28.3.1		MEIO-FIO				R\$ 3.658,76

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORACÃO

BDI: 29,77%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
28.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	206,36	R\$ 17,73	R\$ 3.658,76
28.3.2		SARJETA				R\$ 2.218,84
28.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	6,60	R\$ 33,73	R\$ 222,61
28.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,60	R\$ 302,46	R\$ 1.996,23
28.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 22.320,06
28.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	536,54	R\$ 41,60	R\$ 22.320,06
28.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 532,40
28.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	619,08	R\$ 0,86	R\$ 532,40
29.2		29 - RUA CARLOS GOMES DE ALENCAR - ROSINHA				R\$ 14.111,21
29.2.1		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 490,18
29.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	297,08	R\$ 1,65	R\$ 490,18
29.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 2.419,35
29.3.1		MEIO-FIO				R\$ 1.504,92
29.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	84,88	R\$ 17,73	R\$ 1.504,92
29.3.2		SARJETA				R\$ 914,43
29.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,72	R\$ 33,73	R\$ 91,74
29.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,72	R\$ 302,46	R\$ 822,69
29.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 10.946,20
29.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	263,13	R\$ 41,60	R\$ 10.946,20
29.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 255,48
29.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	297,08	R\$ 0,86	R\$ 255,48
30.2		30 - RUA LUIZ PROTO DE MORAIS - TRECHO 02 - BETANIA				R\$ 16.238,94
30.2.1		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 561,00
30.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	340,00	R\$ 1,65	R\$ 561,00
30.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 2.784,48
30.3.1		MEIO-FIO				R\$ 1.732,22
30.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	97,70	R\$ 17,73	R\$ 1.732,22
30.3.2		SARJETA				R\$ 1.052,26
30.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,13	R\$ 33,73	R\$ 105,57
30.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,13	R\$ 302,46	R\$ 946,69
30.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 12.599,39
30.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	302,87	R\$ 41,60	R\$ 12.599,39
30.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 294,07
30.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	341,95	R\$ 0,86	R\$ 294,07
31.2		31 - RUA JOAQUIM VIEIRA - GROSSOS				R\$ 32.271,07
31.2.1		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 1.089,99
31.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	660,60	R\$ 1,65	R\$ 1.089,99
31.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 7.529,13
31.3.1		MEIO-FIO				R\$ 4.684,97
31.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	264,24	R\$ 17,73	R\$ 4.684,97
31.3.2		SARJETA				R\$ 2.844,16
31.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,46	R\$ 33,73	R\$ 285,35
31.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,46	R\$ 302,46	R\$ 2.558,81
31.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 23.083,84
31.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	554,90	R\$ 41,60	R\$ 23.083,84
31.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 568,11
31.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	660,60	R\$ 0,86	R\$ 568,11
32.2		32 - RUA RAIMUNDO GOMES DA SILVA - SANHAROL				R\$ 29.309,53
32.2.1		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 990,00
32.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	600,00	R\$ 1,65	R\$ 990,00
32.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 6.837,13
32.3.1		MEIO-FIO				R\$ 4.255,20
32.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	240,00	R\$ 17,73	R\$ 4.255,20
32.3.2		SARJETA				R\$ 2.581,93
32.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,68	R\$ 33,73	R\$ 259,04
32.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,68	R\$ 302,46	R\$ 2.322,89
32.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 20.966,40
32.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	504,00	R\$ 41,60	R\$ 20.966,40
32.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 516,00
32.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	600,00	R\$ 0,86	R\$ 516,00
33.2		33 - RUA VILA CACILDA - BETANIA				R\$ 16.861,14
33.2.1		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 569,49
33.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	345,15	R\$ 1,65	R\$ 569,49
33.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 3.933,75
33.3.1		MEIO-FIO				R\$ 2.447,80
33.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	138,06	R\$ 17,73	R\$ 2.447,80
33.3.2		SARJETA				R\$ 1.485,95
33.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,42	R\$ 33,73	R\$ 149,08
33.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,42	R\$ 302,46	R\$ 1.336,87
33.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 12.061,08
33.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	289,93	R\$ 41,60	R\$ 12.061,08
33.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 296,82
33.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	345,15	R\$ 0,86	R\$ 296,82
34.2		34 - RUA JOÃO ALVES DE MENEZES - ZEZINHO COSTA				R\$ 4.815,64
34.2.1		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 162,69
34.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	98,60	R\$ 1,65	R\$ 162,69
34.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 1.122,85
34.3.1		MEIO-FIO				R\$ 699,27
34.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	39,44	R\$ 17,73	R\$ 699,27
34.3.2		SARJETA				R\$ 423,58
34.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,26	R\$ 33,73	R\$ 42,49
34.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,26	R\$ 302,46	R\$ 381,09
34.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 3.445,31

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

BDI: 29,77%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
34.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	82,82	R\$ 41,60	R\$ 3.445,31
34.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 84,79
34.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	98,60	R\$ 0,86	R\$ 84,79
35.2		35 - RUA TEOTONIO DE LIMA - ZEZINHO COSTA				R\$ 7.083,46
35.2.1	C3233	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 246,13
35.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	149,17	R\$ 1,65	R\$ 246,13
35.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 1.212,86
35.3.1		MEIO-FIO				R\$ 755,65
35.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	42,62	R\$ 17,73	R\$ 755,65
35.3.2		SARJETA				R\$ 457,21
35.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,36	R\$ 33,73	R\$ 45,87
35.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,36	R\$ 302,46	R\$ 411,34
35.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 5.496,19
35.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	132,12	R\$ 41,60	R\$ 5.496,19
35.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 128,28
35.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	149,17	R\$ 0,86	R\$ 128,28
36.2		36 - LADEIRA DO SÍTIO SOCORRO				R\$ 70.410,96
36.2.1		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 1.963,50
36.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1190,00	R\$ 1,65	R\$ 1.963,50
36.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 9.685,94
36.3.1		MEIO-FIO				R\$ 6.028,20
36.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	340,00	R\$ 17,73	R\$ 6.028,20
36.3.2		SARJETA				R\$ 3.657,74
36.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	10,88	R\$ 33,73	R\$ 366,98
36.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	10,88	R\$ 302,46	R\$ 3.290,76
36.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 57.738,12
36.4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1054,00	R\$ 54,78	R\$ 57.738,12
36.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 1.023,40
36.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1190,00	R\$ 0,86	R\$ 1.023,40
37.2		37 - RUA CÍCERO VIEIRA - RIACHINHO				R\$ 19.203,68
37.2.1		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 659,34
37.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	399,60	R\$ 1,65	R\$ 659,34
37.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 3.793,78
37.3.1		MEIO-FIO				R\$ 2.361,63
37.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	133,20	R\$ 17,73	R\$ 2.361,63
37.3.2		SARJETA				R\$ 1.432,15
37.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,26	R\$ 33,73	R\$ 143,68
37.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,26	R\$ 302,46	R\$ 1.288,47
37.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 14.406,91
37.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	346,32	R\$ 41,60	R\$ 14.406,91
37.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 343,65
37.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	399,60	R\$ 0,86	R\$ 343,65
38.2		38 - RUA LUIZ PROTO DE MORAIS - BETANIA				R\$ 14.429,80
38.2.1		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 501,27
38.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	303,80	R\$ 1,65	R\$ 501,27
38.3		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 2.473,55
38.3.1		MEIO-FIO				R\$ 1.538,96
38.3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	86,80	R\$ 17,73	R\$ 1.538,96
38.3.2		SARJETA				R\$ 934,59
38.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,78	R\$ 33,73	R\$ 93,76
38.3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,78	R\$ 302,46	R\$ 840,83
38.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 11.193,72
38.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	269,08	R\$ 41,60	R\$ 11.193,72
38.5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 261,26
38.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	303,80	R\$ 0,86	R\$ 261,26
39.1		39 - SANEAMENTO				R\$ 216.767,42
39.1.1		REDE COLETORA				R\$ 150.475,34
39.1.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	1529,81	R\$ 1,94	R\$ 2.967,83
39.1.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	1529,81	R\$ 16,58	R\$ 25.364,24
39.1.3	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	3059,62	R\$ 36,13	R\$ 110.544,07
39.1.4	C2907	POÇO DE VISITA C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm	UN	36,00	R\$ 322,20	R\$ 11.599,20
39.2		LIGAÇÕES PREDIAIS				R\$ 66.292,08
39.2.1	C2918	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO	M	738,00	R\$ 46,12	R\$ 34.036,56
39.2.2	C0615	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE	UN	246,00	R\$ 131,12	R\$ 32.255,52
					TOTAL GERAL	R\$ 1.335.084,86
					B.D.I 29,77%	R\$ 397.454,76
					TOTAL GERAL COM B.D.I	R\$ 1.732.539,62

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

BDI: 29,77%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA						
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 58.051,86
1.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	R\$ 9.675,31	R\$ 58.051,86
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.648,62
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 137,13	R\$ 822,78
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	2,18	R\$ 378,83	R\$ 825,84
3.0		PAVIMENTAÇÕES				R\$ 1.058.616,96
3.1		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 35.977,82
3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	21805,16	R\$ 1,65	R\$ 35.977,82
3.2		OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 203.558,31
3.2.1		MEIO-FIO				R\$ 126.691,84
3.2.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	7145,62	R\$ 17,73	R\$ 126.691,84
3.2.2		SARJETAS				R\$ 76.866,47
3.2.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	228,64	R\$ 33,73	R\$ 7.712,02
3.2.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	228,64	R\$ 302,46	R\$ 69.154,45
3.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 800.311,84
3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	17850,33	R\$ 41,60	R\$ 742.573,72
3.3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1054,00	R\$ 54,78	R\$ 57.738,12
3.4		LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 18.768,99
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	21824,41	R\$ 0,86	R\$ 18.768,99
4.0		SANEAMENTO				R\$ 216.767,42
4.1		REDE COLETORA				R\$ 150.475,34
4.1.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	1529,81	R\$ 1,94	R\$ 2.967,83
4.1.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	1529,81	R\$ 16,58	R\$ 25.364,24
4.1.3	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	3059,62	R\$ 36,13	R\$ 110.544,07
4.1.4	C2907	POÇO DE VISITA C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm	UN	36,00	R\$ 322,20	R\$ 11.599,20
4.2		LIGAÇÕES PREDIAIS				R\$ 66.292,08
4.2.1	C2918	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO	M	738,00	R\$ 46,12	R\$ 34.036,56
4.2.2	C0615	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE	UN	246,00	R\$ 131,12	R\$ 32.255,52
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 1.732.539,62 (Um Milhão Setecentos e Trinta e Dois Mil Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos)					TOTAL GERAL	R\$ 1.335.084,86
					B.D.I 29,77%	R\$ 397.454,76
					TOTAL GERAL COM B.D.I	R\$ 1.732.539,62

VÁRZEA ALEGRE, CE, 16 DE OUTUBRO DE 2020.

25.025.604/0001-13

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI
Rua Capitão Gutemberg, 967 Letra A
Cidade dos Funcionários CEP: 60.823-050
FORTALEZA-CE

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.819.983-41

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

Handwritten signatures and initials in blue ink.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ETAPA		MÊSES						TOTAL
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	R\$58.051,86
		R\$ 9.677,25	R\$ 9.677,25	R\$ 9.677,25	R\$ 9.677,25	R\$ 9.671,44	R\$ 9.671,44	
		100,00%						
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	R\$1.648,62
		R\$ 274,82	R\$ 274,82	R\$ 274,82	R\$ 274,82	R\$ 274,66	R\$ 274,66	
		100,00%						
3.0	PAVIMENTAÇÕES	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	R\$1.058.616,96
		R\$ 176.471,45	R\$ 176.471,45	R\$ 176.471,45	R\$ 176.471,45	R\$ 176.365,59	R\$ 176.365,59	
		100,00%						
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	R\$35.977,82
		R\$ 5.997,50	R\$ 5.997,50	R\$ 5.997,50	R\$ 5.997,50	R\$ 5.993,90	R\$ 5.993,90	
		100,00%						
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	R\$1.679,04
		R\$ 279,90	R\$ 279,90	R\$ 279,90	R\$ 279,90	R\$ 279,73	R\$ 279,73	
		100,00%						
3.3	OBRAS DE DRENAGEM	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	R\$9.661,67
		R\$ 1.610,60	R\$ 1.610,60	R\$ 1.610,60	R\$ 1.610,60	R\$ 1.609,63	R\$ 1.609,63	
		100,00%						
3.4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	R\$36.687,87
		R\$ 6.115,87	R\$ 6.115,87	R\$ 6.115,87	R\$ 6.115,87	R\$ 6.112,20	R\$ 6.112,20	
		100,00%						
4.0	SANEAMENTO	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	R\$216.767,42
		R\$ 36.135,13	R\$ 36.135,13	R\$ 36.135,13	R\$ 36.135,13	R\$ 36.113,45	R\$ 36.113,45	
		100,00%						
TOTAL		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	R\$ 1.335.084,86
TOTAL ACUMULADO		R\$ 222.558,65	R\$ 222.558,65	R\$ 222.558,65	R\$ 222.558,65	R\$ 222.425,14	R\$ 222.425,14	
		16,67%	33,34%	50,01%	66,68%	83,34%	100,00%	
BDI		R\$ 222.558,65	R\$ 445.117,29	R\$ 667.675,94	R\$ 890.234,58	R\$ 1.112.659,72	R\$ 1.335.084,86	R\$ 397.454,76
		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	
		R\$ 66.255,71	R\$ 66.255,71	R\$ 66.255,71	R\$ 66.255,71	R\$ 66.215,96	R\$ 66.215,96	
TOTAL COM BDI		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	R\$ 1.732.539,62
		R\$ 288.814,36	R\$ 288.814,36	R\$ 288.814,36	R\$ 288.814,36	R\$ 288.641,10	R\$ 288.641,10	
TOTAL ACUMULADO COM BDI		16,67%	33,34%	50,01%	66,68%	83,34%	100,00%	
		R\$ 288.814,36	R\$ 577.628,71	R\$ 866.443,07	R\$ 1.155.257,42	R\$ 1.443.898,52	R\$ 1.732.539,62	

VÁRZEA ALEGRE, CE, 16 DE OUTUBRO DE 2020.

25.025.604/0001-13

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI
Rua Capitão Gutemberg, 967 Letra A
Cidade dos Funcionários CEP: 60.823-050
FORTALEZA-CE

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.915.983-41

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - CE 42082-0
CPF: 000.650.823-54



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,74280000	R\$ 13,21	R\$ 23,02
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 23,02
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 28,90	R\$ 29,47
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 18,70	R\$ 18,70
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 14,33	R\$ 64,47
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 9,81	R\$ 1,47
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 114,11
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 126,54
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 10,59
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 137,13
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 40,82
				VALOR COM BDI:		R\$ 177,96

	C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2) (HA)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	1,74280000	R\$ 69,73	R\$ 121,53
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	3,48560000	R\$ 0,55	R\$ 1,92
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	3,48560000	R\$ 1,41	R\$ 4,91
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 128,36
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,48560000	R\$ 14,52	R\$ 50,61
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,48560000	R\$ 21,46	R\$ 74,80
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,35700000	R\$ 28,70	R\$ 125,05
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 250,46
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 250,46
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 127,90
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 378,83
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 112,78
				VALOR COM BDI:		R\$ 491,61

	C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00098312	R\$ 39,62	R\$ 0,03
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00192155	R\$ 62,24	R\$ 0,12
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00147468	R\$ 56,00	R\$ 0,08
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00033516	R\$ 3,04	R\$ -
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00033516	R\$ 25,90	R\$ 0,01
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00348560	R\$ 127,77	R\$ 0,44
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00031281	R\$ 165,69	R\$ 0,05
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00075968	R\$ 157,43	R\$ 0,12
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00189921	R\$ 4,28	R\$ 0,01
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00223436	R\$ 206,82	R\$ 0,46
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00189921	R\$ 87,62	R\$ 0,17
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 1,50
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01117179	R\$ 13,21	R\$ 0,15
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 0,15
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 1,45
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,21
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 1,65
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 0,49
				VALOR COM BDI:		R\$ 2,15

	C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13071000	R\$ 17,83	R\$ 2,33
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,21785000	R\$ 13,21	R\$ 2,88
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 5,20
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Rua Capitão Gutemberg, Nº 967 - Cidade dos Funcionários - Fortaleza/CE

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 3223-4333

Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de Luciano
Engº Civil - CREA-Ce. 42084-D
CPF: 000.650.823-54

Página 10 de 36

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 2,61	R\$ 2,61
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2,61
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 3,40	R\$ 0,85
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 30,51	R\$ 0,46
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 3,34	R\$ 0,12
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 249,37	R\$ 8,48
				TOTAL SERVICO:		R\$ 9,92
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 13,22
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 4,51
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 17,73
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 5,28
				VALOR COM BDI:		R\$ 23,01

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,55320200	R\$ 13,21	R\$ 33,73
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 33,73
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 18,21
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 15,52
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 33,73
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 10,04
				VALOR COM BDI:		R\$ 43,77

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,71400000	R\$ 13,21	R\$ 115,11
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 115,11
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 44,44	R\$ 34,58
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 66,88	R\$ 64,60
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,40	R\$ 88,19
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 187,36
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 249,52
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 52,98
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 302,46
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 90,04
				VALOR COM BDI:		R\$ 392,50

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04357000	R\$ 24,14	R\$ 1,05
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00871400	R\$ 77,32	R\$ 0,67
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 1,73
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,26142000	R\$ 17,83	R\$ 4,66
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52284000	R\$ 13,21	R\$ 6,91
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 11,57
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 40,08	R\$ 6,01
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 58,25	R\$ 8,74
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 14,75
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	R\$ 315,46	R\$ 13,57
				TOTAL SERVICO:		R\$ 13,57
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 33,59
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,02
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 41,61
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 12,39
				VALOR COM BDI:		R\$ 54,00

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00871400	R\$ 77,32	R\$ 0,67
	TOTAL EQUIPAMENTO:					R\$ 0,67
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,13071000	R\$ 17,83	R\$ 2,33
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34856000	R\$ 13,21	R\$ 4,60
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 6,93
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 40,08	R\$ 6,01
12527	PARALELEPÍPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	R\$ 1,09	R\$ 34,86
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 40,87
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 315,46	R\$ 6,31
	TOTAL SERVICO:					R\$ 6,31
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 50,45
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 4,34
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 54,78
	VALOR BDI (29.77%):					R\$ 16,31
	VALOR COM BDI:					R\$ 71,10
	C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06535500	R\$ 13,21	R\$ 0,86
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 0,86
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,46
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,40
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,86
	VALOR BDI (29.77%):					R\$ 0,26
	VALOR COM BDI:					R\$ 1,12
	C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00871400	R\$ 223,30	R\$ 1,94
	TOTAL EQUIPAMENTO:					R\$ 1,94
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 1,88
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,09
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,94
	VALOR BDI (29.77%):					R\$ 0,58
	VALOR COM BDI:					R\$ 2,52
	C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03049900	R\$ 109,34	R\$ 3,34
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03049900	R\$ 38,08	R\$ 1,16
	TOTAL EQUIPAMENTO:					R\$ 4,50
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,91497000	R\$ 13,21	R\$ 12,09
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 12,09
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 10,51
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 6,07
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 16,58
	VALOR BDI (29.77%):					R\$ 4,94
	VALOR COM BDI:					R\$ 21,52
	C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52284000	R\$ 14,52	R\$ 7,59
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52284000	R\$ 17,83	R\$ 9,32

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 18,91
COEFICIENTE					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL		FONTE	UNID			
I2197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 19,03	R\$ 19,22
TOTAL MATERIAL:						R\$ 19,22
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 28,36
VALOR ENCARGOS:						R\$ 7,78
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 36,13
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 10,76
VALOR COM BDI:						R\$ 46,90

C2907 - POÇO DE VISITA C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm (UN)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,08714000	R\$ 116,19	R\$ 10,13
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 10,13

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,18510400	R\$ 17,83	R\$ 21,13
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,66226400	R\$ 13,21	R\$ 8,75
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 29,88

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2186	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 90,49	R\$ 90,49
TOTAL MATERIAL:						R\$ 90,49

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00900000	R\$ 363,97	R\$ 3,28
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04240000	R\$ 274,79	R\$ 11,65
C2854	LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D= 600mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 176,79	R\$ 176,79

TOTAL SERVICO:						R\$ 191,72
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 274,66
VALOR ENCARGOS:						R\$ 47,65
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 322,20
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 95,92
VALOR COM BDI:						R\$ 418,13

C2918 - RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,02962760	R\$ 17,83	R\$ 0,53
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02962760	R\$ 13,21	R\$ 0,39
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,92

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,96000000	R\$ 30,51	R\$ 29,29
C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,96000000	R\$ 16,58	R\$ 15,92

TOTAL SERVICO:						R\$ 45,21
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 26,39
VALOR ENCARGOS:						R\$ 19,73
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 46,12
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 13,73
VALOR COM BDI:						R\$ 59,86

C0815 - CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,43570000	R\$ 17,83	R\$ 7,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,43570000	R\$ 13,21	R\$ 5,76
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 13,53

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0083	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO D=0,60M, h = 0,80M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 54,84	R\$ 54,84
TOTAL MATERIAL:						R\$ 54,84

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00570000	R\$ 363,97	R\$ 2,07
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,08740000	R\$ 7,10	R\$ 14,82
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,09220000	R\$ 274,79	R\$ 25,37
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03630000	R\$ 289,37	R\$ 10,50

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 50,11	R\$ 10,02
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 62,78
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 114,40
VALOR ENCARGOS:						R\$ 16,73
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 131,12
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 39,04
VALOR COM BDI:						R\$ 170,17

I2747 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2707	GASOLINA	SEINFRA	L	9,72000000	R\$ 4,18	R\$ 40,66
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 40,66
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 40,66
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 40,66
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 12,10
VALOR COM BDI:						R\$ 52,76

I2748 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2380	MOTORISTA	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 15,79	R\$ 13,76
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 13,76
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,43
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,33
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 13,76
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 4,10
VALOR COM BDI:						R\$ 17,85

I0700 - CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,80457186	R\$ 1,00	R\$ 2,81
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,73620011	R\$ 1,00	R\$ 0,73
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	2,80457186	R\$ 1,00	R\$ 2,81
I2747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 46,66	R\$ 40,66
I2748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 15,79	R\$ 13,76
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 60,76
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 54,44
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,33
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 60,76
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 18,09
VALOR COM BDI:						R\$ 78,85

I0758 - NÍVEL (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,23630376	R\$ 1,00	R\$ 0,24
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09747530	R\$ 1,00	R\$ 0,10
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,14768985	R\$ 1,00	R\$ 0,15
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 0,48
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,48
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,48
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 0,14
VALOR COM BDI:						R\$ 0,62

I0775 - TEODOLITO (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,60442296	R\$ 1,00	R\$ 0,60
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,24932447	R\$ 1,00	R\$ 0,25
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,37776435	R\$ 1,00	R\$ 0,37
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 1,23
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,23
VALOR ENCARGOS:						R\$ -

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 1,23
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 0,37
				VALOR COM BDI:		R\$ 1,59

	12746 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 20,09	R\$ 17,51
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 17,51
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,45
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,05
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 17,51
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 5,21
				VALOR COM BDI:		R\$ 22,72

	10590 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI) (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	12,72684826	R\$ 1,00	R\$ 12,73
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,29531128	R\$ 1,00	R\$ 4,30
12746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 20,09	R\$ 17,51
				TOTAL TRANSPORTE:		R\$ 34,53
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 26,48
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,04
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 34,52
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 10,28
				VALOR COM BDI:		R\$ 44,80

	12768 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 22,33	R\$ 19,46
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 19,46
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 10,51
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,95
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 19,46
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 5,79
				VALOR COM BDI:		R\$ 25,25

	10607 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	26,08013060	R\$ 1,00	R\$ 26,08
12702	JUROS	SEINFRA	H	8,69337886	R\$ 1,00	R\$ 8,70
12768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 22,33	R\$ 19,46
				TOTAL TRANSPORTE:		R\$ 54,24
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 45,29
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,95
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 54,24
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 16,15
				VALOR COM BDI:		R\$ 70,38

	12766 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR. (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 22,33	R\$ 19,46
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 19,46
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 10,51
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,95
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 19,46
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 5,79
				VALOR COM BDI:		R\$ 25,25

	10610 - COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSÇA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	21,46843781	R\$ 1,00	R\$ 21,47
I2702	JUROS	SEINFRA	H	7,87176053	R\$ 1,00	R\$ 7,87
I2766	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR.	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 22,33	R\$ 19,46
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 48,80
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 39,85
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,95
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 48,80
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 14,53
VALOR COM BDI:						R\$ 63,32

10625 - GRADE DE DISCOS (CHI) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,93892600	R\$ 1,00	R\$ 1,94
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,71093953	R\$ 1,00	R\$ 0,71
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 2,66
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2,66
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,66
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 0,79
VALOR COM BDI:						R\$ 3,44

12821 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 25,47	R\$ 22,19
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 22,19
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,98
VALOR ENCARGOS:						R\$ 10,21
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 22,19
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 6,61
VALOR COM BDI:						R\$ 28,80

10642 - MOTO NIVELADORA (CHI) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	35,10536978	R\$ 1,00	R\$ 35,11
I2702	JUROS	SEINFRA	H	13,16451367	R\$ 1,00	R\$ 13,17
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 25,47	R\$ 22,19
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 70,47
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 60,26
VALOR ENCARGOS:						R\$ 10,20
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 70,46
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 20,98
VALOR COM BDI:						R\$ 91,44

12844 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 16,21	R\$ 14,13
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 14,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,62
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,13
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 4,21
VALOR COM BDI:						R\$ 18,33

10667 - TRATOR DE PNEUS (CHI) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	5,97923925	R\$ 1,00	R\$ 5,98
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,46643619	R\$ 1,00	R\$ 2,47
I2844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 16,21	R\$ 14,13
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 22,57
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 16,07
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 22,57

Rua Capitão Gutemberg, Nº 967 - Cidade dos Funcionários - Foteleza/CE

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 3223-4333

Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. L. Engº Civil - CREA-Ce. 42102/1-1 CPF: 000.650.823-54

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 6,72
				VALOR COM BDI:		R\$ 29,29

	I2745 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	R\$ 3,14	R\$ 57,72
				TOTAL TRANSPORTE:		R\$ 57,72
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 57,72
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 57,72
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 17,18
				VALOR COM BDI:		R\$ 74,91

	I0698 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP) (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,72684826	R\$ 1,00	R\$ 12,73
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,29531128	R\$ 1,00	R\$ 4,30
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,09027239	R\$ 1,00	R\$ 19,09
I2745	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 66,24	R\$ 57,72
I2746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 20,09	R\$ 17,51
				TOTAL TRANSPORTE:		R\$ 111,35
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 103,30
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,04
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 111,34
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 33,15
				VALOR COM BDI:		R\$ 144,49

	I2767 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,50000000	R\$ 3,14	R\$ 61,17
				TOTAL TRANSPORTE:		R\$ 61,17
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 61,17
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 61,17
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 18,21
				VALOR COM BDI:		R\$ 79,38

	I0721 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,08013060	R\$ 1,00	R\$ 26,08
I2702	JUROS	SEINFRA	H	8,69337686	R\$ 1,00	R\$ 8,70
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	28,97792289	R\$ 1,00	R\$ 28,97
I2767	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 70,20	R\$ 61,17
I2768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 22,33	R\$ 19,46
				TOTAL TRANSPORTE:		R\$ 144,38
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 135,43
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,95
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 144,38
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 42,98
				VALOR COM BDI:		R\$ 187,37

	I2765 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR. (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,05000000	R\$ 3,14	R\$ 59,76
				TOTAL TRANSPORTE:		R\$ 59,76
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 59,76
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 59,76
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 17,79
				VALOR COM BDI:		R\$ 77,55



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0723 - COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	21,46843781	R\$ 1,00	R\$ 21,47
I2702	JUROS	SEINFRA	H	7,87176053	R\$ 1,00	R\$ 7,87
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	28,62458374	R\$ 1,00	R\$ 28,63
I2765	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PÉ DE CARN. VIBRAT. AUTOPR.	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 68,58	R\$ 59,76
I2766	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PÉ DE CARN. VIBRAT. AUTOPR.	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 22,33	R\$ 19,46
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 137,18
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 128,24
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,95
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 137,18
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 40,84
VALOR COM BDI:						R\$ 178,03
I0739 - GRADE DE DISCOS (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,93892600	R\$ 1,00	R\$ 1,94
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,71093953	R\$ 1,00	R\$ 0,71
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,07718111	R\$ 1,00	R\$ 1,08
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 3,74
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 3,73
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,73
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 1,11
VALOR COM BDI:						R\$ 4,84
I2820 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,00000000	R\$ 3,14	R\$ 65,88
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 65,88
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 65,88
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 65,88
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 19,61
VALOR COM BDI:						R\$ 85,49
I0756 - MOTO NIVELADORA (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	35,10536978	R\$ 1,00	R\$ 35,11
I2702	JUROS	SEINFRA	H	13,16451367	R\$ 1,00	R\$ 13,17
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	43,88171223	R\$ 1,00	R\$ 43,88
I2820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 75,60	R\$ 65,88
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 25,47	R\$ 22,19
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 180,23
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 170,02
VALOR ENCARGOS:						R\$ 10,20
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 180,22
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 53,65
VALOR COM BDI:						R\$ 233,88
I2843 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	15,00000000	R\$ 3,14	R\$ 47,06
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 47,06
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 47,06
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 47,06
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 14,01
VALOR COM BDI:						R\$ 61,07

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	I0780 - TRATOR DE PNEUS (CHP) (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	5,97923925	R\$ 1,00	R\$ 5,98
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,46643619	R\$ 1,00	R\$ 2,47
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	6,72664415	R\$ 1,00	R\$ 6,73
I2843	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 54,00	R\$ 47,06
I2844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 16,21	R\$ 14,13
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 76,35
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 69,85
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 76,35
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 22,73
VALOR COM BDI:						R\$ 99,08

	C0586 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	9,17428000	R\$ 17,85	R\$ 3,11
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 3,11
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 0,96	R\$ 0,29
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0,29
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,97
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,43
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,40
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 1,01
VALOR COM BDI:						R\$ 4,41

	C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEITE	SEINFRA	H	2,30921000	R\$ 13,21	R\$ 30,51
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 30,51
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 16,47
VALOR ENCARGOS:						R\$ 14,04
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 30,51
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 9,08
VALOR COM BDI:						R\$ 39,59

	I2755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 22,33	R\$ 19,46
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 19,46
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,51
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,95
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,46
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 5,79
VALOR COM BDI:						R\$ 25,25

	I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	43,61461568	R\$ 1,00	R\$ 43,61
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,71993279	R\$ 1,00	R\$ 14,72
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 22,33	R\$ 19,46
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 77,79
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 68,84
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,95
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 77,79
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 23,16
VALOR COM BDI:						R\$ 100,95

	I2842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)					
--	---	--	--	--	--	--

Rua Capitão Gutemberg, Nº 967 - Cidade dos Funcionários -Fotaleza/CE

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 3223-4333

Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de Lucena
Engº Civil - CREA-Ce. 42.424-1
CPF: 000.650.823-54

Página 19 de 36

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA	*	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 22,33	R\$ 19,46
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 19,46
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,51
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,95
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,46
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 5,79
VALOR COM BDI:						R\$ 25,25

I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	35,08777190	R\$ 1,00	R\$ 35,09
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,47370590	R\$ 1,00	R\$ 14,47
I2842	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 22,33	R\$ 19,46
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 69,02
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 60,07
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,95
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 69,02
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 20,55
VALOR COM BDI:						R\$ 89,57

I2754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 3,14	R\$ 84,70
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 84,70
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 84,70
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 84,70
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 25,22
VALOR COM BDI:						R\$ 109,92

I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	43,61461568	R\$ 1,00	R\$ 43,61
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,71993279	R\$ 1,00	R\$ 14,72
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	65,42192352	R\$ 1,00	R\$ 65,42
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 97,20	R\$ 84,70
I2755	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 22,33	R\$ 19,46
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 227,91
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 218,97
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,95
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 227,91
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 67,85
VALOR COM BDI:						R\$ 295,76

I2841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 3,14	R\$ 72,94
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 72,94
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 72,94
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 72,94
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 21,71
VALOR COM BDI:						R\$ 94,65

I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	35,08777190	R\$ 1,00	R\$ 35,09
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,47370590	R\$ 1,00	R\$ 14,47
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	52,63165785	R\$ 1,00	R\$ 52,63



Rua Capitão Gutemberg, Nº 967 - Cidade dos Funcionários - Foteleza/CE

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 3223-4333

Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA-Ce. nº 20 de 36
CPF: 000.650.823-54

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 83,70	R\$ 72,94
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 22,33	R\$ 19,46
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 194,59
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 185,64
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,94
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 194,58
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 57,93
VALOR COM BDI:						R\$ 252,51

C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0.0006552	R\$ 89,27	R\$ 0,01
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0.00648636	R\$ 261,55	R\$ 1,70
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0.00655188	R\$ 223,30	R\$ 1,46
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 3,17
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.01310376	R\$ 13,21	R\$ 0,17
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 0,17
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 3,13
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,21
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 3,34
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 0,99
				VALOR COM BDI:		R\$ 4,33

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0.00060514	R\$ 79,21	R\$ 0,05
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0.01210278	R\$ 261,55	R\$ 3,16
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0.01149764	R\$ 223,30	R\$ 2,57
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 5,79
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.02420556	R\$ 13,21	R\$ 0,32
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 0,32
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 5,71
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,39
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 6,10
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 1,82
				VALOR COM BDI:		R\$ 7,91

I2776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 16,21	R\$ 14,13
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 14,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,62
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,13
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 4,21
VALOR COM BDI:						R\$ 18,33

I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)						
TRANSPORTE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	7,97723130	R\$ 1,00	R\$ 7,97
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,65907710	R\$ 1,00	R\$ 2,66
I2776	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 16,21	R\$ 14,13
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 24,76
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 18,26
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,51
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 24,77
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 7,37
VALOR COM BDI:						R\$ 32,14

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	I2823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFORATRIZ PNEUMÁTICA (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523	OPERADOR DE PERFORATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 16,21	R\$ 14,13
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 14,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,62
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,13
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 4,21
VALOR COM BDI:						R\$ 18,33

	I0645 - PERFORATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,33057552	R\$ 1,00	R\$ 1,33
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,22176259	R\$ 1,00	R\$ 0,22
I2823	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFORATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 16,21	R\$ 14,13
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 15,68
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,18
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 15,68
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 4,67
VALOR COM BDI:						R\$ 20,35

	I2775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 3,14	R\$ 44,23
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 44,23
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 44,23
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 44,23
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 13,17
VALOR COM BDI:						R\$ 57,40

	I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	7,97723130	R\$ 1,00	R\$ 7,97
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,65907710	R\$ 1,00	R\$ 2,66
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	8,86359034	R\$ 1,00	R\$ 8,86
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 50,76	R\$ 44,23
I2776	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 16,21	R\$ 14,13
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 77,85
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 71,35
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,51
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 77,86
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 23,18
VALOR COM BDI:						R\$ 101,04

	I0759 - PERFORATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,33057552	R\$ 1,00	R\$ 1,33
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,22176259	R\$ 1,00	R\$ 0,22
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,73920862	R\$ 1,00	R\$ 0,74
I2823	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFORATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 16,21	R\$ 14,13
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 16,42
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,92
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 16,42
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 4,89
VALOR COM BDI:						R\$ 21,31

	C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05125882	R\$ 20,57	R\$ 1,05
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 1,05
EQUIPAMENTO						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05125882	R\$ 89,35	R\$ 4,58
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,15377647	R\$ 18,84	R\$ 2,89
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 7,48
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 3,49	R\$ 4,32
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 3,86	R\$ 0,03
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 4,82	R\$ 0,29
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 17,38	R\$ 0,87
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 490,82	R\$ 0,24
TOTAL MATERIAL:						R\$ 5,76
MAO DE OBRA						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51258823	R\$ 13,21	R\$ 6,77
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 6,77
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 10,13	R\$ 5,46
TOTAL MATERIAL:						R\$ 5,46
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 21,40
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,13
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 26,53
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 7,90
VALOR COM BDI:						R\$ 34,44
I2753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 22,33	R\$ 19,46
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 19,46
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,51
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,95
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,46
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 5,79
VALOR COM BDI:						R\$ 25,25
I0594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	22,50472661	R\$ 1,00	R\$ 22,51
I2702	JUROS	SEINFRA	H	7,59534523	R\$ 1,00	R\$ 7,60
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 22,33	R\$ 19,46
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 49,57
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 40,62
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,94
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 49,56
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 14,75
VALOR COM BDI:						R\$ 64,31
I2781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 22,33	R\$ 19,46
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 19,46
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,51
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,95
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,46
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 5,79
VALOR COM BDI:						R\$ 25,25
I0618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	112,18461694	R\$ 1,00	R\$ 112,18
I2702	JUROS	SEINFRA	H	37,39487231	R\$ 1,00	R\$ 37,39

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 22,33	R\$ 19,46
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 169,03
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 160,08
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,95
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 169,03
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 50,32
VALOR COM BDI:						R\$ 219,36

I2792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 16,21	R\$ 14,13
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 14,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,62
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,13
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 4,21
VALOR COM BDI:						R\$ 18,33

I0626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	4,88803116	R\$ 1,00	R\$ 4,89
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,64971052	R\$ 1,00	R\$ 1,65
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 16,21	R\$ 14,13
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 20,66
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 14,18
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,66
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 6,15
VALOR COM BDI:						R\$ 26,81

I2752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R\$ 3,14	R\$ 52,23
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 52,23
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 52,23
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 52,23
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 15,55
VALOR COM BDI:						R\$ 67,78

I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	22,50472661	R\$ 1,00	R\$ 22,51
I2702	JUROS	SEINFRA	H	7,59534523	R\$ 1,00	R\$ 7,60
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	33,75708991	R\$ 1,00	R\$ 33,76
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 59,94	R\$ 52,23
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 22,33	R\$ 19,46
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 135,55
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 126,61
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,94
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 135,55
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 40,35
VALOR COM BDI:						R\$ 175,90

I0732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	112,18461694	R\$ 1,00	R\$ 112,18
I2702	JUROS	SEINFRA	H	37,39487231	R\$ 1,00	R\$ 37,39
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	149,57948924	R\$ 1,00	R\$ 149,58

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 22,33	R\$ 19,46
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 318,61
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 309,66
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,96
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 318,62
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 94,85
VALOR COM BDI:						R\$ 413,47

I2791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 3,14	R\$ 84,70
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 84,70
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 84,70
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 84,70
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 25,22
VALOR COM BDI:						R\$ 109,92

I0740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	4,88803116	R\$ 1,00	R\$ 4,89
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,64971052	R\$ 1,00	R\$ 1,65
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,27702727	R\$ 1,00	R\$ 4,28
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 97,20	R\$ 84,70
I2792	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 16,21	R\$ 14,13
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 109,64
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 103,14
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 109,64
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 32,64
VALOR COM BDI:						R\$ 142,28

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 26,53	R\$ 29,19
TOTAL SERVICO:						R\$ 29,19
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01379716	R\$ 56,87	R\$ 0,78
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02251116	R\$ 155,55	R\$ 3,50
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,03630834	R\$ 365,64	R\$ 13,28
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,03630834	R\$ 125,82	R\$ 4,57
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 22,13
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 23,164,43	R\$ 9,26
TOTAL MATERIAL:						R\$ 9,26
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,18154166	R\$ 13,21	R\$ 2,40
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 2,40
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 55,22
VALOR ENCARGOS:						R\$ 7,76
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 62,98
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 18,75
VALOR COM BDI:						R\$ 81,72

I2716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 16,21	R\$ 14,13
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 14,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,62
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,13



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENOÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (29.77%):	R\$	4,21
				VALOR COM BDI:	R\$	18,33

	I0566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,49817362	R\$ 1,00	R\$ 1,50
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,28386448	R\$ 1,00	R\$ 0,29
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 16,21	R\$ 14,13
				TOTAL TRANSPORTE:		R\$ 15,91
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,41
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 6,50
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 15,91
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 4,74
				VALOR COM BDI:		R\$ 20,65

	I2715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R\$ 3,14	R\$ 3,53
				TOTAL TRANSPORTE:		R\$ 3,53
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 3,53
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 3,53
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 1,05
				VALOR COM BDI:		R\$ 4,58

	I0680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,49817362	R\$ 1,00	R\$ 1,50
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,28386448	R\$ 1,00	R\$ 0,29
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,78851243	R\$ 1,00	R\$ 0,78
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 4,05	R\$ 3,53
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 16,21	R\$ 14,13
				TOTAL TRANSPORTE:		R\$ 20,23
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 13,72
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 6,50
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 20,23
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 6,02
				VALOR COM BDI:		R\$ 26,25

	C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 6,10	R\$ 5,61
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 62,98	R\$ 52,65
				TOTAL SERVICO:		R\$ 58,26
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 23,21	R\$ 20,23
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 20,23
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,40	R\$ 101,81
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 101,81
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,22840000	R\$ 13,21	R\$ 69,07
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 69,07
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 204,25
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 45,12
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 249,37
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 74,24
				VALOR COM BDI:		R\$ 323,60

	I2769 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)					
--	---	--	--	--	--	--

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,60000000	R\$ 3,14	R\$ 1,88
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 1,88
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,88
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,88
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 0,56
VALOR COM BDI:						R\$ 2,44

	I2770 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 16,21	R\$ 14,13
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 14,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,62
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,13
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 4,21
VALOR COM BDI:						R\$ 18,33

	I0724 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,02358444	R\$ 1,00	R\$ 2,02
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,44731866	R\$ 1,00	R\$ 0,44
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	2,55610666	R\$ 1,00	R\$ 2,55
I2769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 2,16	R\$ 1,88
I2770	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 16,21	R\$ 14,13
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 21,03
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 14,53
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,51
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 21,04
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 6,26
VALOR COM BDI:						R\$ 27,30

	I2761 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	R\$ 3,14	R\$ 20,70
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 20,70
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 20,70
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,70
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 6,16
VALOR COM BDI:						R\$ 26,87

	I2762 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 22,33	R\$ 19,46
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 19,46
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,51
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,95
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,46
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 5,79
VALOR COM BDI:						R\$ 25,25

	I0726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	11,66403756	R\$ 1,00	R\$ 11,67
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,88901252	R\$ 1,00	R\$ 3,89
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,66403756	R\$ 1,00	R\$ 11,67
I2761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 23,76	R\$ 20,70

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2762	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 22,33	R\$ 19,46
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 67,39
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 58,44
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,94
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 67,38
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 20,06
VALOR COM BDI:						R\$ 87,44

C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 44,44	R\$ 54,04
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,40	R\$ 146,31
TOTAL MATERIAL:						R\$ 200,35
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,71400000	R\$ 13,21	R\$ 115,11
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 115,11
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 262,51
VALOR ENCARGOS:						R\$ 52,95
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 315,46
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 93,91
VALOR COM BDI:						R\$ 409,38

I2743 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)						
TRANSPORTE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 3,14	R\$ 42,66
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 42,66
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 42,66
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 42,66
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 12,70
VALOR COM BDI:						R\$ 55,37

I2744 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 20,09	R\$ 17,51
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 17,51
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,45
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,05
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 17,51
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 5,21
VALOR COM BDI:						R\$ 22,72

I0706 - CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP) (H)						
TRANSPORTE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,37326490	R\$ 1,00	R\$ 12,37
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,17597690	R\$ 1,00	R\$ 4,17
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	18,55989734	R\$ 1,00	R\$ 18,56
I2743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 48,96	R\$ 42,66
I2744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 20,09	R\$ 17,51
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 95,28
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 87,23
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,05
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 95,28
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 28,36
VALOR COM BDI:						R\$ 123,64

I2771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
TRANSPORTE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R\$ 3,14	R\$ 3,29
TOTAL TRANSPORTE:						R\$ 3,29

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$	3,29
				VALOR ENCARGOS:	R\$	-
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$	3,29
				VALOR BDI (29.77%):	R\$	0,98
				VALOR COM BDI:	R\$	4,28

	12772 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 16,21	R\$ 14,13
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 14,13
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 7,62
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 6,50
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 14,13
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 4,21
				VALOR COM BDI:		R\$ 18,33

	10725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,34382226	R\$ 1,00	R\$ 6,34
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,40231860	R\$ 1,00	R\$ 1,40
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	8,01324916	R\$ 1,00	R\$ 8,02
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 3,78	R\$ 3,29
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 16,21	R\$ 14,13
				TOTAL TRANSPORTE:		R\$ 33,18
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 26,68
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 6,50
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 33,18
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 9,88
				VALOR COM BDI:		R\$ 43,06

	12733 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 3,14	R\$ 42,66
				TOTAL TRANSPORTE:		R\$ 42,66
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 42,66
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 42,66
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 12,70
				VALOR COM BDI:		R\$ 55,37

	12734 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 20,09	R\$ 17,51
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 17,51
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,45
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,05
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 17,51
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 5,21
				VALOR COM BDI:		R\$ 22,72

	10705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	14,10320234	R\$ 1,00	R\$ 14,10
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,81757097	R\$ 1,00	R\$ 5,82
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	21,15480352	R\$ 1,00	R\$ 21,16
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 48,96	R\$ 42,66
12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 20,09	R\$ 17,51
				TOTAL TRANSPORTE:		R\$ 101,26
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 93,20



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,05
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 101,25
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 30,14
				VALOR COM BDI:		R\$ 131,39

	C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 44,44	R\$ 54,04
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,40	R\$ 194,81
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 248,85
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,71400000	R\$ 13,21	R\$ 115,11
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 115,11
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 311,01
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 52,95
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 363,97
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 108,35
				VALOR COM BDI:		R\$ 472,32

	I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 16,21	R\$ 14,13
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 14,13
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 7,62
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 6,50
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 14,13
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 4,21
				VALOR COM BDI:		R\$ 18,33

	I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)					
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,74387356	R\$ 1,00	R\$ 1,74
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,33041815	R\$ 1,00	R\$ 0,33
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,91782819	R\$ 1,00	R\$ 0,91
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	0,87140000	R\$ 16,21	R\$ 14,13
				TOTAL TRANSPORTE:		R\$ 17,11
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 10,61
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 6,50
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 17,11
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 5,09
				VALOR COM BDI:		R\$ 22,21

	C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 44,44	R\$ 40,87
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 40,87
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,62217960	R\$ 19,64	R\$ 12,22
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 12,22
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,40	R\$ 101,81
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 60,78	R\$ 50,81
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 152,63
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,22840000	R\$ 13,21	R\$ 69,07
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 69,07
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 238,37
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 38,42
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 274,79
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 81,80
				VALOR COM BDI:		R\$ 356,59



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06971200	R\$ 14,52	R\$ 1,01
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 1,01
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 10,02	R\$ 0,20
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 0,20
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06971200	R\$ 17,83	R\$ 1,25
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 1,25
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 3,87	R\$ 4,45
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 4,45
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 5,87
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,03
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 6,90
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 2,05
				VALOR COM BDI:		R\$ 8,96
	C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 44,44	R\$ 39,43
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 39,43
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,62217960	R\$ 19,64	R\$ 12,22
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 12,22
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,40	R\$ 117,85
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 60,78	R\$ 50,81
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 168,66
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,22840000	R\$ 13,21	R\$ 69,07
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 69,07
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 252,97
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 36,41
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 289,37
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 86,15
				VALOR COM BDI:		R\$ 375,52
	C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,13282000	R\$ 14,52	R\$ 16,45
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,13282000	R\$ 17,83	R\$ 20,20
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 36,65
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 7,23	R\$ 2,89
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 9,81	R\$ 1,47
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 4,13	R\$ 2,07
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 7,03	R\$ 7,03
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 13,46
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 33,25
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 16,85
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 50,11
				VALOR BDI (29.77%):		R\$ 14,92
				VALOR COM BDI:		R\$ 65,02
	C2854 - LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D= 600mm (UN)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	10,80000000	R\$ 6,90	R\$ 74,54
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,06050000	R\$ 274,79	R\$ 16,63
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,18150000	R\$ 289,37	R\$ 52,52

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,66000000	R\$ 50,11	R\$ 33,07
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 176,75
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 145,72
VALOR ENCARGOS:						R\$ 31,07
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 176,79
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 52,63
VALOR COM BDI:						R\$ 229,42
C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03049900	R\$ 109,34	R\$ 3,34
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03049900	R\$ 38,08	R\$ 1,16
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 4,50
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,91497000	R\$ 13,21	R\$ 12,09
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 12,09
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,51
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,07
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 16,58
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 4,94
VALOR COM BDI:						R\$ 21,52
C0218 - ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06971200	R\$ 14,52	R\$ 1,01
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 1,01
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 10,02	R\$ 0,20
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0,20
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06971200	R\$ 17,83	R\$ 1,25
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 1,25
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 4,04	R\$ 4,65
TOTAL MATERIAL:						R\$ 4,65
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6,07
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,03
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,10
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 2,11
VALOR COM BDI:						R\$ 9,22

VÁRZEA ALEGRE, CE, 16 DE OUTUBRO DE 2020.

25.025.604/0001-13

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Rua Capitão Gutemberg, 967 Letra A
Cidade dos Funcionários CEP: 60.823-050
FORTALEZA-CE

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wescley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ADM		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,4096	R\$ 12.506,07	R\$ 5.121,96
1.2	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,8191	R\$ 5.558,87	R\$ 4.553,36
					PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	R\$ 9.675,31
					PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	R\$ 12.555,66

VÁRZEA ALEGRE, CE, 16 DE OUTUBRO DE 2020.

25.025.604/0001-13

DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI
Rua Capitão Gutemberg, 967 Letra A
Cidade dos Funcionários CEP: 60.823-050
FORTALEZA-CE

DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
B	LUCRO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
	IMPOSTOS	13,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,50%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	BDI =	29,77%
$BDI = (((1+(AC+S+R+G)) \times (1+df) \times (1+L)) / (1-i)) - 1 \times 100$		

VÁRZEA ALEGRE, CE, 16 DE OUTUBRO DE 2020.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesclley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

25.025.604/0001-13

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI

Rua Capitão Gutemberg, 967 Letra A
Cidade dos Funcionários CEP: 60.823-050
FORTALEZA-CE



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE
FONTE: TABELA SEINFRA 026.1 C/ DESENORAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

VÁRZEA ALEGRE, CE, 16 DE OUTUBRO DE 2020.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

25.025.604/0001-13

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI

Rua Capitão Gutemberg, 967 Letra A
Cidade dos Funcionários CEP: 60.823-050
FORTALEZA-CE

FICHA DE DADOS DO REPRESENTA LEGAL

Dados pessoais do representante e /ou procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato:

NOME: **RAFAEL DE SÁ CRUZ**

NACIONALIDADE: **BRASILEIRO**

ESTADO CIVIL: **SOLTEIRO**

PROFISSÃO: **EMPRESÁRIO**

RG: **2002009032646 SSP-CE**

CPF: **014.815.983-41**

DOMICÍLIO: **RUA CAPITÃO GUTENBERG, Nº 950 – CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS**

CIDADE: **FORTALEZA**

UF: **CEARÁ**

DADOS BANCÁRIOS:

- **BRADESCO**

- AGENCIA: 0607 – ASSEMBLÉIA.

- CONTA: 14.314-6.

- GERÊNCIA: AMANDA REIS.

- CONTATOS: 085 – 99433 – 3180 / 085 3304 6704.

- **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

- AGENCIA: 1977 – SHOPPING VIA SUL.

- OPERAÇÃO: 003.

- CONTA: 3274 – 3.

- GERÊNCIA: ADRIANA SOARES ALCANTARA.

- CONTATOS: 085 3277 1419 / 085 3277 1430.

FORTALEZA – CE, 16 DE OUTUBRO DE 2020.

25.025.604/0001-13


**DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI**

**Rua Capitão Gutemberg, 967 Letra A
Cidade dos Funcionários CEP: 60.823-050
FORTALEZA-CE**

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

**Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41**





CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação da **PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE – CE.**

O Licitante S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME, CNPJ N.º 18.413.043/0001-64, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições da **CONCORRÊNCIA N.º 2020.09.14.1;**

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezoito anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e Fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

VALOR GLOBAL R\$: 1.786.196,53 (UM MILHÃO SETECENTOS E OITENTA E SEIS MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão incluídos todos os custos necessários, tais como: materiais, equipamentos e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, frete e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente;

Atenciosamente,

Proponente: S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME

Endereço: Rua da Glória – 485 – Centro – Juazeiro do Norte-CE

CNPJ: 18.413.043/0001-64

Banco: Banco do Nordeste / Agência: 029 / Conta Corrente: 56939-0

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias;

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.


Juazeiro do Norte-CE, 16 de Outubro de 2020.

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arnaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

U.S. Department of Justice
Federal Bureau of Investigation
Washington, D.C. 20535

TO: SAC, NEW YORK
FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [REDACTED]



S&T

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



02/12

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 15/10/2020	BDI : 29,77%									
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	-	12/2018
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.								
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	-	12/2018								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						59.890,62
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	6,00	9.981,77	59.890,62
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.701,10
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	141,49	848,94
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,18	390,90	852,16
3	PAVIMENTAÇÕES						1.091.194,48
3.1	MOVIMENTO DE TERRA						37.068,77
3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	21.805,16	1,70	37.068,77
3.2	OBRAS DE DRENAGEM						209.687,36
3.2.1	MEIO-FIO						130.550,48
3.2.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	7.145,62	18,27	130.550,48
3.2.2	SARJETA						79.136,88
3.2.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	228,64	34,81	7.958,96
3.2.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	228,64	311,31	71.177,92
3.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						825.014,63
3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	17.850,33	42,89	765.600,65
3.3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.054,00	56,37	59.413,98
3.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA						19.423,72
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	21.824,41	0,89	19.423,72
4	SANEAMENTO						223.646,36
4.1	REDE COLETORA						155.268,20
4.1.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1.529,81	2,01	3.074,92
4.1.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1.529,81	17,11	26.175,05
4.1.3	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	3.059,62	37,28	114.062,63
4.1.4	C2907	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm	SEINFRA	UN	36,00	332,10	11.955,60
4.2	LIGAÇÕES PREDIAIS						68.378,16
4.2.1	C2918	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO	SEINFRA	M	738,00	47,60	35.128,80
	C0615	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN	246,00	135,16	33.249,36
VALOR ORÇAMENTO:							1.376.432,56
VALOR BDI TOTAL:							409.763,97
VALOR TOTAL:							1.786.196,53
Um Milhão Setecentos e Oitenta e Seis Mil Cento e Noventa e Seis reais e Cinquenta e Três centavos							

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.866.603-25
TITULAR

José de Arimatéia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D RNP 0001003000

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,35	59.890,62	16,67	9.983,77	16,67	9.983,77	16,67	9.983,77	16,67	9.983,77	16,67	9.983,77	16,67	9.983,77
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,35	59.890,62	16,67	9.983,77	16,67	9.983,77	16,67	9.983,77	16,67	9.983,77	16,67	9.983,77	16,67	9.983,77
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,10	1.701,10	16,67	283,58	16,67	283,58	16,67	283,58	16,67	283,58	16,67	283,58	16,67	283,58
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	0,05	848,94	16,67	141,52	16,67	141,52	16,67	141,52	16,67	141,52	16,67	141,52	16,67	141,52
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	0,05	852,16	16,67	142,06	16,67	142,06	16,67	142,06	16,67	142,06	16,67	142,06	16,67	142,06
3	PAVIMENTAÇÕES	61,09	1.091.194,48	16,67	181.902,11	16,67	181.902,11	16,67	181.902,11	16,67	181.902,11	16,67	181.902,11	16,67	181.902,11
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	2,08	37.068,77	16,67	6.179,36	16,67	6.179,36	16,67	6.179,36	16,67	6.179,36	16,67	6.179,36	16,67	6.179,36
3.2	OBRAS DE DRENAGEM	11,74	209.687,36	16,67	34.954,88	16,67	34.954,88	16,67	34.954,88	16,67	34.954,88	16,67	34.954,88	16,67	34.954,88
3.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	46,19	825.014,63	16,67	137.529,94	16,67	137.529,94	16,67	137.529,94	16,67	137.529,94	16,67	137.529,94	16,67	137.529,94
3.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1,09	19.423,72	16,67	3.237,93	16,67	3.237,93	16,67	3.237,93	16,67	3.237,93	16,67	3.237,93	16,67	3.237,93
4	SANEAMENTO	12,52	223.646,36	16,67	37.281,85	16,67	37.281,85	16,67	37.281,85	16,67	37.281,85	16,67	37.281,85	16,67	37.281,85
4.1	REDE COLETORA	8,69	155.268,20	16,67	25.883,21	16,67	25.883,21	16,67	25.883,21	16,67	25.883,21	16,67	25.883,21	16,67	25.883,21
4.2	LIGAÇÕES PREDIAIS	3,83	68.378,16	16,67	11.398,64	16,67	11.398,64	16,67	11.398,64	16,67	11.398,64	16,67	11.398,64	16,67	11.398,64
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	22,94	409.763,97	16,68	68.348,63	16,68	68.348,63	16,68	68.348,63	16,68	68.348,63	16,68	68.348,63	16,68	68.348,63
1.786.196,53				16,67	297.799,94	16,67	297.799,94	16,67	297.799,94	16,67	297.799,94	16,67	297.799,94	16,67	297.799,94
				16,67	297.799,94	33,34	595.599,88	50,02	893.399,82	66,69	1.191.199,76	83,36	1.488.999,70	100,03	1.786.799,64

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,35	59.890,62	100,02	59.902,62
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,35	59.890,62	100,02	59.902,62
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,10	1.701,10	100,02	1.701,48
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	0,05	848,94	100,02	849,12
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	0,05	852,16	100,02	852,36
3	PAVIMENTAÇÕES	61,09	1.091.194,48	100,02	1.091.412,66
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	2,08	37.068,77	100,02	37.076,16
3.2	OBRAS DE DRENAGEM	11,74	209.687,36	100,02	209.729,28
3.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	46,19	825.014,63	100,02	825.179,64
3.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1,09	19.423,72	100,02	19.427,58
4	SANEAMENTO	12,52	223.646,36	100,02	223.691,10

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64
Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR



José de Armatuza Morais Junior
Engenheiro Civil
CREACE 14164-D RNP: 001083000



OBRA:

LOCAL:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPIPEDO

DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 15/10/2020

VERSÃO 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI : 29,77%

FONTE SEINFRA

MES 12/2018

HORA 85,20%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
4.1	REDE COLETORA	8,69	155.268,20	100,02	155.299,26
4.2	LIGAÇÕES PREDIAIS	3,83	68.378,16	100,02	68.391,84
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	22,94	409.763,97	100,08	410.091,78
			1.786.196,53	1.786.799,64	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64
Francisco Arivaldo Idalino Sales
CPF: 722.886.803-25
TITULAR

[Handwritten signature]

José de Armutação Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE. 14164-D RNP: 0601803000



05/12

	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 15/10/2020		BDI : 29,77%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
					MES
					REF.
					12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
AD	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	6,96

DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	5,32

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,77%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$



S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.686.603-25
TITULAR

José de Arimatéria Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D RNP: 0601803000




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO

DATA : 15/10/2020

BDI : 29,77%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19


Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arnaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

José de Arimatéia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE: 14164-D RNP: 0601803000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO

DATA : 15/10/2020

BDI : 29,77%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	-
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-



1.1. -- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÊS	5,64000000	4997,42	28185,45
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÊS	2,82000000	11242,96	31705,15
TOTAL MAO DE OBRA:						59890,60
VALOR SEM ENCARGOS:						59.890,61
VALOR ENCARGOS:						-49.908,84
VALOR COM ENCARGOS:						9.981,77

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	11,88	23,76
TOTAL MAO DE OBRA:						23,76
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	29,81	30,41
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	19,29	19,29
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,78	66,51
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,12	1,52
TOTAL MATERIAL:						117,73
VALOR SEM ENCARGOS:						130,55
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,94
VALOR COM ENCARGOS:						141,49

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	62,75	125,50
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,49	1,96
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,27	5,08
TOTAL EQUIPAMENTO:						132,54
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	13,05	52,20
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	19,29	77,16
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	25,80	129,00
TOTAL MAO DE OBRA:						258,36
VALOR SEM ENCARGOS:						258,98
VALOR ENCARGOS (85.20%):						131,92
VALOR COM ENCARGOS:						390,90

3.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	35,64	0,04
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,99	0,12
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,37	0,09



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE

DATA : 15/10/2020

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,73	0,00
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	72,76	0,00
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	23,30	0,01
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	114,98	0,46
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	149,10	0,05
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	141,65	0,12
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,84	0,01
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	186,12	0,48
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	78,85	0,17

TOTAL EQUIPAMENTO: 1,55

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	11,88	0,15

TOTAL MAO DE OBRA: 0,15

VALOR SEM ENCARGOS: 1,51

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,19

VALOR COM ENCARGOS: 1,70

3.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	16,03	2,40
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	11,88	2,97

TOTAL MAO DE OBRA: 5,37

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1.00000000	2.70	2.70

TOTAL MATERIAL: 2,70

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,51	0,88
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	31,48	0,47
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,45	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	256,44	8,72

TOTAL SERVICO: 10,20

VALOR SEM ENCARGOS: 13,62

VALOR ENCARGOS (85.20%): 4,65

VALOR COM ENCARGOS: 18,27

3.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2.93000000	11.88	34.81

TOTAL MAO DE OBRA: 34,81


VALOR SEM ENCARGOS: 18,79

VALOR ENCARGOS (85.20%): 16,02

VALOR COM ENCARGOS: 34,81

3.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

59920 09/12

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO		DATA : 15/10/2020	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE		BDI: 26,77%	
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	11,88	118,80
TOTAL MAO DE OBRA:						118,80

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	45,85	35,67
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	69,00	66,64
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,41	90,20
TOTAL MATERIAL:						192,51

VALOR SEM ENCARGOS:	256,63
VALOR ENCARGOS (85.20%):	54,68
VALOR COM ENCARGOS:	311,31

3.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	21,70	1,09
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	69,57	0,70
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,79

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	16,03	4,81
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	11,88	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:						11,94

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	41,35	6,20
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	60,10	9,02
TOTAL MATERIAL:						15,22

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	324,20	13,94
TOTAL SERVICO:						13,94

VALOR SEM ENCARGOS:	34,61
VALOR ENCARGOS (85.20%):	8,28
VALOR COM ENCARGOS:	42,89


3.3.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	69,57	0,70
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,70

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	16,03	2,40
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	11,88	4,75
TOTAL MAO DE OBRA:						7,15

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	41,35	6,20
I2527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,12	35,84

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FIS 5930
10/12

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																	
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO		DATA : 15/10/2020														
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE		<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018														
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																		

TOTAL MATERIAL:	42,04
-----------------	-------

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	324,20	6,48
TOTAL SERVICOS:					6,48

VALOR SEM ENCARGOS:	51,89
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,48
VALOR COM ENCARGOS:	56,37

3.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	11,88	0,89
TOTAL MAO DE OBRA:					0,89

VALOR SEM ENCARGOS:	0,48
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,41
VALOR COM ENCARGOS:	0,89

4.1.1. C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	200,95	2,01
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,01

VALOR SEM ENCARGOS:	1,92
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,09
VALOR COM ENCARGOS:	2,01

4.1.2. C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	98,38	3,44
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	34,25	1,20
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,64

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	11,88	12,47
TOTAL MAO DE OBRA:					12,47


VALOR SEM ENCARGOS:	10,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):	6,27
VALOR COM ENCARGOS:	17,11

4.1.3. C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	13,05	7,83
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	16,03	9,62
TOTAL MAO DE OBRA:					17,45

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2197 TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	19,63	19,83

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fis 5931
11/12

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO		DATA : 15/10/2020			
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE		BDI 20,77%			
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

TOTAL MATERIAL:	19,83
VALOR SEM ENCARGOS:	29,25
VALOR ENCARGOS (85.20%):	8,03
VALOR COM ENCARGOS:	37,28

4.1.4. C2907 - POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm (UN)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	104,55	10,46
TOTAL EQUIPAMENTO:						10,46

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,36000000	16,03	21,80
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,76000000	11,88	9,03
TOTAL MAO DE OBRA:						30,83

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2186	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	SEINFRA	M	1,00000000	93,35	93,35
TOTAL MATERIAL:						93,35

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00900000	373,81	3,36
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04240000	282,63	11,98
C2854	LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D= 600mm	SEINFRA	UN	1,00000000	182,12	182,12
TOTAL SERVICO:						197,46

VALOR SEM ENCARGOS:	282,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):	49,26
VALOR COM ENCARGOS:	332,10

4.2.1. C2918 - RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03400000	16,03	0,55
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03400000	11,88	0,40
TOTAL MAO DE OBRA:						0,95


SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,96000000	31,48	30,22
C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,96000000	17,11	16,43
TOTAL SERVICO:						46,65

VALOR SEM ENCARGOS:	27,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):	20,37
VALOR COM ENCARGOS:	47,60

4.2.2. C0615 - CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	16,03	8,02
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	11,88	5,94
TOTAL MAO DE OBRA:						13,96

X



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO	DATA: 15/10/2020															
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018													
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-													

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0083	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M	SEINFRA	UN	1,00000000	56,57	56,57
TOTAL MATERIAL:						56,57

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00570000	373,81	2,13
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,08740000	7,33	15,30
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,09220000	282,63	26,06
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03630000	297,54	10,80
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,20000000	51,69	10,34
TOTAL SERVICO:						64,63

VALOR SEM ENCARGOS:	117,89
VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,27
VALOR COM ENCARGOS:	135,16

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64


Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

José de Arimatéria Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D RNP 0601803000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação da **PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE – CE.**

O Licitante S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME, CNPJ N.º 18.413.043/0001-64, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições da **CONCORRÊNCIA N.º 2020.09.14.1;**

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e Fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

VALOR GLOBAL R\$: 1.786.196,53 (UM MILHÃO SETECENTOS E OITENTA E SEIS MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão incluídos todos os custos necessários, tais como: materiais, equipamentos e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, frete e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente;

Atenciosamente,

Proponente: S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME

Endereço: Rua da Glória – 485 – Centro – Juazeiro do Norte-CE

CNPJ: 18.413.043/0001-64

Banco: Banco do Nordeste / Agencia: 029 / Conta Corrente: 56939-0

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias;

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Juazeiro do Norte-CE, 16 de Outubro de 2020.

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arnaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.803-25
TITULAR



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



02/12

| | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-----------------------|--------------|-----|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA : 15/10/2020 | | BDI : 29,77% | | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - | 12/2018 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - | - | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|---------|--------|---|---------|------|------------|--------------------|-----------------|
| 1 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 59.890,62 |
| 1.1 | - | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | PRÓPRIA | MÊS | 6,00 | 9.981,77 | 59.890,62 |
| 2 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 1.701,10 |
| 2.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 6,00 | 141,49 | 848,94 |
| 2.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 2,18 | 390,90 | 852,16 |
| 3 | | PAVIMENTAÇÕES | | | | | 1.091.194,48 |
| 3.1 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 37.068,77 |
| 3.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 21.805,16 | 1,70 | 37.068,77 |
| 3.2 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 209.687,36 |
| 3.2.1 | | MEIO-FIO | | | | | 130.550,48 |
| 3.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 7.145,62 | 18,27 | 130.550,48 |
| 3.2.2 | | SARJETA | | | | | 79.136,88 |
| 3.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 228,64 | 34,81 | 7.958,96 |
| 3.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 228,64 | 311,31 | 71.177,92 |
| 3.3 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 825.014,63 |
| 3.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 17.850,33 | 42,89 | 765.600,65 |
| 3.3.2 | C2893 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.054,00 | 56,37 | 59.413,98 |
| 3.4 | | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | 19.423,72 |
| 3.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 21.824,41 | 0,89 | 19.423,72 |
| 4 | | SANEAMENTO | | | | | 223.646,36 |
| 4.1 | | REDE COLETORA | | | | | 155.268,20 |
| 4.1.1 | C1267 | ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 1.529,81 | 2,01 | 3.074,92 |
| 4.1.2 | C2920 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 1.529,81 | 17,11 | 26.175,05 |
| 4.1.3 | C2600 | TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") | SEINFRA | M | 3.059,62 | 37,28 | 114.062,63 |
| 4.1.4 | C2907 | POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm | SEINFRA | UN | 36,00 | 332,10 | 11.955,60 |
| 4.2 | | LIGAÇÕES PREDIAIS | | | | | 68.378,16 |
| 4.2.1 | C2918 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO | SEINFRA | M | 738,00 | 47,60 | 35.128,80 |
| 4.2.2 | C0615 | CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE | SEINFRA | UN | 246,00 | 135,16 | 33.249,36 |

VALOR ORÇAMENTO: 1.376.432,56

VALOR BDI TOTAL: 409.763,97


VALOR TOTAL: 1.786.196,53

Um Milhão Setecentos e Oitenta e Seis Mil Cento e Noventa e Seis reais e Cinquenta e Três centavos

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arnaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

José de Arimatéria Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE. 14164-D RNP. 0601803000



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | |
|--------|---|--------|------------|--------|--|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA : | 15/10/2020 | BDI : | 29,77% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE | FONTE | SEINFRA | VERSÃO | 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |
| | | | | HORA | 12/2018 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR (R\$) | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | | MÊS 4 | | MÊS 5 | | MÊS 6 | |
|------|---|-------|--------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 3,35 | 59.890,62 | 16,67 | 9.983,77 | 16,67 | 9.983,77 | 16,67 | 9.983,77 | 16,67 | 9.983,77 | 16,67 | 9.983,77 | 16,67 | 9.983,77 |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 3,35 | 59.890,62 | 16,67 | 9.983,77 | 16,67 | 9.983,77 | 16,67 | 9.983,77 | 16,67 | 9.983,77 | 16,67 | 9.983,77 | 16,67 | 9.983,77 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,10 | 1.701,10 | 16,67 | 283,58 | 16,67 | 283,58 | 16,67 | 283,58 | 16,67 | 283,58 | 16,67 | 283,58 | 16,67 | 283,58 |
| 2.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | 0,05 | 848,94 | 16,67 | 141,52 | 16,67 | 141,52 | 16,67 | 141,52 | 16,67 | 141,52 | 16,67 | 141,52 | 16,67 | 141,52 |
| 2.2 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | 0,05 | 852,16 | 16,67 | 142,06 | 16,67 | 142,06 | 16,67 | 142,06 | 16,67 | 142,06 | 16,67 | 142,06 | 16,67 | 142,06 |
| 3 | PAVIMENTAÇÕES | 61,09 | 1.091.194,48 | 16,67 | 181.902,11 | 16,67 | 181.902,11 | 16,67 | 181.902,11 | 16,67 | 181.902,11 | 16,67 | 181.902,11 | 16,67 | 181.902,11 |
| 3.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 2,08 | 37.068,77 | 16,67 | 6.179,36 | 16,67 | 6.179,36 | 16,67 | 6.179,36 | 16,67 | 6.179,36 | 16,67 | 6.179,36 | 16,67 | 6.179,36 |
| 3.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 11,74 | 209.687,36 | 16,67 | 34.954,88 | 16,67 | 34.954,88 | 16,67 | 34.954,88 | 16,67 | 34.954,88 | 16,67 | 34.954,88 | 16,67 | 34.954,88 |
| 3.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 46,19 | 825.014,63 | 16,67 | 137.529,94 | 16,67 | 137.529,94 | 16,67 | 137.529,94 | 16,67 | 137.529,94 | 16,67 | 137.529,94 | 16,67 | 137.529,94 |
| 3.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1,09 | 19.423,72 | 16,67 | 3.237,93 | 16,67 | 3.237,93 | 16,67 | 3.237,93 | 16,67 | 3.237,93 | 16,67 | 3.237,93 | 16,67 | 3.237,93 |
| 4 | SANEAMENTO | 12,52 | 223.646,36 | 16,67 | 37.281,85 | 16,67 | 37.281,85 | 16,67 | 37.281,85 | 16,67 | 37.281,85 | 16,67 | 37.281,85 | 16,67 | 37.281,85 |
| 4.1 | REDE COLETORA | 8,69 | 155.268,20 | 16,67 | 25.883,21 | 16,67 | 25.883,21 | 16,67 | 25.883,21 | 16,67 | 25.883,21 | 16,67 | 25.883,21 | 16,67 | 25.883,21 |
| 4.2 | LIGAÇÕES PREDIAIS | 3,83 | 68.378,16 | 16,67 | 11.398,64 | 16,67 | 11.398,64 | 16,67 | 11.398,64 | 16,67 | 11.398,64 | 16,67 | 11.398,64 | 16,67 | 11.398,64 |
| 5 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 22,94 | 409.763,97 | 16,68 | 68.348,63 | 16,68 | 68.348,63 | 16,68 | 68.348,63 | 16,68 | 68.348,63 | 16,68 | 68.348,63 | 16,68 | 68.348,63 |
| | | | 1.786.196,53 | 16,67 | 297.799,94 | 16,67 | 297.799,94 | 16,67 | 297.799,94 | 16,67 | 297.799,94 | 16,67 | 297.799,94 | 16,67 | 297.799,94 |
| | | | | 16,67 | 297.799,94 | 33,34 | 595.599,88 | 50,02 | 893.399,82 | 66,69 | 1.191.199,76 | 83,36 | 1.488.999,70 | 100,03 | 1.786.799,64 |


| ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR (R\$) | Total parcela | |
|------|---|-------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | % | R\$ |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 3,35 | 59.890,62 | 100,02 | 59.902,62 |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 3,35 | 59.890,62 | 100,02 | 59.902,62 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,10 | 1.701,10 | 100,02 | 1.701,48 |
| 2.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | 0,05 | 848,94 | 100,02 | 849,12 |
| 2.2 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | 0,05 | 852,16 | 100,02 | 852,36 |
| 3 | PAVIMENTAÇÕES | 61,09 | 1.091.194,48 | 100,02 | 1.091.412,66 |
| 3.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 2,08 | 37.068,77 | 100,02 | 37.076,16 |
| 3.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 11,74 | 209.687,36 | 100,02 | 209.729,28 |
| 3.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 46,19 | 825.014,63 | 100,02 | 825.179,64 |
| 3.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1,09 | 19.423,72 | 100,02 | 19.427,58 |
| 4 | SANEAMENTO | 12,52 | 223.646,36 | 100,02 | 223.691,10 |

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR



José de Arimatéa Moura Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D RNP 0601803000



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | |
|---------|---|--------|-----|-----------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE | | | |
| DATA : | 15/10/2020 | | | |
| FONTE | VERSÃO | BDI : | MES | DATA REF. |
| SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 85,20% | - | 12/2018 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR (R\$) | Total parcela | |
|------|---------------------------------------|-------|--------------|---------------|------------|
| | | | | % | R\$ |
| 4.1 | REDE COLETORA | 8,69 | 155.268,20 | 100,02 | 155.299,26 |
| 4.2 | LIGAÇÕES PREDIAIS | 3,83 | 68.378,16 | 100,02 | 68.391,84 |
| 5 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 22,94 | 409.763,97 | 100,08 | 410.091,78 |
| | | | 1.786.196,53 | 1.786.799,64 | |

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64
Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
(TITULAR)

José de Armatena Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE: 14164-D RNP: 0601803000



05/12



COMPOSIÇÃO DO BDI

| | | | | |
|---------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA : 15/10/2020 | BDI : 29,77% | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE | FONTE | VERSÃO | HORA |
| | | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - |
| | | | MES | REF. |
| | | | - | 12/2018 |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-------|------------------|-------------|
| AD | BENEFÍCIO | |
| S + G | GARANTIA/SEGUROS | 0,32 |
| L | LUCRO | 6,64 |
| | TOTAL | 6,96 |

| | | |
|----|-----------------------|-------------|
| DI | DESPESAS INDIRETAS | |
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3,80 |
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1,02 |
| R | RISCOS | 0,50 |
| | TOTAL | 5,32 |

| | | |
|---|--|--------------|
| I | IMPOSTOS | |
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 5,00 |
| | CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | 4,50 |
| | TOTAL | 13,15 |

BDI = 29,77%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
 CPF: 222.686.603-25
TITULAR

José de Arimatéia Moraes Junior
Engenheiro Civil
 CREA-CE. 14164-D RNP. 0601803000




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-----------------------|--------------|-----|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA : 15/10/2020 | | BDI : 29,77% | | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - | 12/2018 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - | - | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Descanso Semanal Remunerado | 17,85 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,92 | 0,71 |
| B4 | 13º Salário | 10,83 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,09 |
| B9 | Férias Gozadas | 9,18 | 7,07 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,02 |
| | TOTAL | 44,97 | 16,84 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,60 | 4,31 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,40 | 3,39 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,81 | 3,70 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,47 | 0,36 |
| | TOTAL | 15,41 | 11,86 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,55 | 2,83 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,47 | 0,36 |
| | TOTAL | 8,02 | 3,19 |

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Apivaldo Idalino Sales
CPF: 222.686.803-25
TITULAR

José de Arimatéria Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE: 14164-D RNP: 0001803000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-----------------------|--------------|-----|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA : 15/10/2020 | | BDI : 29,77% | | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - | 12/2018 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - | - | - |



1.1. -- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------|----------------------------------|---------|-------|-------------|----------------|------------|
| I8590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA | SEINFRA | HxMÊS | 5,64000000 | 4997,42 | 28185,45 |
| I8584 | ENGENHEIRO JÚNIOR | SEINFRA | HxMÊS | 2,82000000 | 11242,96 | 31705,15 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 59890,60 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 59.890,61 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | -49.908,84 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 9.981,77 |

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)


| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I2543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 2,00000000 | 11,88 | 23,76 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 23,76 |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | 29,81 | 30,41 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | 19,29 | 19,29 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | 14,78 | 66,51 |
| I1725 | PREGO 15X15 | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 10,12 | 1,52 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 117,73 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 130,55 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 10,94 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 141,49 |

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

| EQUIPAMENTO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 2,00000000 | 62,75 | 125,50 |
| I0758 | NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 4,00000000 | 0,49 | 1,96 |
| I0775 | TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 4,00000000 | 1,27 | 5,08 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 132,54 |
| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 4,00000000 | 13,05 | 52,20 |
| I2382 | NIVELADOR | SEINFRA | H | 4,00000000 | 19,29 | 77,16 |
| I2445 | TOPOGRAFO | SEINFRA | H | 5,00000000 | 25,80 | 129,00 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 258,36 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 258,98 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 131,92 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 390,90 |

3.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

| EQUIPAMENTO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | SEINFRA | H | 0,00112821 | 35,64 | 0,04 |
| I0607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00220513 | 55,99 | 0,12 |
| I0610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00169231 | 50,37 | 0,09 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | |
|---------------|---|-------------------------|--|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA: 15/10/2020 | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE | SEINFRA | VERSÃO 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |
| | | HORA 85,20% | MES - |
| | | | REF. 12/2018 |


| | | | | | | |
|-------|--|---------|---|------------|---------------------------|-------------|
| 10625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 2,73 | 0,00 |
| 10642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | 72,76 | 0,00 |
| 10667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 23,30 | 0,01 |
| 10698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0,00400000 | 114,98 | 0,46 |
| 10721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00035897 | 149,10 | 0,05 |
| 10723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00087179 | 141,65 | 0,12 |
| 10739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 3,84 | 0,01 |
| 10756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00256410 | 186,12 | 0,48 |
| 10780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 78,85 | 0,17 |
| | | | | | TOTAL EQUIPAMENTO: | 1,55 |

| MAO DE OBRA | | Fonte | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total |
|-------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------------------------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01282051 | 11,88 | 0,15 |
| | | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: |
| | | | | | | 0,15 |
| | | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: |
| | | | | | | 1,51 |
| | | | | | | VALOR ENCARGOS (85.20%): |
| | | | | | | 0,19 |
| | | | | | | VALOR COM ENCARGOS: |
| | | | | | | 1,70 |

| 3.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | | | |
|--|--|---------|------|-------------|----------------|---------------------------------|
| MAO DE OBRA | | Fonte | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,15000000 | 16,03 | 2,40 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | 11,88 | 2,97 |
| | | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: |
| | | | | | | 5,37 |
| MATERIAL | | Fonte | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total |
| 12544 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | SEINFRA | M | 1,00000000 | 2,70 | 2,70 |
| | | | | | | TOTAL MATERIAL: |
| | | | | | | 2,70 |
| SERVICO | | Fonte | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total |
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0,25000000 | 3,51 | 0,88 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,01500000 | 31,48 | 0,47 |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | SEINFRA | M3 | 0,03700000 | 3,45 | 0,13 |
| C3268 | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,03400000 | 256,44 | 8,72 |
| | | | | | | TOTAL SERVICO: |
| | | | | | | 10,20 |
| | | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: |
| | | | | | | 13,62 |
| | | | | | | VALOR ENCARGOS (85.20%): |
| | | | | | | 4,65 |
| | | | | | | VALOR COM ENCARGOS: |
| | | | | | | 18,27 |

| 3.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | | | |
|---|----------|---------|------|-------------|----------------|---------------------------------|
| MAO DE OBRA | | Fonte | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,93000000 | 11,88 | 34,81 |
| | | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: |
| | | | | | | 34,81 |
| | | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: |
| | | | | | | 18,79 |
| | | | | | | VALOR ENCARGOS (85.20%): |
| | | | | | | 16,02 |
| | | | | | | VALOR COM ENCARGOS: |
| | | | | | | 34,81 |

| 3.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|--|--|



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



09/12

| | | | |
|---------------|---|-------------------------|--|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA: 15/10/2020 | BDI: 29,33% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE | VERSÃO | HORA |
| | | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |
| | | | MES: -
REF: 12/2018 |

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 10,00000000 | 11,88 | 118,80 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 118,80 |

| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|------|--------------|----------------|--------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,77800000 | 45,85 | 35,67 |
| I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,96580000 | 69,00 | 66,64 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 220,00000000 | 0,41 | 90,20 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 192,51 |

| | |
|--------------------------|--------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 256,63 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 54,68 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 311,31 |

3.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

| EQUIPAMENTO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | H | 0,05000000 | 21,70 | 1,09 |
| I0726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0,01000000 | 69,57 | 0,70 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 1,79 |

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 16,03 | 4,81 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | 11,88 | 7,13 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 11,94 |

| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 41,35 | 6,20 |
| I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 60,10 | 9,02 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 15,22 |

| SERVICO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------|
| C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,04300000 | 324,20 | 13,94 |
| TOTAL SERVICO: | | | | | | 13,94 |


| | |
|--------------------------|-------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 34,61 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 8,28 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 42,89 |

3.3.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

| EQUIPAMENTO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0,01000000 | 69,57 | 0,70 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 0,70 |

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,15000000 | 16,03 | 2,40 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,40000000 | 11,88 | 4,75 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 7,15 |

| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 41,35 | 6,20 |
| I2527 | PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM) | SEINFRA | UN | 32,00000000 | 1,12 | 35,84 |



S&T

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | |
|---------------|---|-------------------------------|--------------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA: 15/10/2020 | BDI: 28,77% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE | VERSÃO | HORA |
| | | SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% |
| | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | |
| | | MES | REF. |
| | | - | 12/2018 |


| | | | | | | TOTAL MATERIAL: | 42,04 |
|---------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------------------|-------|
| SERVICO | MAO DE OBRA | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,02000000 | 324,20 | 6,48 | |
| | | | | | | TOTAL SERVICO: | 6,48 |
| | | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | 51,89 |
| | | | | | | VALOR ENCARGOS (85.20%): | 4,48 |
| | | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | 56,37 |

| 3.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | | | |
|--|----------|---------|-------------|----------------|-------|--------------------------|------|
| MAO DE OBRA | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07500000 | 11,88 | 0,89 | |
| | | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 0,89 |
| | | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | 0,48 |
| | | | | | | VALOR ENCARGOS (85.20%): | 0,41 |
| | | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | 0,89 |

| 4.1.1. C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3) | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|----------------|--------|--------------------------|------|
| EQUIPAMENTO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | |
| I0779 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) | SEINFRA | H | 0,01000000 | 200,95 | 2,01 | |
| | | | | | | TOTAL EQUIPAMENTO: | 2,01 |
| | | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | 1,92 |
| | | | | | | VALOR ENCARGOS (85.20%): | 0,09 |
| | | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | 2,01 |

| 4.1.2. C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|----------------|-------|--------------------------|-------|
| EQUIPAMENTO | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | |
| I0706 | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0,03500000 | 98,38 | 3,44 | |
| I0725 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H | 0,03500000 | 34,25 | 1,20 | |
| | | | | | | TOTAL EQUIPAMENTO: | 4,64 |
| MAO DE OBRA | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,05000000 | 11,88 | 12,47 | |
| | | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 12,47 |
| | | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | 10,84 |
| | | | | | | VALOR ENCARGOS (85.20%): | 6,27 |
| | | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | 17,11 |

| 4.1.3. C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M) | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|----------------|-------|--------------------|-------|
| MAO DE OBRA | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,60000000 | 13,05 | 7,83 | |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,60000000 | 16,03 | 9,62 | |
| | | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 17,45 |
| MATERIAL | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | |
| I2197 | TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,01000000 | 19,63 | 19,83 | |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA: 15/10/2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|------|---------|------|-----|------|---------|-----------------------|--------|---|---------|----------------------|--|--|--|--|
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONT</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table> | FONT | VERSÃO | HORA | MES | REF. | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - | 12/2018 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | |
| FONT | VERSÃO | HORA | MES | REF. | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - | 12/2018 | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|-------|
| TOTAL MATERIAL: | 19,83 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 29,25 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 8,03 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 37,28 |

4.1.4. C2907 - POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm (UN)

| EQUIPAMENTO | FONT | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | SEINFRA | H | 0,10000000 | 104,55 | 10,46 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 10,46 |

| MAO DE OBRA | FONT | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,36000000 | 16,03 | 21,80 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,76000000 | 11,88 | 9,03 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 30,83 |

| MATERIAL | FONT | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I2186 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm | SEINFRA | M | 1,00000000 | 93,35 | 93,35 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 93,35 |

| SERVICO | FONT | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------|
| C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,00900000 | 373,81 | 3,36 |
| C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,04240000 | 282,63 | 11,98 |
| C2854 LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D=600mm | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 182,12 | 182,12 |
| TOTAL SERVICO: | | | | | 197,46 |

| | |
|--------------------------|--------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 282,84 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 49,26 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 332,10 |

4.2.1. C2918 - RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO (M)

| MAO DE OBRA | FONT | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I2320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,03400000 | 16,03 | 0,55 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,03400000 | 11,88 | 0,40 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,95 |


| SERVICO | FONT | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------|
| C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,96000000 | 31,48 | 30,22 |
| C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 0,96000000 | 17,11 | 16,43 |
| TOTAL SERVICO: | | | | | 46,65 |

| | |
|--------------------------|-------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 27,23 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 20,37 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 47,60 |

4.2.2. C0615 - CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE (UN)

| MAO DE OBRA | FONT | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | 16,03 | 8,02 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,50000000 | 11,88 | 5,94 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 13,96 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fis 5944 12/12

| | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|--------|-------------|---------|
|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | |
| | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA : 15/10/2020 | | BDI: 28,17% | |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| | | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - | 12/2018 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|---------|------|-------------|-----------------|-------|
| I0083 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 56,57 | 56,57 |
| | | | | | TOTAL MATERIAL: | 56,57 |

| SERVIÇO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|---|---------|------|-------------|----------------|-------|
| C0170 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,00570000 | 373,81 | 2,13 |
| C0218 | ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm | SEINFRA | KG | 2,08740000 | 7,33 | 15,30 |
| C0838 | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,09220000 | 282,63 | 26,06 |
| C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,03630000 | 297,54 | 10,80 |
| C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | SEINFRA | M2 | 0,20000000 | 51,69 | 10,34 |
| | | | | | TOTAL SERVIÇO: | 64,63 |

| | |
|--------------------------|--------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 117,89 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 17,27 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 135,16 |

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

José de Arimatéia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D RNP.060180300



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS EIRELI - ME



CARTA-PROPOSTA

Caririáçu – Ceará, 16 de Outubro de 2020.

À

Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE

Comissão Permanente de Licitação.

REF.: CONCORRÊNCIA N° 2020.09.14.1

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA N° 2020.09.14.1**, cujo objeto é a **Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca e em paralelepípedo em diversas localidades do Município de Várzea Alegre/CE**, pelo preço global de **R\$ 1.606.210,63 (Um Milhão, Seiscentos e Seis Mil, Duzentos e Dez Reais e Sessenta e Três Centavos)**, com prazo de execução de acordo com o edital e projeto.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Cícero George Quirino Araújo Sousa, portador da carteira de Identidade n°. 20030990659-38 e CPF n° 034.926.773-12, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, que na elaboração dos preços unitários, contaram todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários a execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sócias, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários a execução dos serviços, que na elaboração da proposta de preços, observou as seguintes condições: os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: material, custos horários de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transporte, seguros e lucro.

Atenciosamente,

G7 Construções e Serviços Eireli - ME

Cícero George Quirino Araújo Sousa

Sócio Administrador

CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL-CREA / CE 38614/D
RNP 060147260-8



| RESUMO DO ORÇAMENTO | | | | | |
|---|----------|---|-------------------|-----------------------|--------------|
|  | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 29,77% |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | FONTE | VERSÃO | HORA |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - |
| | | | | | 12/2018 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|---|-------------|------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 66.619,14 | 4,15 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.577,61 | 0,10 |
| 3 | RUA MESTRE TIM - QUATRO BOCAS | 44.771,84 | 2,79 |
| 3.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.933,44 | 0,12 |
| 3.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 9.120,57 | 0,57 |
| 3.2.1 | MEIO FIO | 5.857,98 | 0,36 |
| 3.2.2 | SARJETA | 3.262,59 | 0,20 |
| 3.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 32.710,41 | 2,04 |
| 3.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1.007,42 | 0,06 |
| 4 | RUA JOAQUIM BATISTA DE FREITAS- BETANIA | 28.267,55 | 1,76 |
| 4.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.220,71 | 0,08 |
| 4.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 5.758,33 | 0,36 |
| 4.2.1 | MEIO FIO | 3.698,54 | 0,23 |
| 4.2.2 | SARJETA | 2.059,79 | 0,13 |
| 4.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 20.652,45 | 1,29 |
| 4.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 636,06 | 0,04 |
| 5 | RUA RAIMUNDO DE MENEZES - VARJOTA | 31.679,13 | 1,97 |
| 5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.368,00 | 0,09 |
| 5.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 6.454,17 | 0,40 |
| 5.2.1 | MEIO FIO | 4.144,80 | 0,26 |
| 5.2.2 | SARJETA | 2.309,37 | 0,14 |
| 5.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 23.144,16 | 1,44 |
| 5.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 712,80 | 0,04 |
| 6 | RUA FRANCISCO MARTINIANO - RIACHINHO | 17.023,77 | 1,06 |
| 6.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 722,00 | 0,04 |
| 6.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 4.086,44 | 0,25 |
| 6.2.1 | MEIO FIO | 2.625,04 | 0,16 |
| 6.2.2 | SARJETA | 1.461,40 | 0,09 |
| 6.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 11.839,13 | 0,74 |
| 6.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 376,20 | 0,02 |
| 7 | RUA ANTONIO ALVES LEANDRO | 23.679,92 | 1,47 |
| 7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.022,58 | 0,06 |
| 7.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 4.824,26 | 0,30 |



| RESUMO DO ORÇAMENTO | | | | | |
|---|----------|---|-------------------|-----------------------|------------------|
|  | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 29,77% |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | FONTE | VERSÃO | HORA MES REF. |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% - 12/2018 |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - - |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|---|-------------|------|
| 7.2.1 | MEIO FIO | 3.098,24 | 0,19 |
| 7.2.2 | SARJETA | 1.726,02 | 0,11 |
| 7.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 17.300,26 | 1,08 |
| 7.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 532,82 | 0,03 |
| 8 | RUA VERDE | 57.681,23 | 3,59 |
| 8.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 2.490,90 | 0,16 |
| 8.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 11.750,78 | 0,73 |
| 8.2.1 | MEIO FIO | 7.546,99 | 0,47 |
| 8.2.2 | SARJETA | 4.203,79 | 0,26 |
| 8.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 42.141,66 | 2,62 |
| 8.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1.297,89 | 0,08 |
| 9 | RUA JOSÉ NUNES DE LIMA-RIACHINHO | 12.455,59 | 0,78 |
| 9.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 528,20 | 0,03 |
| 9.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 2.990,91 | 0,19 |
| 9.2.1 | MEIO FIO | 1.920,42 | 0,12 |
| 9.2.2 | SARJETA | 1.070,49 | 0,07 |
| 9.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 8.661,26 | 0,54 |
| 9.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 275,22 | 0,02 |
| 10 | RUA FRANCISCO EDILBERTO PEREIRA JUNIOR- CONJUNTO ANA MARCIA | 31.365,78 | 1,95 |
| 10.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.372,43 | 0,09 |
| 10.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 5.548,80 | 0,35 |
| 10.2.1 | MEIO FIO | 3.564,18 | 0,22 |
| 10.2.2 | SARJETA | 1.984,62 | 0,12 |
| 10.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 23.729,44 | 1,48 |
| 10.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 715,11 | 0,04 |
| 11 | RUA FLAVIO MARCELO FIUZA - CONJUNTO ANA MARCIA | 28.972,01 | 1,80 |
| 11.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.251,15 | 0,08 |
| 11.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 5.901,68 | 0,37 |
| 11.2.1 | MEIO FIO | 3.790,77 | 0,24 |
| 11.2.2 | SARJETA | 2.110,91 | 0,13 |
| 11.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 21.167,26 | 1,32 |
| 11.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 651,92 | 0,04 |
| 12 | ANE MEIRE DE SOUSA - CONJUNTO ANA MARCIA | 24.317,83 | 1,51 |



|  | RESUMO DO ORÇAMENTO | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|---|------------------|
| | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 29,77% |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | FONTE | VERSÃO | HORA MES REF. |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 85,20% - 12/2018 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|---|-------------|------|
| 12.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.064,00 | 0,07 |
| 12.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 4.302,79 | 0,27 |
| 12.2.1 | MEIO FIO | 2.763,20 | 0,17 |
| 12.2.2 | SARJETA | 1.539,59 | 0,10 |
| 12.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 18.396,64 | 1,15 |
| 12.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 554,40 | 0,03 |
| 13 | RUA PROJETADA - BUENOS AIRES | 12.158,91 | 0,76 |
| 13.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 532,00 | 0,03 |
| 13.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 2.151,39 | 0,13 |
| 13.2.1 | MEIO FIO | 1.381,60 | 0,09 |
| 13.2.2 | SARJETA | 769,79 | 0,05 |
| 13.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 9.198,32 | 0,57 |
| 13.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 277,20 | 0,02 |
| 14 | RUA JOSÉ SOUSA LIMA-BUENOS AIRES | 24.317,83 | 1,51 |
| 14.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.064,00 | 0,07 |
| 14.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 4.302,79 | 0,27 |
| 14.2.1 | MEIO FIO | 2.763,20 | 0,17 |
| 14.2.2 | SARJETA | 1.539,59 | 0,10 |
| 14.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 18.396,64 | 1,15 |
| 14.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 554,40 | 0,03 |
| 15 | RUA CARLOS GONÇALVES CASSUNDÉ -SENHAROL | 74.550,54 | 4,64 |
| 15.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 3.261,83 | 0,20 |
| 15.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 13.191,93 | 0,82 |
| 15.2.1 | MEIO FIO | 8.470,94 | 0,53 |
| 15.2.2 | SARJETA | 4.720,99 | 0,29 |
| 15.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 56.397,20 | 3,51 |
| 15.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1.699,58 | 0,11 |
| 16 | RUA MARIA FURTADO - GROSSO | 44.191,31 | 2,75 |
| 16.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.908,36 | 0,12 |
| 16.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 9.002,49 | 0,56 |
| 16.2.1 | MEIO FIO | 5.782,00 | 0,36 |
| 16.2.2 | SARJETA | 3.220,49 | 0,20 |
| 16.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 32.286,10 | 2,01 |



|  | RESUMO DO ORÇAMENTO | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|
| | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 29,77% |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | FONTE | VERSÃO | HORA MES REF. |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% - 12/2018 |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - - |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|---------------------------------------|-------------|------|
| 16.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 994,36 | 0,06 |
| 17 | RUA RAIMUNDO CAVALCANTE -CENTRO | 16.196,22 | 1,01 |
| 17.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 688,18 | 0,04 |
| 17.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 3.571,44 | 0,22 |
| 17.2.1 | MEIO FIO | 2.293,46 | 0,14 |
| 17.2.2 | SARJETA | 1.277,98 | 0,08 |
| 17.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 11.575,05 | 0,72 |
| 17.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 361,55 | 0,02 |
| 18 | RUA PEDRO MOREIRA DA SILVA - GROSSOS | 22.280,84 | 1,39 |
| 18.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 974,89 | 0,06 |
| 18.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 3.942,06 | 0,25 |
| 18.2.1 | MEIO FIO | 2.531,78 | 0,16 |
| 18.2.2 | SARJETA | 1.410,28 | 0,09 |
| 18.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 16.855,92 | 1,05 |
| 18.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 507,97 | 0,03 |
| 19 | RUA JOSÉ FIRME DA COSTA -GROSSOS | 37.360,88 | 2,33 |
| 19.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.608,73 | 0,10 |
| 19.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 6.614,93 | 0,41 |
| 19.2.1 | MEIO FIO | 4.248,42 | 0,26 |
| 19.2.2 | SARJETA | 2.366,51 | 0,15 |
| 19.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 28.284,83 | 1,76 |
| 19.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 852,39 | 0,05 |
| 20 | LADEIRA SÍTIO BREJINHO -SEDE RURAL | 27.104,35 | 1,69 |
| 20.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.149,50 | 0,07 |
| 20.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 6.506,76 | 0,41 |
| 20.2.1 | MEIO FIO | 4.179,34 | 0,26 |
| 20.2.2 | SARJETA | 2.327,42 | 0,14 |
| 20.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 18.849,14 | 1,17 |
| 20.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 598,95 | 0,04 |
| 21 | ACESSO AO SÍTIO SÃO COSME-SEDE URBANA | 52.420,20 | 3,26 |
| 21.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 2.223,00 | 0,14 |
| 21.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 12.586,85 | 0,78 |
| 21.2.1 | MEIO FIO | 8.082,36 | 0,50 |

C J

A



|  | RESUMO DO ORÇAMENTO | | | | |
|---|---------------------|---|--------------------------|-----------------------|------------------|
| | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 29,77% |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | FONTE | VERSÃO | HORA MES REF. |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% - 12/2018 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - - | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|--|-------------|------|
| 21.2.2 | SARJETA | 4.504,49 | 0,28 |
| 21.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 36.452,05 | 2,27 |
| 21.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1.158,30 | 0,07 |
| 22 | CHICO ROLIM -PATOS | 40.946,36 | 2,55 |
| 22.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.768,14 | 0,11 |
| 22.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 8.343,10 | 0,52 |
| 22.2.1 | MEIO FIO | 5.357,15 | 0,33 |
| 22.2.2 | SARJETA | 2.985,95 | 0,19 |
| 22.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 29.913,83 | 1,86 |
| 22.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 921,29 | 0,06 |
| 23 | RUA ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO -RIACHINHO | 18.876,68 | 1,18 |
| 23.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 815,10 | 0,05 |
| 23.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 3.846,81 | 0,24 |
| 23.2.1 | MEIO FIO | 2.469,61 | 0,15 |
| 23.2.2 | SARJETA | 1.377,20 | 0,09 |
| 23.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 13.790,06 | 0,86 |
| 23.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 424,71 | 0,03 |
| 24 | RUA 13 DE MAIO -ZEZINHO COSTA | 10.661,34 | 0,66 |
| 24.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 471,20 | 0,03 |
| 24.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 1.666,13 | 0,10 |
| 24.2.1 | MEIO FIO | 1.070,74 | 0,07 |
| 24.2.2 | SARJETA | 595,39 | 0,04 |
| 24.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 8.278,49 | 0,52 |
| 24.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 245,52 | 0,02 |
| 25 | RUA FRANCISCA GONÇALVES DE LIMA -ROSINHA | 9.183,32 | 0,57 |
| 25.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 389,50 | 0,02 |
| 25.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 2.203,97 | 0,14 |
| 25.2.1 | MEIO FIO | 1.416,14 | 0,09 |
| 25.2.2 | SARJETA | 787,83 | 0,05 |
| 25.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 6.386,90 | 0,40 |
| 25.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 202,95 | 0,01 |
| 26 | RUA MANOEL DANTAS -ROSINHA | 16.849,38 | 1,05 |
| 26.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 837,41 | 0,05 |

C
J
x
A



| | | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|  | RESUMO DO ORÇAMENTO | | | | |
| | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 29,77% |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | FONTE | VERSÃO | HORA MES REF. |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% - 12/2018 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|--|------------------|-------------|
| 26.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 3.396,03 | 0,21 |
| 26.2.1 | MEIO FIO | 2.181,20 | 0,14 |
| 26.2.2 | SARJETA | 1.214,83 | 0,08 |
| 26.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 12.179,61 | 0,76 |
| 26.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 436,33 | 0,03 |
| 27 | CORONEL ANTONIO PRIMO -ZEZINHO COSTA | 28.768,98 | 1,79 |
| 27.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.258,71 | 0,08 |
| 27.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 5.091,11 | 0,32 |
| 27.2.1 | MEIO FIO | 3.268,87 | 0,20 |
| 27.2.2 | SARJETA | 1.822,24 | 0,11 |
| 27.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 21.763,30 | 1,35 |
| 27.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 655,86 | 0,04 |
| 28 | RUA JOÃO ALVES DE ALMEIDA -ZIZINHO COSTA | 27.237,87 | 1,70 |
| 28.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.176,25 | 0,07 |
| 28.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 5.548,46 | 0,35 |
| 28.2.1 | MEIO FIO | 3.563,84 | 0,22 |
| 28.2.2 | SARJETA | 1.984,62 | 0,12 |
| 28.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 19.900,27 | 1,24 |
| 28.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 612,89 | 0,04 |
| 29 | RUA CARLOS GOMES DE ALENCAR-ROSINHA | 12.901,83 | 0,80 |
| 29.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 564,45 | 0,04 |
| 29.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 2.283,78 | 0,14 |
| 29.2.1 | MEIO FIO | 1.465,88 | 0,09 |
| 29.2.2 | SARJETA | 817,90 | 0,05 |
| 29.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 9.759,49 | 0,61 |
| 29.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 294,11 | 0,02 |
| 30 | RUA LUIZ PROTO DE MORAIS -TRECHO 02 - BETANIA | 14.846,45 | 0,92 |
| 30.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 646,00 | 0,04 |
| 30.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 2.628,47 | 0,16 |
| 30.2.1 | MEIO FIO | 1.687,28 | 0,11 |
| 30.2.2 | SARJETA | 941,19 | 0,06 |
| 30.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 11.233,45 | 0,70 |
| 30.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 338,53 | 0,02 |

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



| RESUMO DO ORÇAMENTO | | | | | |
|---|----------|---|----------------------|-----------------------|------------------|
|  | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 29,77% |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | FONTE | VERSÃO | HORA MES REF. |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% - 12/2018 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|--|-------------|------|
| 31 | RUA JOAQUIM VIEIRA -GROSSOS | 29.597,72 | 1,84 |
| 31.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.255,14 | 0,08 |
| 31.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 7.107,35 | 0,44 |
| 31.2.1 | MEIO FIO | 4.563,42 | 0,28 |
| 31.2.2 | SARJETA | 2.543,93 | 0,16 |
| 31.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 20.581,24 | 1,28 |
| 31.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 653,99 | 0,04 |
| 32 | RUA RAIMUNDO GOMES DA SILVA-SANHAROL | 26.881,53 | 1,67 |
| 32.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.140,00 | 0,07 |
| 32.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 6.454,17 | 0,40 |
| 32.2.1 | MEIO FIO | 4.144,80 | 0,26 |
| 32.2.2 | SARJETA | 2.309,37 | 0,14 |
| 32.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 18.693,36 | 1,16 |
| 32.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 594,00 | 0,04 |
| 33 | RUA VILA CACILDA - BETANIA | 15.464,39 | 0,96 |
| 33.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 655,79 | 0,04 |
| 33.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 3.713,40 | 0,23 |
| 33.2.1 | MEIO FIO | 2.384,30 | 0,15 |
| 33.2.2 | SARJETA | 1.329,10 | 0,08 |
| 33.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 10.753,50 | 0,67 |
| 33.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 341,70 | 0,02 |
| 34 | RUA JOÃO ALVES DE MENEZES- ZEZINHO COSTA | 4.416,75 | 0,27 |
| 34.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 187,34 | 0,01 |
| 34.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 1.060,01 | 0,07 |
| 34.2.1 | MEIO FIO | 681,13 | 0,04 |
| 34.2.2 | SARJETA | 378,88 | 0,02 |
| 34.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 3.071,79 | 0,19 |
| 34.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 97,61 | 0,01 |
| 35 | RUA TEOTONIO DE LIMA - ZEZINHO COSTA | 6.476,44 | 0,40 |
| 35.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 283,42 | 0,02 |
| 35.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 1.145,01 | 0,07 |
| 35.2.1 | MEIO FIO | 736,05 | 0,05 |
| 35.2.2 | SARJETA | 408,96 | 0,03 |



| RESUMO DO ORÇAMENTO | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|-----------------------|--------|--------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO | DATA : 16/10/2020 | BDI : 29,77% | | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - | - |
| | | | | | REF. 12/2018 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|---------------------------------------|-------------|-------|
| 35.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 4.900,33 | 0,31 |
| 35.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 147,68 | 0,01 |
| 36 | RUA LADEIRA DO SITIO SOCORRO | 57.156,17 | 3,56 |
| 36.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 2.261,00 | 0,14 |
| 36.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 9.143,41 | 0,57 |
| 36.2.1 | MEIO FIO | 5.871,80 | 0,37 |
| 36.2.2 | SARJETA | 3.271,61 | 0,20 |
| 36.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 44.573,66 | 2,78 |
| 36.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1.178,10 | 0,07 |
| 37 | RUA CICERA VIEIRA- RIACHINHO | 17.581,19 | 1,09 |
| 37.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 759,24 | 0,05 |
| 37.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 3.581,34 | 0,22 |
| 37.2.1 | MEIO FIO | 2.300,36 | 0,14 |
| 37.2.2 | SARJETA | 1.280,98 | 0,08 |
| 37.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 12.845,01 | 0,80 |
| 37.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 395,60 | 0,02 |
| 38 | RUA LUIZ PROTO DE MORAIS- BETANIA | 13.193,14 | 0,82 |
| 38.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 577,22 | 0,04 |
| 38.2 | OBRAS DE DRENAGEM | 2.334,98 | 0,15 |
| 38.2.1 | MEIO FIO | 1.499,04 | 0,09 |
| 38.2.2 | SARJETA | 835,94 | 0,05 |
| 38.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 9.980,18 | 0,62 |
| 38.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 300,76 | 0,02 |
| 39 | SANEAMENTO | 207.704,46 | 12,93 |
| 39.1 | REDE COLETORA | 142.251,24 | 8,86 |
| 39.2 | LIGAÇÕES PREDIAIS | 65.453,22 | 4,08 |
| 40 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 368.474,15 | 22,94 |

VALOR ORÇAMENTO: 1.237.736,48 100,00
VALOR BDI TOTAL: 368.474,15
VALOR TOTAL: 1.606.210,63

Um Milhão Seiscentos e Seis Mil Duzentos e Dez reais e Sessenta e Três centavos

G7 Construções e Serviços Eireli - ME

Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador

Marcel Mesquita Fontelone
ENGº CIVIL-CREA / CE 38614/D
RNP 060147260-8

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------|---------|
|  | | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA: 16/10/2020 | | BDI: 29,77% | |
| | | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| | | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | SEINFRA | 026 1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 12/2018 |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|---------|-------------|--|---------|------|------------|--------------------|-----------------|
| 1 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 66.619,14 |
| 1.1 | COMP-278283 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | PRÓPRIA | MES | 6,00 | 11.103,19 | 66.619,14 |
| 2 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 1.577,61 |
| 2.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 6,00 | 104,98 | 629,88 |
| 2.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 2,18 | 434,74 | 947,73 |
| 3 | | RUA MESTRE TIM - QUATRO BOCAS | | | | | 44.771,84 |
| 3.1 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 1.933,44 |
| 3.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.017,60 | 1,90 | 1.933,44 |
| 3.2 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 9.120,57 |
| 3.2.1 | | MEIO FIO | | | | | 5.857,98 |
| 3.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 339,20 | 17,27 | 5.857,98 |
| 3.2.2 | | SARJETA | | | | | 3.262,59 |
| 3.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 10,85 | 38,71 | 420,00 |
| 3.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 10,85 | 261,99 | 2.842,59 |
| 3.3 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 32.710,41 |
| 3.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 881,92 | 37,09 | 32.710,41 |
| 3.4 | | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | 1.007,42 |
| 3.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.017,60 | 0,99 | 1.007,42 |
| 4 | | RUA JOAQUIM BATISTA DE FREITAS- BETANIA | | | | | 28.267,55 |
| 4.1 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 1.220,71 |
| 4.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 642,48 | 1,90 | 1.220,71 |
| 4.2 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 5.758,33 |
| 4.2.1 | | MEIO FIO | | | | | 3.698,54 |
| 4.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 214,16 | 17,27 | 3.698,54 |
| 4.2.2 | | SARJETA | | | | | 2.059,79 |
| 4.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 6,85 | 38,71 | 265,16 |
| 4.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 6,85 | 261,99 | 1.794,63 |
| 4.3 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 20.652,45 |
| 4.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 556,82 | 37,09 | 20.652,45 |
| 4.4 | | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | 636,06 |
| 4.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 642,48 | 0,99 | 636,06 |
| 5 | | RUA RAIMUNDO DE MENEZES - VARJOTA | | | | | 31.679,13 |
| 5.1 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 1.368,00 |
| 5.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 720,00 | 1,90 | 1.368,00 |
| 5.2 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 6.454,17 |
| 5.2.1 | | MEIO FIO | | | | | 4.144,80 |
| 5.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 240,00 | 17,27 | 4.144,80 |
| 5.2.2 | | SARJETA | | | | | 2.309,37 |
| 5.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 7,68 | 38,71 | 297,29 |
| 5.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 7,68 | 261,99 | 2.012,08 |
| 5.3 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 23.144,16 |
| 5.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 624,00 | 37,09 | 23.144,16 |
| 5.4 | | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | 712,80 |
| 5.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 720,00 | 0,99 | 712,80 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|-----------------------|---|--|----------------------|-----------------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | DATA : 16/10/2020 | BDI : 29,77% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | HORA |
| | | | | MES |
| | | | | REF. |
| | | | | 12/2018 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|---------|--------|--|---------|------|------------|--------------------|-----------------|
| 6 | | RUA FRANCISCO MARTINIANO - RIACHINHO | | | | | 17.023,77 |
| 6.1 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 722,00 |
| 6.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 380,00 | 1,90 | 722,00 |
| 6.2 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 4.086,44 |
| 6.2.1 | | MEIO FIO | | | | | 2.625,04 |
| 6.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 152,00 | 17,27 | 2.625,04 |
| 6.2.2 | | SARJETA | | | | | 1.461,40 |
| 6.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 4,86 | 38,71 | 188,13 |
| 6.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 4,86 | 261,99 | 1.273,27 |
| 6.3 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 11.839,13 |
| 6.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 319,20 | 37,09 | 11.839,13 |
| 6.4 | | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | 376,20 |
| 6.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 380,00 | 0,99 | 376,20 |
| 7 | | RUA ANTONIO ALVES LEANDRO | | | | | 23.679,92 |
| 7.1 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 1.022,58 |
| 7.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 538,20 | 1,90 | 1.022,58 |
| 7.2 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 4.824,26 |
| 7.2.1 | | MEIO FIO | | | | | 3.098,24 |
| 7.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 179,40 | 17,27 | 3.098,24 |
| 7.2.2 | | SARJETA | | | | | 1.726,02 |
| 7.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 5,74 | 38,71 | 222,20 |
| 7.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 5,74 | 261,99 | 1.503,82 |
| 7.3 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 17.300,26 |
| 7.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 466,44 | 37,09 | 17.300,26 |
| 7.4 | | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | 532,82 |
| 7.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 538,20 | 0,99 | 532,82 |
| 8 | | RUA VERDE | | | | | 57.681,23 |
| 8.1 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 2.490,90 |
| 8.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.311,00 | 1,90 | 2.490,90 |
| 8.2 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 11.750,78 |
| 8.2.1 | | MEIO FIO | | | | | 7.546,99 |
| 8.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 437,00 | 17,27 | 7.546,99 |
| 8.2.2 | | SARJETA | | | | | 4.203,79 |
| 8.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 13,98 | 38,71 | 541,17 |
| 8.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 13,98 | 261,99 | 3.662,62 |
| 8.3 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 42.141,66 |
| 8.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.136,20 | 37,09 | 42.141,66 |
| 8.4 | | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | 1.297,89 |
| 8.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.311,00 | 0,99 | 1.297,89 |
| 9 | | RUA JOSÉ NUNES DE LIMA-RIACHINHO | | | | | 12.455,59 |
| 9.1 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 528,20 |
| 9.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 278,00 | 1,90 | 528,20 |
| 9.2 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 2.990,91 |
| 9.2.1 | | MEIO FIO | | | | | 1.920,42 |



| | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|---|--|
|  CONSTRUÇÕES | | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | |  | |
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 29,77% | | | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - | 12/2018 | |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - | - | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|----------|---|--|---------|------|------------|--------------------|-----------------|
| 9.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 111,20 | 17,27 | 1.920,42 |
| 9.2.2 | SARJETA | | | | | | 1.070,49 |
| 9.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 3,56 | 38,71 | 137,81 |
| 9.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 3,56 | 261,99 | 932,68 |
| 9.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 8.661,26 |
| 9.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 233,52 | 37,09 | 8.661,26 |
| 9.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | 275,22 |
| 9.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 278,00 | 0,99 | 275,22 |
| 10 | RUA FRANCISCO EDILBERTO PEREIRA JUNIOR- CONJUNTO ANA MARCIA | | | | | | 31.365,78 |
| 10.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 1.372,43 |
| 10.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 722,33 | 1,90 | 1.372,43 |
| 10.2 | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | | 5.548,80 |
| 10.2.1 | MEIO FIO | | | | | | 3.564,18 |
| 10.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 206,38 | 17,27 | 3.564,18 |
| 10.2.2 | SARJETA | | | | | | 1.984,62 |
| 10.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 6,60 | 38,71 | 255,49 |
| 10.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 6,60 | 261,99 | 1.729,13 |
| 10.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 23.729,44 |
| 10.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 639,78 | 37,09 | 23.729,44 |
| 10.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | 715,11 |
| 10.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 722,33 | 0,99 | 715,11 |
| 11 | RUA FLAVIO MARCELO FIUZA - CONJUNTO ANA MARCIA | | | | | | 28.972,01 |
| 11.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 1.251,15 |
| 11.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 658,50 | 1,90 | 1.251,15 |
| 11.2 | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | | 5.901,68 |
| 11.2.1 | MEIO FIO | | | | | | 3.790,77 |
| 11.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 219,50 | 17,27 | 3.790,77 |
| 11.2.2 | SARJETA | | | | | | 2.110,91 |
| 11.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 7,02 | 38,71 | 271,74 |
| 11.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 7,02 | 261,99 | 1.839,17 |
| 11.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 21.167,26 |
| 11.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 570,70 | 37,09 | 21.167,26 |
| 11.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | 651,92 |
| 11.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 658,50 | 0,99 | 651,92 |
| 12 | ANE MEIRE DE SOUSA - CONJUNTO ANA MARCIA | | | | | | 24.317,83 |
| 12.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 1.064,00 |
| 12.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 560,00 | 1,90 | 1.064,00 |
| 12.2 | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | | 4.302,79 |
| 12.2.1 | MEIO FIO | | | | | | 2.763,20 |
| 12.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 160,00 | 17,27 | 2.763,20 |
| 12.2.2 | SARJETA | | | | | | 1.539,59 |
| 12.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 5,12 | 38,71 | 198,20 |
| 12.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 5,12 | 261,99 | 1.341,39 |
| 12.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 18.396,64 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
|-----------------------|---|--|----------------------|-----------------------|------------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO | | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 29,77% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | FONTE | VERSÃO | HORA MES REF. |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% - 12/2018 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|----------|---|--|---------|------|------------|--------------------|-----------------|
| 12.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 496,00 | 37,09 | 18.396,64 |
| 12.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | 554,40 |
| 12.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 560,00 | 0,99 | 554,40 |
| 13 | RUA PROJETADA - BUENOS AIRES | | | | | | 12.158,91 |
| 13.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 532,00 |
| 13.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 280,00 | 1,90 | 532,00 |
| 13.2 | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | | 2.151,39 |
| 13.2.1 | MEIO FIO | | | | | | 1.381,60 |
| 13.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 80,00 | 17,27 | 1.381,60 |
| 13.2.2 | SARJETA | | | | | | 769,79 |
| 13.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 2,56 | 38,71 | 99,10 |
| 13.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 2,56 | 261,99 | 670,69 |
| 13.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 9.198,32 |
| 13.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 248,00 | 37,09 | 9.198,32 |
| 13.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | 277,20 |
| 13.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 280,00 | 0,99 | 277,20 |
| 14 | RUA JOSÉ SOUSA LIMA-BUENOS AIRES | | | | | | 24.317,83 |
| 14.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 1.064,00 |
| 14.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 560,00 | 1,90 | 1.064,00 |
| 14.2 | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | | 4.302,79 |
| 14.2.1 | MEIO FIO | | | | | | 2.763,20 |
| 14.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 160,00 | 17,27 | 2.763,20 |
| 14.2.2 | SARJETA | | | | | | 1.539,59 |
| 14.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 5,12 | 38,71 | 198,20 |
| 14.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 5,12 | 261,99 | 1.341,39 |
| 14.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 18.396,64 |
| 14.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 496,00 | 37,09 | 18.396,64 |
| 14.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | 554,40 |
| 14.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 560,00 | 0,99 | 554,40 |
| 15 | RUA CARLOS GONÇALVES CASSUNDÉ -SENHAROL | | | | | | 74.550,54 |
| 15.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 3.261,83 |
| 15.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.716,75 | 1,90 | 3.261,83 |
| 15.2 | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | | 13.191,93 |
| 15.2.1 | MEIO FIO | | | | | | 8.470,94 |
| 15.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 490,50 | 17,27 | 8.470,94 |
| 15.2.2 | SARJETA | | | | | | 4.720,99 |
| 15.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 15,70 | 38,71 | 607,75 |
| 15.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 15,70 | 261,99 | 4.113,24 |
| 15.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 56.397,20 |
| 15.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.520,55 | 37,09 | 56.397,20 |
| 15.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | 1.699,58 |
| 15.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.716,75 | 0,99 | 1.699,58 |
| 16 | RUA MARIA FURTADO - GROSSO | | | | | | 44.191,31 |
| 16.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 1.908,36 |



| | | | | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------|
|  | | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 29,77% | | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REP. |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - | 12/2018 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - | - | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|----------|--------------------------------------|--|---------|------|------------|--------------------|-----------------|
| 16.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.004,40 | 1,90 | 1.908,36 |
| 16.2 | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | | 9.002,49 |
| 16.2.1 | MEIO FIO | | | | | | 5.782,00 |
| 16.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 334,80 | 17,27 | 5.782,00 |
| 16.2.2 | SARJETA | | | | | | 3.220,49 |
| 16.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 10,71 | 38,71 | 414,58 |
| 16.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 10,71 | 261,99 | 2.805,91 |
| 16.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 32.286,10 |
| 16.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 870,48 | 37,09 | 32.286,10 |
| 16.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | 994,36 |
| 16.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.004,40 | 0,99 | 994,36 |
| 17 | RUA RAIMUNDO CAVALCANTE -CENTRO | | | | | | 16.196,22 |
| 17.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 688,18 |
| 17.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 362,20 | 1,90 | 688,18 |
| 17.2 | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | | 3.571,44 |
| 17.2.1 | MEIO FIO | | | | | | 2.293,46 |
| 17.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 132,80 | 17,27 | 2.293,46 |
| 17.2.2 | SARJETA | | | | | | 1.277,98 |
| 17.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 4,25 | 38,71 | 164,52 |
| 17.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 4,25 | 261,99 | 1.113,46 |
| 17.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 11.575,05 |
| 17.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 312,08 | 37,09 | 11.575,05 |
| 17.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | 361,55 |
| 17.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 365,20 | 0,99 | 361,55 |
| 18 | RUA PEDRO MOREIRA DA SILVA - GROSSOS | | | | | | 22.280,84 |
| 18.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 974,89 |
| 18.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 513,10 | 1,90 | 974,89 |
| 18.2 | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | | 3.942,06 |
| 18.2.1 | MEIO FIO | | | | | | 2.531,78 |
| 18.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 146,60 | 17,27 | 2.531,78 |
| 18.2.2 | SARJETA | | | | | | 1.410,28 |
| 18.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 4,69 | 38,71 | 181,55 |
| 18.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 4,69 | 261,99 | 1.228,73 |
| 18.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 16.855,92 |
| 18.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 454,46 | 37,09 | 16.855,92 |
| 18.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | 507,97 |
| 18.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 513,10 | 0,99 | 507,97 |
| 19 | RUA JOSÉ FIRME DA COSTA -GROSSOS | | | | | | 37.360,88 |
| 19.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 1.608,73 |
| 19.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 846,70 | 1,90 | 1.608,73 |
| 19.2 | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | | 6.614,93 |
| 19.2.1 | MEIO FIO | | | | | | 4.248,42 |
| 19.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 246,00 | 17,27 | 4.248,42 |
| 19.2.2 | SARJETA | | | | | | 2.366,51 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
|-----------------------|---|--|-------------------|-----------------------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO | | DATA : 16/10/2020 | BDI : 29,77% | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | FONTE | VERSÃO | HORA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - |
| | | | | MES | REF. |
| | | | | - | 12/2018 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|----------|---------------------------------------|--|---------|------|------------|--------------------|-----------------|
| 19.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 7,87 | 38,71 | 304,65 |
| 19.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 7,87 | 261,99 | 2.061,86 |
| 19.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 28.284,83 |
| 19.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 762,60 | 37,09 | 28.284,83 |
| 19.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | 852,39 |
| 19.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 861,00 | 0,99 | 852,39 |
| 20 | LADEIRA SÍTIO BREJINHO -SEDE RURAL | | | | | | 27.104,35 |
| 20.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 1.149,50 |
| 20.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 605,00 | 1,90 | 1.149,50 |
| 20.2 | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | | 6.506,76 |
| 20.2.1 | MEIO FIO | | | | | | 4.179,34 |
| 20.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 242,00 | 17,27 | 4.179,34 |
| 20.2.2 | SARJETA | | | | | | 2.327,42 |
| 20.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 7,74 | 38,71 | 299,62 |
| 20.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 7,74 | 261,99 | 2.027,80 |
| 20.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 18.849,14 |
| 20.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 508,20 | 37,09 | 18.849,14 |
| 20.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | 598,95 |
| 20.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 605,00 | 0,99 | 598,95 |
| 21 | ACESSO AO SÍTIO SÃO COSME-SEDE URBANA | | | | | | 52.420,20 |
| 21.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 2.223,00 |
| 21.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.170,00 | 1,90 | 2.223,00 |
| 21.2 | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | | 12.586,85 |
| 21.2.1 | MEIO FIO | | | | | | 8.082,36 |
| 21.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 468,00 | 17,27 | 8.082,36 |
| 21.2.2 | SARJETA | | | | | | 4.504,49 |
| 21.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 14,98 | 38,71 | 579,88 |
| 21.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 14,98 | 261,99 | 3.924,61 |
| 21.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 36.452,05 |
| 21.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 982,80 | 37,09 | 36.452,05 |
| 21.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | 1.158,30 |
| 21.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.170,00 | 0,99 | 1.158,30 |
| 22 | CHICO ROLIM -PATOS | | | | | | 40.946,36 |
| 22.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 1.768,14 |
| 22.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 930,60 | 1,90 | 1.768,14 |
| 22.2 | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | | 8.343,10 |
| 22.2.1 | MEIO FIO | | | | | | 5.357,15 |
| 22.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 310,20 | 17,27 | 5.357,15 |
| 22.2.2 | SARJETA | | | | | | 2.985,95 |
| 22.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 9,93 | 38,71 | 384,39 |
| 22.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 9,93 | 261,99 | 2.601,56 |
| 22.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 29.913,83 |
| 22.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 806,52 | 37,09 | 29.913,83 |
| 22.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | 921,29 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
|-----------------------|---|--|-------------------|-----------------------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO | | DATA : 16/10/2020 | BDI : 29,77% | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | FONTE | VERSÃO | HORA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - |
| | | | | MES | REF. |
| | | | | - | 12/2018 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|----------|--------|--|---------|------|------------|--------------------|-----------------|
| 22.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 930,60 | 0,99 | 921,29 |
| 23 | | RUA ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO -RIACHINHO | | | | | 18.876,68 |
| 23.1 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 815,10 |
| 23.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 429,00 | 1,90 | 815,10 |
| 23.2 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 3.846,81 |
| 23.2.1 | | MEIO FIO | | | | | 2.469,61 |
| 23.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 143,00 | 17,27 | 2.469,61 |
| 23.2.2 | | SARJETA | | | | | 1.377,20 |
| 23.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 4,58 | 38,71 | 177,29 |
| 23.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 4,58 | 261,99 | 1.199,91 |
| 23.3 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 13.790,06 |
| 23.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 371,80 | 37,09 | 13.790,06 |
| 23.4 | | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | 424,71 |
| 23.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 429,00 | 0,99 | 424,71 |
| 24 | | RUA 13 DE MAIO -ZEZINHO COSTA | | | | | 10.661,34 |
| 24.1 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 471,20 |
| 24.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 248,00 | 1,90 | 471,20 |
| 24.2 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 1.666,13 |
| 24.2.1 | | MEIO FIO | | | | | 1.070,74 |
| 24.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 62,00 | 17,27 | 1.070,74 |
| 24.2.2 | | SARJETA | | | | | 595,39 |
| 24.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 1,98 | 38,71 | 76,65 |
| 24.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 1,98 | 261,99 | 518,74 |
| 24.3 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 8.278,49 |
| 24.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 223,20 | 37,09 | 8.278,49 |
| 24.4 | | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | 245,52 |
| 24.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 248,00 | 0,99 | 245,52 |
| 25 | | RUA FRANCISCA GONÇALVES DE LIMA -ROSINHA | | | | | 9.183,32 |
| 25.1 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 389,50 |
| 25.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 205,00 | 1,90 | 389,50 |
| 25.2 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 2.203,97 |
| 25.2.1 | | MEIO FIO | | | | | 1.416,14 |
| 25.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 82,00 | 17,27 | 1.416,14 |
| 25.2.2 | | SARJETA | | | | | 787,83 |
| 25.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 2,62 | 38,71 | 101,42 |
| 25.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 2,62 | 261,99 | 686,41 |
| 25.3 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 6.386,90 |
| 25.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 172,20 | 37,09 | 6.386,90 |
| 25.4 | | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | 202,95 |
| 25.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 205,00 | 0,99 | 202,95 |
| 26 | | RUA MANOEL DANTAS -ROSINHA | | | | | 16.849,38 |
| 26.1 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 837,41 |
| 26.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 440,74 | 1,90 | 837,41 |
| 26.2 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 3.396,03 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
|-----------------------|---|--|-------------------|-----------------------|--------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | DATA : 16/10/2020 | BDI : 29,77% | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | FONTE | VERSÃO | HORA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - |
| | | | | | REF. 12/2018 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|----------|--|--|---------|------|------------|--------------------|-----------------|
| 26.2.1 | MEIO FIO | | | | | | 2.181,20 |
| 26.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 126,30 | 17,27 | 2.181,20 |
| 26.2.2 | SARJETA | | | | | | 1.214,83 |
| 26.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 4,04 | 38,71 | 156,39 |
| 26.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 4,04 | 261,99 | 1.058,44 |
| 26.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 12.179,61 |
| 26.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 328,38 | 37,09 | 12.179,61 |
| 26.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | 436,33 |
| 26.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 440,74 | 0,99 | 436,33 |
| 27 | CORONEL ANTONIO PRIMO -ZEZINHO COSTA | | | | | | 28.768,98 |
| 27.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 1.258,71 |
| 27.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 662,48 | 1,90 | 1.258,71 |
| 27.2 | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | | 5.091,11 |
| 27.2.1 | MEIO FIO | | | | | | 3.268,87 |
| 27.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 189,28 | 17,27 | 3.268,87 |
| 27.2.2 | SARJETA | | | | | | 1.822,24 |
| 27.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 6,06 | 38,71 | 234,58 |
| 27.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 6,06 | 261,99 | 1.587,66 |
| 27.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 21.763,30 |
| 27.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 586,77 | 37,09 | 21.763,30 |
| 27.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | 655,86 |
| 27.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 662,48 | 0,99 | 655,86 |
| 28 | RUA JOÃO ALVES DE ALMEIDA -ZIZINHO COSTA | | | | | | 27.237,87 |
| 28.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 1.176,25 |
| 28.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 619,08 | 1,90 | 1.176,25 |
| 28.2 | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | | 5.548,46 |
| 28.2.1 | MEIO FIO | | | | | | 3.563,84 |
| 28.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 206,36 | 17,27 | 3.563,84 |
| 28.2.2 | SARJETA | | | | | | 1.984,62 |
| 28.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 6,60 | 38,71 | 255,49 |
| 28.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 6,60 | 261,99 | 1.729,13 |
| 28.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 19.900,27 |
| 28.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 536,54 | 37,09 | 19.900,27 |
| 28.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | 612,89 |
| 28.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 619,08 | 0,99 | 612,89 |
| 29 | RUA CARLOS GOMES DE ALENCAR-ROSINHA | | | | | | 12.901,83 |
| 29.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 564,45 |
| 29.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 297,08 | 1,90 | 564,45 |
| 29.2 | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | | 2.283,78 |
| 29.2.1 | MEIO FIO | | | | | | 1.465,88 |
| 29.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 84,88 | 17,27 | 1.465,88 |
| 29.2.2 | SARJETA | | | | | | 817,90 |
| 29.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 2,72 | 38,71 | 105,29 |
| 29.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 2,72 | 261,99 | 712,61 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
|-----------------------|---|--|-------------------|-----------------------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | DATA : 16/10/2020 | BDI : 29,77% | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | FONTE | VERSÃO | HORA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - |
| | | | | MES | REF. |
| | | | | - | 12/2018 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|----------|--------|--|---------|------|------------|--------------------|-----------------|
| 29.3 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 9.759,49 |
| 29.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 263,13 | 37,09 | 9.759,49 |
| 29.4 | | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | 294,11 |
| 29.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 297,08 | 0,99 | 294,11 |
| 30 | | RUA LUIZ PROTO DE MORAIS - TRECHO 02 - BETANIA | | | | | 14.846,45 |
| 30.1 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 646,00 |
| 30.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 340,00 | 1,90 | 646,00 |
| 30.2 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 2.628,47 |
| 30.2.1 | | MEIO FIO | | | | | 1.687,28 |
| 30.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 97,70 | 17,27 | 1.687,28 |
| 30.2.2 | | SARJETA | | | | | 941,19 |
| 30.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 3,13 | 38,71 | 121,16 |
| 30.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 3,13 | 261,99 | 820,03 |
| 30.3 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 11.233,45 |
| 30.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 302,87 | 37,09 | 11.233,45 |
| 30.4 | | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | 338,53 |
| 30.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 341,95 | 0,99 | 338,53 |
| 31 | | RUA JOAQUIM VIEIRA - GROSSOS | | | | | 29.597,72 |
| 31.1 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 1.255,14 |
| 31.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 660,60 | 1,90 | 1.255,14 |
| 31.2 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 7.107,35 |
| 31.2.1 | | MEIO FIO | | | | | 4.563,42 |
| 31.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 264,24 | 17,27 | 4.563,42 |
| 31.2.2 | | SARJETA | | | | | 2.543,93 |
| 31.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 8,46 | 38,71 | 327,49 |
| 31.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 8,46 | 261,99 | 2.216,44 |
| 31.3 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 20.581,24 |
| 31.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 554,90 | 37,09 | 20.581,24 |
| 31.4 | | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | 653,99 |
| 31.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 660,60 | 0,99 | 653,99 |
| 32 | | RUA RAIMUNDO GOMES DA SILVA-SANHAROL | | | | | 26.881,53 |
| 32.1 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 1.140,00 |
| 32.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 600,00 | 1,90 | 1.140,00 |
| 32.2 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 6.454,17 |
| 32.2.1 | | MEIO FIO | | | | | 4.144,80 |
| 32.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 240,00 | 17,27 | 4.144,80 |
| 32.2.2 | | SARJETA | | | | | 2.309,37 |
| 32.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 7,68 | 38,71 | 297,29 |
| 32.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 7,68 | 261,99 | 2.012,08 |
| 32.3 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 18.693,36 |
| 32.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 504,00 | 37,09 | 18.693,36 |
| 32.4 | | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | 594,00 |
| 32.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 600,00 | 0,99 | 594,00 |
| 33 | | RUA VILA CACILDA - BETANIA | | | | | 15.464,39 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|-----------------------|---|--|-------------------|-----------------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO | | DATA : 16/10/2020 | BDI : 29,77% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO |
| | | | | HORA |
| | | | | MES |
| | | | | REF. |
| | | | | 12/2018 |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|----------|--------|--|---------|------|------------|--------------------|-----------------|
| 33.1 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 655,79 |
| 33.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 345,15 | 1,90 | 655,79 |
| 33.2 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 3.713,40 |
| 33.2.1 | | MEIO FIO | | | | | 2.384,30 |
| 33.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 138,06 | 17,27 | 2.384,30 |
| 33.2.2 | | SARJETA | | | | | 1.329,10 |
| 33.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 4,42 | 38,71 | 171,10 |
| 33.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 4,42 | 261,99 | 1.158,00 |
| 33.3 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 10.753,50 |
| 33.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 289,93 | 37,09 | 10.753,50 |
| 33.4 | | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | 341,70 |
| 33.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 345,15 | 0,99 | 341,70 |
| 34 | | RUA JOÃO ALVES DE MENEZES- ZEZINHO COSTA | | | | | 4.416,75 |
| 34.1 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 187,34 |
| 34.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 98,60 | 1,90 | 187,34 |
| 34.2 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 1.060,01 |
| 34.2.1 | | MEIO FIO | | | | | 681,13 |
| 34.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 39,44 | 17,27 | 681,13 |
| 34.2.2 | | SARJETA | | | | | 378,88 |
| 34.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 1,26 | 38,71 | 48,77 |
| 34.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 1,26 | 261,99 | 330,11 |
| 34.3 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 3.071,79 |
| 34.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 82,82 | 37,09 | 3.071,79 |
| 34.4 | | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | 97,61 |
| 34.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 98,60 | 0,99 | 97,61 |
| 35 | | RUA TEOTONIO DE LIMA - ZEZINHO COSTA | | | | | 6.476,44 |
| 35.1 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 283,42 |
| 35.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 149,17 | 1,90 | 283,42 |
| 35.2 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 1.145,01 |
| 35.2.1 | | MEIO FIO | | | | | 736,05 |
| 35.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 42,62 | 17,27 | 736,05 |
| 35.2.2 | | SARJETA | | | | | 408,96 |
| 35.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 1,36 | 38,71 | 52,65 |
| 35.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 1,36 | 261,99 | 356,31 |
| 35.3 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 4.900,33 |
| 35.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 132,12 | 37,09 | 4.900,33 |
| 35.4 | | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | 147,68 |
| 35.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 149,17 | 0,99 | 147,68 |
| 36 | | RUA LADEIRA DO SITIO SOCORRO | | | | | 57.156,17 |
| 36.1 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 2.261,00 |
| 36.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.190,00 | 1,90 | 2.261,00 |
| 36.2 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 9.143,41 |
| 36.2.1 | | MEIO FIO | | | | | 5.871,80 |
| 36.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 340,00 | 17,27 | 5.871,80 |

| 
CONSTRUTORA


CONSTRUTORA | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|-----------------------|--------------|-----|---------|
| | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍEDO | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 29,77% | | |
| | | | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | | | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - | 12/2018 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | - | - | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|------------------|-----------------------------------|--|---------|------|------------|--------------------|-----------------|
| 36.2.2 | SARJETA | | | | | | 3.271,61 |
| 36.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 10,88 | 38,71 | 421,16 |
| 36.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 10,88 | 261,99 | 2.850,45 |
| 36.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 44.573,66 |
| 36.3.1 | C2893 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.054,00 | 42,29 | 44.573,66 |
| 36.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | 1.178,10 |
| 36.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.190,00 | 0,99 | 1.178,10 |
| 37 | RUA CICERA VIEIRA- RIACHINHO | | | | | | 17.581,19 |
| 37.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 759,24 |
| 37.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 399,60 | 1,90 | 759,24 |
| 37.2 | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | | 3.581,34 |
| 37.2.1 | MEIO FIO | | | | | | 2.300,36 |
| 37.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 133,20 | 17,27 | 2.300,36 |
| 37.2.2 | SARJETA | | | | | | 1.280,98 |
| 37.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 4,26 | 38,71 | 164,90 |
| 37.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 4,26 | 261,99 | 1.116,08 |
| 37.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 12.845,01 |
| 37.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 346,32 | 37,09 | 12.845,01 |
| 37.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | 395,60 |
| 37.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 399,60 | 0,99 | 395,60 |
| 38 | RUA LUIZ PROTO DE MORAIS- BETANIA | | | | | | 13.193,14 |
| 38.1 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 577,22 |
| 38.1.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 303,80 | 1,90 | 577,22 |
| 38.2 | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | | 2.334,98 |
| 38.2.1 | MEIO FIO | | | | | | 1.499,04 |
| 38.2.1.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 86,80 | 17,27 | 1.499,04 |
| 38.2.2 | SARJETA | | | | | | 835,94 |
| 38.2.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 2,78 | 38,71 | 107,61 |
| 38.2.2.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 2,78 | 261,99 | 728,33 |
| 38.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 9.980,18 |
| 38.3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 269,08 | 37,09 | 9.980,18 |
| 38.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | 300,76 |
| 38.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 303,80 | 0,99 | 300,76 |
| 39 | SANEAMENTO | | | | | | 207.704,46 |
| 39.1 | REDE COLETORA | | | | | | 142.251,24 |
| 39.1.1 | C1267 | ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 1.529,81 | 2,23 | 3.411,48 |
| 39.1.2 | C2920 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 1.529,81 | 19,03 | 29.112,28 |
| 39.1.3 | C2600 | TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") | SEINFRA | M | 3.059,62 | 32,64 | 99.866,00 |
| 39.1.4 | C2907 | POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm | SEINFRA | UN | 36,00 | 273,93 | 9.861,48 |
| 39.2 | LIGAÇÕES PREDIAIS | | | | | | 65.453,22 |
| 39.2.1 | C2918 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO | SEINFRA | M | 738,00 | 52,93 | 39.062,34 |
| 39.2.2 | C0615 | CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE | SEINFRA | UN | 246,00 | 107,28 | 26.390,88 |
| VALOR ORÇAMENTO: | | | | | | | 1.237.736,48 |
| VALOR BDI TOTAL: | | | | | | | 368.474,15 |

| | | | | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|--|
|  | | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 29,77% | | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 12/2018 | |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - | - | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|--------|-----------|-------|------|------------|--------------------|-----------------|
|------|--------|-----------|-------|------|------------|--------------------|-----------------|

VALOR TOTAL: 1.606.210,63

Um Milhão Seiscentos e Seis Mil Duzentos e Dez reais e Sessenta e Três centavos



G7 Construções e Serviços Eireli - ME

Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fonteles
ENGº CIVIL-CREA / CE 38614, D
RNP 060147260-8

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | |
|---|--|-------------------------|---------|
| OBRA: | DATA : 16/10/2020 | BDI : 20,77% | REF. |
| LOCAL: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | VERSÃO | MES |
| CLIENTE: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRECE | 028.1 COM DESONERIZAÇÃO | 12/2018 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRECE | 85,20% | |
| | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | |

| 1.1. COMP-278283 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES) | | | |
|--|----------------------------------|------|-----------|
| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | TOTAL |
| 18584 | ENGENHEIRO JÚNIOR | H | 5877,85 |
| 18580 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA | H | 5225,34 |
| | | | 11103,19 |
| | | | 11.103,19 |

| 2.1. C1837 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) | | | |
|---|-------------------------------------|------|--------|
| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | H | 26,42 |
| | | | 26,42 |
| MATERIAL | | | |
| 10537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM | M2 | 20,30 |
| 11100 | ESMALTE SINTÉTICO | L | 12,88 |
| 11691 | PONTALITE / BARROTE DE 3"x3" | M | 44,37 |
| 11725 | PREGO 15X15 | KG | 6,76 |
| | | | 78,56 |
| | | | 104,98 |

| 2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >6000 M2) (HA) | | | |
|---|---------------------------|------|--------|
| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | TOTAL |
| 10700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | H | 139,46 |
| 10758 | NÍVEL (CHP) | H | 2,20 |
| 10775 | TEODOLITO (CHP) | H | 5,64 |
| | | | 147,30 |

| MAO DE OBRA | | | |
|-------------|-----------|---|--------|
| 10037 | AJUDANTE | H | 58,08 |
| 12382 | NIVELADOR | H | 85,84 |
| 12445 | TOPOGRAFO | H | 143,50 |
| | | | 287,42 |
| | | | 434,74 |

| 3.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | |
|--|--|------|--------|
| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | TOTAL |
| 10590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHI) | H | 39,62 |
| 10607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPROP. (CHI) | H | 62,24 |
| 10610 | COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | H | 56,00 |
| 10625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | H | 3,04 |
| 10642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | H | 80,86 |
| 10667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | H | 25,90 |
| 10698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHI) | H | 127,77 |
| 10721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPROP. (CHP) | H | 165,69 |
| 10723 | COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | H | 157,43 |
| | | | 0,14 |

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 10.572.609/0001-99
Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Caririapá-CE
FONE: 88 9 98651097

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | |
|---|--|-------------------------|---------|
| OBRA: | DATA : 16/10/2020 | BDI : 20,77% | REF. |
| LOCAL: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | VERSÃO | MES |
| CLIENTE: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRECE | 028.1 COM DESONERIZAÇÃO | 12/2018 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRECE | 85,20% | |
| | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | |

| | | | | |
|-------|-----------------------|---|--------|------|
| 10739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | H | 4,28 | 0,01 |
| 10756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | H | 206,82 | 0,53 |
| 10780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | H | 87,62 | 0,19 |
| | | | | 1,72 |

| MAO DE OBRA | | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|--|------|-------------|--------------------|-------|
| 12543 | SERVENTE | | H | 0,01282051 | 13,21 | 0,17 |
| | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 0,17 |

| | | | | |
|--|--|--|--|------|
| | | | | 1,90 |
|--|--|--|--|------|

| 3.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | | | |
|--|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,15000000 | 17,83 | 2,67 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 |

| MATERIAL | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--------------------------------------|------|-------------|----------------|-------|
| 12544 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | M | 1,00000000 | 1,80 | 1,80 |

| SERVIÇO | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|--|------|-------------|----------------|-------|
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERFICIAL | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |
| C3268 | CONCRETO PVBIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------|
| | | | | 17,27 |
|--|--|--|--|-------|

| 3.2.2.1. C1266 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | | | |
|---|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | | H | 2,93000000 | 13,21 | 38,71 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------|
| | | | | 38,71 |
|--|--|--|--|-------|

| 3.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | | | |
|--|----------|-------|----------|-------------|----------------|--------|
| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | | SERVENRA | H | 10,00000000 | 13,21 |
| | | | | | | 132,10 |

| MATERIAL | | UNID | PONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|------------------|------|---------|--------------|----------------|-------|
| 10109 | AREIA MEDIA | M3 | SEINFRA | 0,77800000 | 30,60 | 238,1 |
| 10280 | BRITA | M3 | SEINFRA | 0,95590000 | 46,05 | 44,48 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | KG | SEINFRA | 220,00000000 | 0,28 | 61,60 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--------|
| | | | | 261,99 |
|--|--|--|--|--------|

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 10.572.609/0001-99
Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Caririapá-CE
FONE: 88 9 98651097

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA: 16/10/2020 | BDI: 20,77% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | VERSIÃO: 028.1 COM DESGASTO | MÓDULO: 85,20% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | REF. 12/2018 |

| 3.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | |
|--|---|-------------|----------------|
| EQUIPAMENTO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | 1 | 24,14 |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | 1 | 77,32 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | 1,98 |

| MAO DE OBRA | | | |
|--------------------|-------------|----------------|-------|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10445 | 1 | 17,83 | 5,35 |
| 12543 | 1 | 13,21 | 7,93 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | 13,28 |

| MATERIAL | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-------|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10111 | 1 | 27,60 | 4,14 |
| 11600 | 1 | 40,11 | 6,02 |
| TOTAL MATERIAL: | | | 10,16 |

| SERVICO | | | |
|----------------|-------------|----------------|-------|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 0171 | 1 | 271,51 | 11,67 |
| TOTAL SERVICO: | | | 11,67 |
| VALOR: | | | 37,09 |

| 3.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | |
|--|------|-------------|----------------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 12543 | 1 | 13,21 | 0,99 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | 0,99 |
| VALOR: | | | 0,99 |

| 4.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | |
|--|--|-------------|----------------|
| EQUIPAMENTO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 10590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHI) | 1 | 39,62 |
| 10607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | 1 | 62,24 |
| 10610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | 1 | 56,00 |
| 10625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | 1 | 3,04 |
| 10642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | 1 | 80,86 |
| 10667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | 1 | 25,90 |
| 10698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHI) | 1 | 127,77 |
| 10721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | 1 | 185,69 |
| 10723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | 1 | 157,43 |
| 10739 | GRADE DE DISCOS (CHI) | 1 | 4,28 |
| 10756 | MOTO NIVELADORA (CHI) | 1 | 206,82 |
| 10780 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | 1 | 87,62 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | 1,72 |

| MAO DE OBRA | | | |
|--------------------|-------------|----------------|-------|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | 1 | 13,21 | 0,17 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | 0,17 |

| SERVENTE | | | |
|--------------------|-------------|----------------|-------|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | 1 | 13,21 | 0,17 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | 0,17 |

| VALOR | | | |
|--------|--|--|------|
| VALOR: | | | 0,99 |

| 3.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | |
|--|---|-------------|----------------|
| EQUIPAMENTO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | 1 | 24,14 |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | 1 | 77,32 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | 1,98 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA: 16/10/2020 | BDI: 20,77% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | VERSIÃO: 028.1 COM DESGASTO | MÓDULO: 85,20% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | REF. 12/2018 |

| 4.2.1.1. C0365 - BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | |
|---|------|-------------|----------------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 12391 | 1 | 17,83 | 2,67 |
| 12543 | 1 | 13,21 | 3,30 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | 5,97 |

| MATERIAL | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-------|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12544 | 1 | 1,80 | 1,80 |
| TOTAL MATERIAL: | | | 1,80 |

| SERVICO | | | |
|----------------|-------------|----------------|-------|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C0588 | 1 | 3,77 | 0,94 |
| C7894 | 1 | 35,01 | 0,53 |
| C3211 | 1 | 3,83 | 0,14 |
| C3288 | 1 | 232,15 | 7,89 |
| TOTAL SERVICO: | | | 9,46 |

| VALOR | | | |
|--------|--|--|-------|
| VALOR: | | | 17,27 |

| 4.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | |
|---|------|-------------|----------------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 12543 | 1 | 13,21 | 38,71 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | 38,71 |

| VALOR | | | |
|--------|--|--|-------|
| VALOR: | | | 38,71 |

| 4.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | |
|--|------|-------------|----------------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 12543 | 1 | 13,21 | 132,10 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | 132,10 |

| MATERIAL | | | |
|-----------------|-------------|----------------|--------|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | 1 | 30,60 | 23,81 |
| 10280 | 1 | 46,05 | 44,48 |
| 10805 | 1 | 0,28 | 61,60 |
| TOTAL MATERIAL: | | | 129,89 |

| VALOR | | | |
|--------|--|--|--------|
| VALOR: | | | 261,99 |

| 4.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | |
|--|---|-------------|----------------|
| EQUIPAMENTO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | 1 | 24,14 |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | 1 | 77,32 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | 1,98 |

| MAO DE OBRA | | | |
|--------------------|-------------|----------------|-------|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10445 | 1 | 17,83 | 5,35 |
| 12543 | 1 | 13,21 | 7,93 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | 13,28 |

| SERVENTE | | | |
|--------------------|-------------|----------------|-------|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | 1 | 13,21 | 0,17 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | 0,17 |

| VALOR | | | |
|--------|--|--|-------|
| VALOR: | | | 37,09 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA: 16/10/2020 | BDI: 20,77% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | VERSIÃO: 028.1 COM DESGASTO | HORA: 85,20% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | REF: 12/2016 |

| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|-------------|----------------|-------|
| 03171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:4 | 0,04300000 | 271,51 | 11,67 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 11,67 |
| VALOR: | | | | 37,09 |

| 4.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | |
|--|----------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| D243 | SERVENTE | H | 0,07500000 | 13,21 | 0,99 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,99 |
| VALOR: | | | | | 0,99 |

| 5.1.1. C3333 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | | |
|--|--|---------|-------------|----------------|
| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 10590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CH) | SEINFRA | H | 39,62 |
| 10607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPROP. (CH) | SEINFRA | H | 62,24 |
| 10610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CH) | SEINFRA | H | 56,00 |
| 10625 | GRADE DE DISCOS (CH) | SEINFRA | H | 3,04 |
| 10642 | MOTO NIVELADORA (CH) | SEINFRA | H | 80,86 |
| 10667 | TRATOR DE PNEUS (CH) | SEINFRA | H | 25,90 |
| 10698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP) | SEINFRA | H | 127,77 |
| 10721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 165,69 |
| 10723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 157,43 |
| 10739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | H | 4,28 |
| 10756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 206,82 |
| 10780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 87,62 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,7 |

| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|-------------|----------------|-------|
| 12543 | SERVENTE | 0,01262051 | 13,21 | 0,17 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,17 |
| VALOR: | | | | 1,90 |

| 5.2.1.1. C0385 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | |
|--|------------|------|-------------|----------------|
| MAO DE OBRA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 12391 | PEDEIREIRO | H | 0,15000000 | 17,83 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,25000000 | 13,21 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 5,97 |

| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------------------------------------|-------------|----------------|-------|
| 12544 | FORMA METÁLICA PRANQUETAS (ALUGUEL) | 1,00000000 | 1,80 | 1,80 |

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 10.572.609/0001-99
Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Caririaguá-CE
FONE: 88 9 98651087.

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA: 16/10/2020 | BDI: 20,77% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | VERSIÃO: 028.1 COM DESGASTO | HORA: 85,20% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | REF: 12/2016 |

| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|-------------|----------------|-------|
| 03588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |
| C3288 | CONCRETO PMVBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSF.) | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 9,50 |
| VALOR: | | | | 17,27 |

| 5.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | |
|---|----------|------|--------------------|----------------|
| MAO DE OBRA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 12543 | SERVENTE | H | 2,93000000 | 13,21 |
| | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 38,71 |
| | | | | VALOR: |
| | | | | 38,71 |

| 5.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | | | |
|--|----------|---------|------|--------------------|----------------|--------|
| MAO DE OBRA | | PONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 10,00000000 | 13,21 | 132,10 |
| | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | | 132,10 |

| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|--------------|----------------|--------|
| 10109 | AREIA MÉDIA | 0,77800000 | 30,60 | 23,81 |
| 10280 | BRITA | 0,96500000 | 46,05 | 44,48 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | 220,00000000 | 0,28 | 61,60 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 129,89 |
| VALOR: | | | | 281,98 |

| 5.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | |
|--|--|------|-------------|----------------|
| EQUIPAMENTO | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | H | 0,05000000 | 24,14 |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP) | H | 0,01000000 | 77,32 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,98 |

| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------|-------------|----------------|-------|
| 10445 | CALETEIRO | 0,30000000 | 17,83 | 5,35 |
| 12543 | SERVENTE | 0,60000000 | 13,21 | 7,93 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 13,28 |

| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------|-------------|----------------|-------|
| 10111 | AREIA VERMELHA | 0,15000000 | 27,80 | 4,14 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | 0,15000000 | 40,11 | 6,02 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 10,16 |

| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|-------------|----------------|-------|
| C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:4 | 0,04300000 | 271,51 | 11,67 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 11,67 |

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 10.572.609/0001-99
Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Caririaguá-CE
FONE: 88 9 98651087.



| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | |
|---|---|---------------------|------|--------|--------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | |
| | DATA: | 16/10/2020 | BDI: | 29,77% | REF. |
| | VERBA | 081 COM DESONERAÇÃO | HORA | 85,20% | MES |
| | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | 120018 |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | |

| | |
|--------|-------|
| VALOR: | 37,09 |
|--------|-------|

| 5.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | |
|--|-------|----------------|-------|------|------|
| MAO DE OBRA | UNID | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | |
| | 12543 | SERVENTE | 13,21 | 0,99 | 0,99 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,99 | 0,99 |

| 6.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | | | |
|--|--|------------------------------|----------------|-------|------|
| EQUIPAMENTO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| | 10590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CH) | 39,62 | 0,04 | 0,04 |
| 10607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CH) | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 | 0,14 |
| 10610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CH) | 0,00169231 | 56,00 | 0,09 | 0,09 |
| 10625 | GRADE DE DISCOS (CH) | 0,00038462 | 3,04 | 0,00 | 0,00 |
| 10642 | MOTO NIVELADORA (CH) | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 | 0,00 |
| 10687 | TRATOR DE PNEUS (CH) | 0,00038462 | 25,90 | 0,01 | 0,01 |
| 10698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP) | 0,00400000 | 127,77 | 0,51 | 0,51 |
| 10721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | 0,00035897 | 165,69 | 0,06 | 0,06 |
| 10723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | 0,00087179 | 157,43 | 0,14 | 0,14 |
| 10739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | 0,00217949 | 4,28 | 0,01 | 0,01 |
| 10756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | 0,00256410 | 206,82 | 0,53 | 0,53 |
| 10780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | 0,00217949 | 87,62 | 0,19 | 0,19 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,72 | 1,72 |

| | | | | | |
|--------------------|-------|-------------|----------------|-------|------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| | 12543 | SERVENTE | 13,21 | 0,17 | 0,17 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,17 | 0,17 |
| VALOR: | | | | 1,90 | 1,90 |

| 6.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | | |
|--|----------|-------------|----------------|-------|------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| | 12391 | PEDREIRO | 17,83 | 2,67 | 2,67 |
| 12543 | SERVENTE | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 | 3,30 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 5,97 | 5,97 |

| | | | | | |
|-----------------|-------|--------------------------------------|----------------|-------|------|
| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| | 12544 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 1,80 | 1,80 |

| | | | | | |
|----------------|---|----------------------------------|----------------|-------|-------|
| SERVICO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| | C0588 | CANAL EM DUAS DEMAS COM SUPERCAL | 3,77 | 0,94 | 0,94 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 | 0,53 |
| C2811 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 | 0,14 |
| C3658 | CONCRETO P/BVR., FOX-10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 | 7,89 |
| TOTAL SERVICO: | | | | 9,50 | 9,50 |
| VALOR: | | | | 17,27 | 17,27 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | |
|---|---|---------------------|------|--------|--------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | |
| | DATA: | 16/10/2020 | BDI: | 29,77% | REF. |
| | VERBA | 081 COM DESONERAÇÃO | HORA | 85,20% | MES |
| | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | 120018 |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | |

| 6.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | | |
|---|-------|-------------|----------------|-------|-------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| | 12543 | SERVENTE | 13,21 | 38,71 | 38,71 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 38,71 | 38,71 |
| VALOR: | | | | 38,71 | 38,71 |

| 6.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | | |
|--|-------|-------------|----------------|--------|--------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| | 12543 | SERVENTE | 13,21 | 132,10 | 132,10 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 132,10 | 132,10 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------|----------------|--------|--------|
| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| | 10109 | AREIA MEDIA | 0,77800000 | 30,60 | 23,81 |
| 10260 | BRITA | 0,96580000 | 46,05 | 44,48 | 44,48 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | 220,00000000 | 61,60 | 135,52 | 135,52 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 199,81 | 199,81 |
| VALOR: | | | | 281,99 | 281,99 |

| 6.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | | |
|--|--|--|----------------|-------|------|
| EQUIPAMENTO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| | 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | 24,14 | 1,21 | 1,21 |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP) | 0,01000000 | 77,32 | 0,77 | 0,77 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,98 | 1,98 |

| | | | | | |
|--------------------|----------|-------------|----------------|-------|-------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| | 10445 | CALCETEIRO | 17,83 | 5,35 | 5,35 |
| 12543 | SERVENTE | 0,60000000 | 13,21 | 7,93 | 7,93 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 13,28 | 13,28 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-------|
| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| | 10111 | AREIA VERMELHA | 0,15000000 | 27,50 | 4,14 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | 0,15000000 | 40,11 | 6,02 | 6,02 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 10,16 | 10,16 |

| | | | | | |
|----------------|-------|---|----------------|-------|-------|
| SERVICO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| | C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇÃO 1:4 | 27,51 | 11,67 | 11,67 |
| TOTAL SERVICO: | | | | 11,67 | 11,67 |
| VALOR: | | | | 37,09 | 37,09 |

| 6.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | |
|--|-------|-------------|----------------|-------|------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| | 12543 | SERVENTE | 13,21 | 0,99 | 0,99 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,99 | 0,99 |
| VALOR: | | | | 0,99 | 0,99 |

7.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)



| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA: 16/10/2020 | BDI: 26,77% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | VERSÃO: 026.1 COM DESCONTAGEM | HORA: MES |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 12/2018 |

| EQUIPAMENTO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|-------------|----------------|-------|
| I0590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHI) | 0,00112821 | 39,62 | 0,04 |
| I0607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 |
| I0610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | 0,00169231 | 56,00 | 0,09 |
| I0625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | 0,00038462 | 3,04 | 0,00 |
| I0642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 |
| I0667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | 0,00038462 | 25,90 | 0,01 |
| I0698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHI) | 0,04000000 | 127,77 | 0,51 |
| I0721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | 0,00035897 | 165,69 | 0,06 |
| I0723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | 0,00087179 | 157,43 | 0,14 |
| I0739 | GRADE DE DISCOS (CHI) | 0,00217949 | 4,28 | 0,01 |
| I0756 | MOTO NIVELADORA (CHI) | 0,00256410 | 206,82 | 0,53 |
| I0780 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | 0,00217949 | 87,62 | 0,19 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,72 |

| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|-------------|----------------|-------|
| I2543 | SERVENTE | 0,01282051 | 13,21 | 0,17 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,17 |
| VALOR: | | | | 1,90 |

| 7.2.1.1. C0385 - BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | |
|---|------------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2381 | PEDEIREIRO | 0,15000000 | 17,83 | 2,67 |
| I2543 | SERVENTE | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 5,97 |

| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-------|
| I2544 | FORMA METÁLICA PIBANQUETAS (ALUGUEL) | 1,00000000 | 1,80 | 1,80 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 1,80 |

| SERVICO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|-------------|----------------|-------|
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |
| C3268 | CONCRETO PIVIER., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 9,50 |
| VALOR: | | | | 17,27 |

| 7.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | |
|---|----------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2543 | SERVENTE | 2,93000000 | 13,21 | 38,71 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 38,71 |
| VALOR: | | | | 38,71 |

| 7.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | |
|--|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | |

GT Construções e Serviços EIRELI CNPJ:10.572.699/0001-99
Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Caririap-CE
FONE: 88 9 98651087.

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA: 16/10/2020 | BDI: 26,77% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | VERSÃO: 026.1 COM DESCONTAGEM | HORA: MES |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 12/2018 |

| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|-------------|----------------|--------|
| I2543 | SERVENTE | 10,00000000 | 13,21 | 132,10 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 132,10 |

| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|--------------|----------------|--------|
| I0109 | AREIA MEDIA | 0,77800000 | 30,60 | 23,81 |
| I0280 | BRITA | 0,96900000 | 46,05 | 44,48 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | 220,00000000 | 0,28 | 61,60 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 129,89 |
| VALOR: | | | | 261,99 |

| 7.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | |
|--|--|-------------|----------------|-------|
| EQUIPAMENTO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | 0,05000000 | 24,14 | 1,21 |
| I0726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPELOIDO (CHP) | 0,01000000 | 77,32 | 0,77 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,98 |

| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------|----------------|-------|
| I0445 | CALCETEIRO | 0,30000000 | 17,83 | 5,35 |
| I2543 | SERVENTE | 0,60000000 | 13,21 | 7,93 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 13,28 |

| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------|-------------|----------------|-------|
| I0111 | AREIA VERMELHA | 0,15000000 | 27,60 | 4,14 |
| I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | 0,15000000 | 40,11 | 6,02 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 10,16 |

| SERVICO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|-------------|----------------|-------|
| C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:4 | 0,04300000 | 271,51 | 11,67 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 11,67 |
| VALOR: | | | | 37,09 |

| 7.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | |
|--|----------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2543 | SERVENTE | 0,07500000 | 13,21 | 0,99 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,99 |
| VALOR: | | | | 0,99 |

| 8.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | | |
|--|--|-------------|----------------|-------|
| EQUIPAMENTO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHI) | 0,00112821 | 39,62 | 0,04 |
| I0607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 |
| I0610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | 0,00169231 | 56,00 | 0,09 |
| I0625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | 0,00038462 | 3,04 | 0,00 |
| I0642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 |
| I0667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | 0,00038462 | 25,90 | 0,01 |
| I0698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHI) | 0,04000000 | 127,77 | 0,51 |
| I0721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | 0,00035897 | 165,69 | 0,06 |

GT Construções e Serviços EIRELI CNPJ:10.572.699/0001-99
Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Caririap-CE
FONE: 88 9 98651087.



| | | | | | | | | | |
|---|----------|--|---|--|--|----------------------|--|-------------|--|
| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE | OBRA: | | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | DATA: 16/10/2020 | | BDI: 28,77% | |
| | LOCAL: | | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | VERSÃO | | Nº 01 | |
| | CLIENTE: | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | COM. COM. DESPESAS | | 85,20% | |
| | | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | |
| REF. 12018 | | | | | | | | | |

| ITEM | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|--------|----------------|-------|
| 10723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | 157,43 | 0,00087179 | 0,14 |
| 10739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | 4,28 | 0,00217949 | 0,01 |
| 10756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | 206,82 | 0,00256410 | 0,53 |
| 10780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | 87,62 | 0,00217949 | 0,19 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,72 |

| MAO DE OBRA | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|-------|----------------|-------|
| 12543 | SERVENTE | 13,21 | 0,01282051 | 0,17 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,17 |
| VALOR: | | | | 1,89 |

| ITEM | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|-------|----------------|-------|
| 12391 | PEDREIRO | 17,83 | 0,15000000 | 2,67 |
| 12543 | SERVENTE | 13,21 | 0,25000000 | 3,30 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 5,97 |

| MATERIAL | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------------------------------------|------|----------------|-------|
| 12544 | FORMA METÁLICA PIBANQUETAS (ALUGUEL) | 1,80 | 1,00000000 | 1,80 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 1,80 |

| SERVIÇO | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|--------|----------------|-------|
| C0388 | CAUÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL | 3,77 | 0,25000000 | 0,94 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m | 35,01 | 0,01500000 | 0,53 |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 3,83 | 0,03700000 | 0,14 |
| C3568 | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSF.) | 232,15 | 0,03400000 | 7,89 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 9,50 |
| VALOR: | | | | 17,27 |

| ITEM | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|-------|----------------|-------|
| 12543 | SERVENTE | 13,21 | 2,93000000 | 38,71 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 38,71 |
| VALOR: | | | | 38,71 |

| MAO DE OBRA | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|-------|----------------|--------|
| 12543 | SERVENTE | 13,21 | 10,00000000 | 132,10 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 132,10 |

| MATERIAL | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|-------|----------------|--------|
| 10109 | AREIA MÉDIA | 30,60 | 0,77800000 | 23,81 |
| 10280 | BRITA | 46,05 | 0,96500000 | 44,48 |
| 10605 | CIMENTO PORTLAND | 0,28 | 220,00000000 | 61,60 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 129,89 |
| VALOR: | | | | 261,99 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|---|--|--|----------------------|--|-------------|--|------------|
| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE | OBRA: | | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | DATA: 16/10/2020 | | BDI: 28,77% | | REF. 12018 |
| | LOCAL: | | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | VERSÃO | | Nº 01 | | |
| | CLIENTE: | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | COM. COM. DESPESAS | | 85,20% | | |
| | | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | |

| ITEM | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|-------|----------------|-------|
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | 24,14 | 0,05000000 | 1,21 |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP) | 77,32 | 0,01000000 | 0,77 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,98 |

| MAO DE OBRA | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------|----------------|-------|
| 10445 | CALCETEIRO | 17,83 | 0,30000000 | 5,36 |
| 12543 | SERVENTE | 13,21 | 0,60000000 | 7,93 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 13,29 |

| MATERIAL | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------|-------|----------------|-------|
| 10111 | AREIA VERMELHA | 27,80 | 0,15000000 | 4,14 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | 40,11 | 0,15000000 | 6,02 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 10,16 |

| SERVIÇO | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|--------|----------------|-------|
| C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:4 | 271,51 | 0,04300000 | 11,67 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 11,67 |
| VALOR: | | | | 37,09 |

| MAO DE OBRA | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|-------|----------------|-------|
| 12543 | SERVENTE | 13,21 | 0,07500000 | 0,99 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,99 |
| VALOR: | | | | 0,99 |

| ITEM | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|--------|----------------|-------|
| 10590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHI) | 39,62 | 0,00112821 | 0,04 |
| 10607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPROP. (CHI) | 62,24 | 0,00220513 | 0,14 |
| 10610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | 56,00 | 0,00168231 | 0,09 |
| 10625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | 3,04 | 0,00038462 | 0,00 |
| 10642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | 80,86 | 0,00000000 | 0,00 |
| 10667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | 25,90 | 0,00038462 | 0,01 |
| 10698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHI) | 127,77 | 0,00400000 | 0,51 |
| 10721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPROP. (CHP) | 165,69 | 0,00035897 | 0,06 |
| 10723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | 157,43 | 0,00087179 | 0,14 |
| 10759 | GRADE DE DISCOS (CHP) | 4,28 | 0,00217949 | 0,01 |
| 10756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | 206,82 | 0,00256410 | 0,53 |
| 10780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | 87,62 | 0,00217949 | 0,19 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,72 |

| MAO DE OBRA | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|-------|----------------|-------|
| 12543 | SERVENTE | 13,21 | 0,01282051 | 0,17 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,17 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRECE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRECE

DATA: 16/10/2020

VERSÃO: 028.1 COM DESGASTO

BDI: 28,77%

HORA: 85,30%

REF.: 122018

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRECE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRECE

DATA: 16/10/2020

VERSÃO: 028.1 COM DESGASTO

BDI: 28,77%

HORA: 85,30%

REF.: 122018

| | |
|--------|------|
| VALOR: | 1,90 |
|--------|------|

| 9.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | |
|--|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2391 PEDREIRO | H | 0,15000000 | 17,83 | 2,67 |
| I2543 SERVENTE | H | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 5,97 |

| MATERIAL | | | | |
|--|---|------------|------|------|
| I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | M | 1,00000000 | 1,80 | 1,80 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 1,80 |

| SERVICO | | | | |
|--|----|------------|--------|------|
| C0368 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERFICIAL | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 |
| C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |
| C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 9,50 |

| | |
|--------|-------|
| VALOR: | 17,27 |
|--------|-------|

| 9.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | |
|---|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2543 SERVENTE | H | 2,30000000 | 13,21 | 30,71 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 30,71 |

| 9.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | |
|--|------|-------------|----------------|--------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2543 SERVENTE | H | 10,00000000 | 13,21 | 132,10 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 132,10 |

| MATERIAL | | | | |
|------------------------|----|--------------|-------|--------|
| I0109 AREIA MEDIA | M3 | 0,77800000 | 30,50 | 23,81 |
| I0280 BRITA | M3 | 0,96500000 | 46,05 | 44,48 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | KG | 220,00000000 | 0,28 | 61,60 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 129,89 |

| | |
|--------|--------|
| VALOR: | 261,99 |
|--------|--------|

| 9.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | |
|--|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | H | 0,05000000 | 24,14 | 1,21 |
| I0726 COMPACTADOR USO TANDEM AUTOPELOIDO (CHP) | H | 0,01000000 | 77,32 | 0,77 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 1,98 |

| MATERIAL | | | | |
|------------------|---|------------|-------|-------|
| I0445 CALÇATEIRO | H | 0,30000000 | 17,83 | 5,35 |
| I2543 SERVENTE | H | 0,60000000 | 13,21 | 7,93 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 13,28 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRECE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRECE

DATA: 16/10/2020

VERSÃO: 028.1 COM DESGASTO

BDI: 28,77%

HORA: 85,30%

REF.: 122018

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRECE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRECE

DATA: 16/10/2020

VERSÃO: 028.1 COM DESGASTO

BDI: 28,77%

HORA: 85,30%

REF.: 122018

| | |
|--------|-------|
| VALOR: | 13,28 |
|--------|-------|

| MATERIAL | | | | |
|-----------------------------|----|------------|-------|-------|
| I0111 AREIA VERMELHA | M3 | 0,15000000 | 27,80 | 4,14 |
| I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 0,15000000 | 40,11 | 6,02 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 10,16 |

| SERVICO | | | | |
|---|----|------------|--------|-------|
| C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:4 | M3 | 0,04300000 | 271,51 | 11,67 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 11,67 |

| | |
|--------|-------|
| VALOR: | 37,09 |
|--------|-------|

| 9.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | |
|--|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2543 SERVENTE | H | 0,07500000 | 13,21 | 0,99 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,99 |

| | |
|--------|------|
| VALOR: | 0,99 |
|--------|------|

| 10.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | | |
|--|------|-------------|----------------|-------|
| EQUIPAMENTO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHI) | H | 0,00112821 | 39,62 | 0,04 |
| I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | H | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 |
| I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | H | 0,00168231 | 56,00 | 0,09 |
| I0625 GRADE DE DISCOS (CHI) | H | 0,00038462 | 3,04 | 0,00 |
| I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) | H | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 |
| I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI) | H | 0,00038462 | 25,30 | 0,01 |
| I0688 CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP) | H | 0,00400000 | 127,77 | 0,51 |
| I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | H | 0,00038987 | 185,69 | 0,06 |
| I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | H | 0,00087179 | 157,43 | 0,14 |
| I0739 GRADE DE DISCOS (CHP) | H | 0,00217949 | 4,28 | 0,01 |
| I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) | H | 0,00256410 | 206,82 | 0,53 |
| I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP) | H | 0,00217949 | 87,62 | 0,19 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,72 |

| MAO DE OBRA | | | | |
|--------------------|---|------------|-------|------|
| I2543 SERVENTE | H | 0,01282051 | 13,21 | 0,17 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,17 |

| | |
|--------|------|
| VALOR: | 1,90 |
|--------|------|

| 10.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | |
|---|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2391 PEDREIRO | H | 0,15000000 | 17,83 | 2,67 |
| I2543 SERVENTE | H | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 5,97 |

| MATERIAL | | | | |
|--|---|------------|------|------|
| I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | M | 1,00000000 | 1,80 | 1,80 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 1,80 |



| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|--|------------|--|-------------|--|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | | | | | |
| | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE | | | | | | | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE | | | | | | | | |
| | CLIENTE: | | | | | | | | |
| LOCAL: | FONTE: | | VERSÃO: | | DATA: | | BDI: 20,77% | | REF: |
| | SEINFRA | | 026.1 COM DESEMBOLSAÇÃO | | 16/10/2020 | | 85,20% | | 12/2018 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|----------------------|--|-----------------------|--|
| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | |
| OBRA: | | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 28,77% | |
| LOCAL: | | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | FONTE | | HORA MES | |
| CLIENTE: | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | SENTRA | | 028.1 COM DESONERACÃO | |
| | | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 85.20% 12/2018 | |

| 11.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | |
|--|----------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | 2,93000000 | 13,21 | 38,71 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 38,71 |
| VALOR: | | | | 38,71 |

| 11.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | |
|---|----------|-------------|----------------|--------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | 10,00000000 | 13,21 | 132,10 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 132,10 |

| MATERIAL | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|-------|--------|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10109 | ÁREA MÉDIA | 0,77800000 | 30,60 | 23,81 |
| 10280 | BRITA | 0,96550000 | 46,05 | 44,48 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | 220,00000000 | 0,28 | 61,60 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 129,89 |
| VALOR: | | | | 261,99 |

| 11.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | |
|---|--|-------------|----------------|-------|
| EQUIPAMENTO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | 0,05000000 | 24,14 | 1,21 |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSO (CHP) | 0,01000000 | 77,32 | 0,77 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,98 |

| MAO DE OBRA | | | | |
|--------------------|-------------|----------------|-------|-------|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10445 | CALETEIRO | 0,30000000 | 17,83 | 5,35 |
| 12543 | SERVENTE | 0,60000000 | 13,21 | 7,93 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 13,28 |

| MATERIAL | | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------|-------|-------|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10111 | ÁREA VERMELHA | 0,15000000 | 27,60 | 4,14 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | 0,15000000 | 40,11 | 6,02 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 10,16 |

| SERVICO | | | | |
|----------------|--|----------------|--------|-------|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:4 | 0,04300000 | 271,51 | 11,67 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 11,67 |
| VALOR: | | | | 37,09 |

| 11.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | |
|---|----------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | 0,07500000 | 13,21 | 0,99 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,99 |
| VALOR: | | | | 0,99 |

| 12.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | | |
|--|--|--|--|--|
| GT Construções e Serviços EIRELI CNPJ 10.572.609/0001-99
Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Caririagu-CE
FONE: 88 9 98651087. | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|-----------------------|--|---------|--|--|--|--|--|
| SIST. DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | |
| OBRA: | | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | | | | | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 28,77% | | REF. | | | | | |
| LOCAL: | | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | | | | FONTE | | HORA | | MIS | | | | | |
| CLIENTE: | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | | | | SENTRA | | 028.1 COM DESONERACÃO | | 12/2018 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | | | | |
| SIST. DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | SIST. DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |

| EQUIPAMENTO | | | | |
|--------------------|--|----------------|--------|------|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP) | 0,00112821 | 38,62 | 0,04 |
| 10607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPROP. (CHP) | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 |
| 10610 | COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | 0,00168231 | 56,00 | 0,09 |
| 10625 | GRADE DE DISCOS (CHP) | 0,00038462 | 3,04 | 0,00 |
| 10642 | MOTO NIVELADORA (CHP) | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 |
| 10667 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | 0,00038462 | 25,90 | 0,01 |
| 10698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP) | 0,00400000 | 127,77 | 0,51 |
| 10721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPROP. (CHP) | 0,00033897 | 165,69 | 0,06 |
| 10723 | COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | 0,00087179 | 157,43 | 0,14 |
| 10739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | 0,00217949 | 4,28 | 0,01 |
| 10756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | 0,00256410 | 206,82 | 0,53 |
| 10780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | 0,00217949 | 87,62 | 0,19 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,72 |

| MAO DE OBRA | | | | |
|--------------------|-------------|----------------|-------|------|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 12543 | SERVENTE | 0,01282051 | 13,21 | 0,17 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,17 |
| VALOR: | | | | 1,90 |

| 12.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | |
|---|----------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | 0,15000000 | 17,83 | 2,67 |
| 12543 | SERVENTE | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 5,97 |

| MATERIAL | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------|------|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 12544 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | 1,00000000 | 1,80 | 1,80 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 1,80 |

| SERVICO | | | | |
|----------------|--|----------------|--------|-------|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |
| C3268 | CONCRETO P/VIBR., FCk=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 9,50 |
| VALOR: | | | | 17,27 |

| 12.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | |
|--|----------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | 2,93000000 | 13,21 | 38,71 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 38,71 |
| VALOR: | | | | 38,71 |

| 12.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | |
|--|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| GT Construções e Serviços EIRELI CNPJ 10.572.609/0001-99
Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Caririagu-CE
FONE: 88 9 98651087. | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| GT Construções e Serviços EIRELI CNPJ 10.572.609/0001-99
Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Caririagu-CE
FONE: 88 9 98651087. | | | | |
|--|--|--|--|--|



| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--------------------|----------------------|--------------|----------------|--------|--|--|--|--|--|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | FONTE | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 25,77% | REF. | | | | | |
| | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | VERSÃO | | | | | | | | |
| | LOCAL: | | | | | 026.1 COM DESIGNAÇÃO | | | | | | | | |
| | CLIENTE: | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | | | | | | | | | | |
| 12543 SERVIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SEINFRA | H | 10,00000000 | 13,21 | 132,10 | | | | | |
| | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR: | | | | | | | | | |
| | | | | | 261,99 | | | | | | | | | |
| | | | | | MATERIAL | | | | | | | | | |
| 10109 AREIA MEDIA | | | | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| | | | | | SEINFRA | M3 | 0,77800000 | 30,60 | 23,81 | | | | | |
| 10280 BRITA | | | | | SEINFRA | M3 | 0,96580000 | 46,05 | 44,48 | | | | | |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | | | | | SEINFRA | KG | 220,00000000 | 0,28 | 61,60 | | | | | |
| | | | | | TOTAL MATERIAL: | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR: | | | | | | | | | |
| | | | | | 261,99 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|------|--------------|----------------|--------|--------|
| 12543SERVENTE | | | | | | | | | | SEINFRA | H | 10,00000000 | 13,21 | 132,10 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 132,10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10109AREIA MEDIA | | | | | | | | | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| | | | | | | | | | | SEINFRA | M3 | 0,77800000 | 30,60 | 23,81 | |
| 10280BRITA | | | | | | | | | | SEINFRA | M3 | 0,96580000 | 46,05 | 44,48 | |
| 10805CIMENTO PORTLAND | | | | | | | | | | SEINFRA | KG | 220,00000000 | 0,28 | 61,60 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL MATERIAL: | | | | | 129,89 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR: | | | | | | | | | | | | | | | 261,99 |

| 123.1.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|------|--------------------|----------------|-------|
| EQUIPAMENTO | | | | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | | | | SEINFRA | H | 0,050000000 | 24,14 | 1,21 |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP) | | | | SEINFRA | H | 0,010000000 | 77,32 | 0,77 |
| | | | | | | | TOTAL EQUIPAMENTO: | | 1,98 |
| | | | | | | | | | |
| MAO DE OBRA | | | | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10445 | CALÇETEIRO | | | | SEINFRA | H | 0,300000000 | 17,83 | 5,35 |
| 12543 | SERVENTE | | | | SEINFRA | H | 0,600000000 | 13,21 | 7,93 |
| | | | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | | 13,28 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------|------|-------------|----------------|-------|
| 12.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | | | | | |
| MAO DE OBRA | | | | | | | | | |
| 12543 SERVIENTE | | | | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | | SEINFRA | H | 0,07500000 | 13,21 | 0,99 |
| | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | | | | |
| | | | | | VALOR: | | | | |
| | | | | | 0,99 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 13.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTO | | | | | | | | | |
| 10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI) | | | | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | | SEINFRA | H | 0,00112821 | 39,62 | 0,04 |
| 10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | | | | | SEINFRA | H | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 |
| 10610 COMPAC. PE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | | | | | SEINFRA | H | 0,00169231 | 56,00 | 0,09 |
| 10625 GRADE DE DISCOS (CHI) | | | | | SEINFRA | H | 0,00038462 | 3,04 | 0,00 |
| 10642 MOTO NIVELADORA (CHI) | | | | | SEINFRA | H | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 |
| 10657 TRATOR DE PNEUS (CHI) | | | | | SEINFRA | H | 0,00038462 | 25,30 | 0,01 |
| 10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI) | | | | | SEINFRA | H | 0,00400000 | 127,77 | 0,51 |
| 10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | | | | | SEINFRA | H | 0,00035897 | 165,69 | 0,06 |
| | | | | | VALOR: | | | | |
| | | | | | 0,99 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 13.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTO | | | | | | | | | |
| 10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI) | | | | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | | SEINFRA | H | 0,00112821 | 39,62 | 0,04 |
| 10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | | | | | SEINFRA | H | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 |
| 10610 COMPAC. PE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | | | | | SEINFRA | H | 0,00169231 | 56,00 | 0,09 |
| 10625 GRADE DE DISCOS (CHI) | | | | | SEINFRA | H | 0,00038462 | 3,04 | 0,00 |
| 10642 MOTO NIVELADORA (CHI) | | | | | SEINFRA | H | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 |
| 10657 TRATOR DE PNEUS (CHI) | | | | | SEINFRA | H | 0,00038462 | 25,30 | 0,01 |
| 10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI) | | | | | SEINFRA | H | 0,00400000 | 127,77 | 0,51 |
| 10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | | | | | SEINFRA | H | 0,00035897 | 165,69 | 0,06 |
| | | | | | VALOR: | | | | |
| | | | | | 0,99 | | | | |

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua Coronel Boleiro 454, Andar 1, Sala 02, Centro Caririagu-CE
FONE: 88 9 98651097.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--------------------|-------|----------------------|----------------|--------------|------|
| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | |
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | | FONTE | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 25,77% | REF. |
| | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | | VERSÃO | | | |
| | LOCAL: | | | | | | 026.1 COM DESIGNAÇÃO | | | |
| | CLIENTE: | | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | | | | | | |
| | | | | | SEINFRA | H | 0,00087179 | 157,43 | 0,14 | |
| 10739 GRADE DE DISCOS (CHP) | | | | | SEINFRA | H | 0,00217949 | 4,28 | 0,01 | |
| 10756 MOTO NIVELADORA (CHP) | | | | | SEINFRA | H | 0,00256410 | 206,82 | 0,53 | |
| 10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) | | | | | SEINFRA | H | 0,00217949 | 87,62 | 0,19 | |
| | | | | | TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | |
| | | | | | VALOR: | | | | | |
| | | | | | 1,72 | | | | | |
| MAO DE OBRA | | | | | | | | | | |
| 12543 SERVIENTE | | | | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| | | | | | SEINFRA | H | 0,01282051 | 13,21 | 0,17 | |
| | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | |
| | | | | | VALOR: | | | | | |
| | | | | | 1,90 | | | | | |

| |
|---|
| 1 |
|---|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE

DATA: 16/10/2020

BDI: 29,77%

REF: 12/2018

VERBA

ORÇ

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

| 13.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| EQUIPAMENTO | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| 0724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | H | 0,05000000 | 24,14 | 1,21 | | | | |
| 0726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPELIDO (CHP) | H | 0,01000000 | 77,32 | 0,77 | | | | |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,98 | | | | |
| MAO DE OBRA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| 0445 | CALCETEIRO | H | 0,30000000 | 17,83 | 5,35 | | | | |
| 0543 | SERVENTE | H | 0,60000000 | 13,21 | 7,93 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 13,28 | | | | |
| MATERIAL | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| 0111 | AREIA VERMELHA | M3 | 0,15000000 | 27,60 | 4,14 | | | | |
| 1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 0,15000000 | 40,11 | 6,02 | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 10,16 | | | | |
| SERVIÇO | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:4 | M3 | 0,04300000 | 271,51 | 11,67 | | | | |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 11,67 | | | | |
| | | | | VALOR: | 37,09 | | | | |

| 13.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------|
| MAO DE OBRA | | UNID | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | TOTAL |
| I2543 | | SERVENTE | H | 0,07500000 | 13,21 | 0,07500000 | 13,21 | 0,07500000 | 0,99 |
| | | TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | | |
| | | 0,99 | | | | | | | |
| | | VALOR: 0,99 | | | | | | | |

| 14.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|
| EQUIPAMENTO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | |
| I0590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHI) | SEINFRA | H | 0,00112821 | 39,62 | 0,04 | | | |
| I0607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 | | | |
| I0610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00169231 | 56,00 | 0,09 | | | |
| I0625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 3,04 | 0,00 | | | |
| I0642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 | | | |
| I0667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 25,90 | 0,01 | | | |
| I0698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHI) | SEINFRA | H | 0,00400000 | 127,77 | 0,51 | | | |
| I0721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00035897 | 165,69 | 0,06 | | | |
| I0723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00087179 | 157,43 | 0,14 | | | |
| I0739 | GRADE DE DISCOS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 4,28 | 0,01 | | | |
| I0756 | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0,00256410 | 206,82 | 0,53 | | | |
| I0780 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 87,62 | 0,19 | | | |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,72 | | | | |

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01282051 | 13,21 | 0,17 |
| | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 0,17 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE

DATA: 16/10/2020

BDI: 29,77%

REF: 12/2018

VERBA

ORÇ

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

| 14.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I2391 | PEDREIRO | H | 0,15000000 | 17,83 | 2,67 | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 5,97 | | | | |
| MATERIAL | | | | | | | | | |
| I2544 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | M | 1,00000000 | 1,80 | 1,80 | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 1,80 | | | | |
| SERVIÇO | | | | | | | | | |
| C0588 | CAUÇÃO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 | | | | |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 | | | | |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 | | | | |
| C3588 | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 | | | | |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 9,56 | | | | |
| VALOR: | | | | 17,27 | | | | | |

| 14.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------|
| MAO DE OBRA | | UNID | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | TOTAL |
| I2543 | | SERVENTE | H | 2,53000000 | 13,21 | 2,53000000 | 13,21 | 2,53000000 | 38,71 |
| | | TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | | |
| | | 38,71 | | | | | | | |
| | | VALOR: 38,71 | | | | | | | |

| 14.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------|
| MAO DE OBRA | | UNID | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | TOTAL |
| I2543 | SERVENTE | H | | 10,00000000 | 13,21 | | | | 132,10 |
| | | TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | | |
| | | 132,10 | | | | | | | |
| MATERIAL | | | | | | | | | |
| I0109 | AREIA MEDIA | M3 | | 0,77000000 | 30,60 | | | | 23,81 |
| I0280 | BRITA | M3 | | 0,96580000 | 46,05 | | | | 44,48 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | | 220,00000000 | 0,28 | | | | 61,60 |
| | | TOTAL MATERIAL: | | | | | | | |
| | | 129,89 | | | | | | | |
| VALOR: | | | | | | | | | 261,99 |

| 14.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | | | | | | |
|---|---|------|----------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------|
| EQUIPAMENTO | | UNID | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | TOTAL |
| I0724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | H | | 0,05000000 | 24,14 | 0,05000000 | | | 1,21 |
| I0726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | H | | 0,01000000 | 77,32 | 0,01000000 | | | 0,77 |
| | | | | TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,98 | |
| | | | | | | | | | |
| MAO DE OBRA | | UNID | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | TOTAL |
| I0445 | CALCETEIRO | H | | 0,30000000 | 17,83 | 0,30000000 | | | 5,35 |
| I2543 | SERVENTE | H | | 0,60000000 | 13,21 | 0,60000000 | | | 7,93 |
| | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 13,28 | |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------------------|--|-------------|--|-----------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | DATA: 16/10/2020 | | BOL: 29,77% | | REF:
12/2018 |
| | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | VERBA | | MORA | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | 028.1 COM DESONERAÇÃO | | 86,20% | | |
| | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | |
| LOCAL: | | | | | SENTRA | | | | |
| CLIENTE: | | | | | | | | | |

| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | | | | |
|--|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| 0111 AREIA VERMELHA | M3 | 0,15000000 | 27,60 | 4,14 | | | | | |
| 11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 0,15000000 | 40,11 | 6,02 | | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 10,16 | | | | | |
| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| 0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:4 | M3 | 0,04300000 | 271,51 | 11,67 | | | | | |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 11,67 | | | | | |
| VALOR: | | | | 37,09 | | | | | |

| 14.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | | | | | |
|---|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| 12543 SERVENTE | H | 0,07500000 | 13,21 | 0,99 | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,99 | | | | | |
| VALOR: | | | | 0,99 | | | | | |

| 15.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | | | | | | | |
|--|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| EQUIPAMENTO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| 10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | H | 0,00112821 | 39,62 | 0,04 | | | | | |
| 10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | H | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 | | | | | |
| 10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | H | 0,00169231 | 56,00 | 0,09 | | | | | |
| 10625 GRADE DE DISCOS (CHI) | H | 0,00039462 | 3,04 | 0,00 | | | | | |
| 10642 MOTO NIVELADORA (CHI) | H | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 | | | | | |
| 10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) | H | 0,00039462 | 25,90 | 0,01 | | | | | |
| 10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | H | 0,00400000 | 127,77 | 0,51 | | | | | |
| 10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | H | 0,00035897 | 165,69 | 0,06 | | | | | |
| 10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | H | 0,00087179 | 157,43 | 0,14 | | | | | |
| 10739 GRADE DE DISCOS (CHI) | H | 0,00217949 | 4,28 | 0,01 | | | | | |
| 10756 MOTO NIVELADORA (CHI) | H | 0,00256410 | 206,82 | 0,53 | | | | | |
| 10780 TRATOR DE PNEUS (CHI) | H | 0,00217949 | 87,62 | 0,19 | | | | | |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,72 | | | | | |
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| 12543 SERVENTE | H | 0,01282051 | 13,21 | 0,17 | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,17 | | | | | |
| VALOR: | | | | 1,90 | | | | | |

| 15.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | | | | | | |
|---|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| 12391 PEDREIRO | H | 0,15000000 | 17,83 | 2,67 | | | | | |
| 12543 SERVENTE | H | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 5,97 | | | | | |
| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| 12544 FORMA METÁLICA PRANQUETAS (ALUGUEL) | M | 1,00000000 | 1,80 | 1,80 | | | | | |

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Carniagu-CE
FONE: 88 9 98651097.

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------------------|--|-------------|--|--|
| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | |
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | DATA: 16/10/2020 | | BOL: 29,77% | | |
| | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | VERBA | | MORA | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | 028.1 COM DESONERAÇÃO | | 86,20% | | |
| | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 12/2018 | | |
| | | | | | | | | | |

| TOTAL MATERIAL: | | | | | | | | | |
|---|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| 0688 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 | | | | | |
| 02784 ESCAVAÇÃO MANJAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 | | | | | |
| 03211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 | | | | | |
| 03268 CONCRETO PVBIB., FOX=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 | | | | | |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 9,50 | | | | | |
| VALOR: | | | | 17,27 | | | | | |

| 15.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | | | | | | |
|--|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| 12543 SERVENTE | H | 2,93000000 | 13,21 | 38,71 | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 38,71 | | | | | |
| VALOR: | | | | 38,71 | | | | | |

| 15.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | | | | | | |
|---|------|-------------|----------------|--------|--|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| 12543 SERVENTE | H | 10,00000000 | 13,21 | 132,10 | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 132,10 | | | | | |

| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
|------------------------|------|--------------|----------------|--------|--|--|--|--|--|
| 10109 AREIA MEDIA | M3 | 0,77800000 | 30,60 | 23,81 | | | | | |
| 10280 BRITA | M3 | 0,95800000 | 46,05 | 44,48 | | | | | |
| 10905 CIMENTO PORTLAND | KG | 220,00000000 | 0,28 | 61,60 | | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 129,89 | | | | | |
| VALOR: | | | | 281,99 | | | | | |

| 15.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | | | | | | |
|---|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| EQUIPAMENTO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| 10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | H | 0,05000000 | 24,14 | 1,21 | | | | | |
| 10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPELIDO (CHP) | H | 0,01000000 | 77,32 | 0,77 | | | | | |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,98 | | | | | |

| MAO DE OBRA | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | | |
| 10445 CALCETEIRO | H | 0,30000000 | 17,83 | 5,35 | | | | | |
| 12543 SERVENTE | H | 0,60000000 | 13,21 | 7,93 | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 13,28 | | | | | |

| MATERIAL | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | | |
| 10111 AREIA VERMELHA | M3 | 0,15000000 | 27,60 | 4,14 | | | | | |
| 11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 0,15000000 | 40,11 | 6,02 | | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 10,16 | | | | | |

| SERVIÇO | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|--------|-------|--|--|--|--|--|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | | |
| 0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:4 | M3 | 0,04300000 | 271,51 | 11,67 | | | | | |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 11,67 | | | | | |

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Carniagu-CE
FONE: 88 9 98651097.



| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|----------------------|-----------------------|------|-----|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | DATA : 16/10/2020 | BOI : 29.77% | | | |
| | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | SENFIRA | 028 1 COM DEDENORAÇÃO | | | 12/2018 |
| | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 15.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | | |
|---|----------|---------|------|--------------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | | PONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| E2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | | | |
| | | | | 0,075000000 | 13,21 | 0,99 |
| | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | | 0,99 |
| | | | | | VALOR: | 0,99 |

| 16.1.1. C3233 – REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|
| EQUIPAMENTO | | PONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | |
| D530 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | SEINFRA | H | 0,00112821 | 39,62 | 0,04 | | | |
| D607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00220513 | 82,24 | 0,14 | | | |
| D610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00168231 | 56,00 | 0,09 | | | |
| D625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 3,04 | 0,00 | | | |
| D642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 | | | |
| D657 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 25,90 | 0,01 | | | |
| D698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0,00400000 | 127,77 | 0,51 | | | |
| I0721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00033897 | 165,69 | 0,06 | | | |
| I0723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00087179 | 157,43 | 0,14 | | | |
| I0739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 4,28 | 0,01 | | | |
| I0756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00256410 | 206,82 | 0,53 | | | |
| I0780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 87,62 | 0,19 | | | |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 1,75 | | | |

| MAO DE OBRA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | H | 0,01282051 | 13,21 | 0,17 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,17 |
| | | | | | VALOR: 1,90 |

| 16.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | | | |
|---|----------|---------|--|--------------------|-------------|----------------|
| MAO DE OBRA | | FONTE | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | | H | 0,15000000 | 17,83 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | | H | 0,25000000 | 13,21 |
| | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | | |
| TOTAL | | | | | | 26,04 |

| MATERIAL | | FONTE | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
|----------|--------------------------------------|---------|--|-----------------|-------------|----------------|
| 12544 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | SEINFRA | | M | 1,00000000 | 1,80 |
| | | | | TOTAL MATERIAL: | | 1,80 |

| SERVIÇO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|---|------|-----------------|----------------|-------|
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| C2784 | ESCVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 0,01500000 | 36,01 | 0,53 |
| C3211 | ESCVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |
| C3288 | CONCRETO PVIBR., FOX=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSF.) | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,88 |
| | | | TOTAL SERVIÇO:- | 8,5 | |

| | |
|---------|-------|
| VALOR:- | 17,27 |
|---------|-------|

| | |
|---|--|
| G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ:10.572.609/0001-69 | |
| Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Carnaubeira | |
| CE | |
| FONE: 88 9 99651097 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-------------------|--------------|----------|---------|------|
| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | |
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | DATA : 16/10/2020 | BOI : 29.77% | REF. MES | 12/2018 | REF. |
| | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | | | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | | | | |
| | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | | | | | |
| VALOR: 38,71 | | | | | | | | | |

| 16.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | | |
|--|----------|-------------|--------------------------|--------|-------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| C243 | SEINFRA | 2,93000000 | 13,21 | 38,71 | |
| | SERVENTE | | | | |
| | | | TOTAL MAO DE OBRA: 38,71 | | |
| | | | | VALOR: | 38,71 |

| 16.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | | | |
|---|----------|------|-------------|--------------------|--------|--|
| MAO DE OBRA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| D543 | SERVENTE | H | 10,00000000 | 13,21 | 132,10 | |
| | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 132,10 | |

| MATERIAL | | FORTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|-------------|----------------|---------------|
| 10109 | ÁREA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,77800000 | 23,81 |
| 10280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 46,05 | 44,48 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,28 | 51,60 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 128,89 | |
| | | | | | VALOR: 261,99 |

| 16.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | | |
|---|---------|-------------|----------------|-------|--|
| EQUIPAMENTO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | H | 24,14 | 1,21 | |
| 0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 77,32 | 0,77 | |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,98 | |

| MAO DE OBRA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------|------|-------------|----------------|-------|
| 10445 | CALETEIRO | H | 0,30000000 | 17,83 | 5,35 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,60000000 | 13,21 | 7,89 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 13,28 |

| MATERIAL | | UNID | QTD | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------------------|------|------------|-----------------|-------|
| 10111 | AREIA VERMELHA | M3 | 0,15000000 | 27,60 | 4,14 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 0,15000000 | 40,11 | 6,02 |
| | | | | TOTAL MATERIAL: | 10,16 |

| SERVICO | QUANTIDADE | UNID | PREÇO UNITARIO | TOTAL |
|----------------|---|------|----------------|-------|
| CO171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/25, TRAÇÃO 1:4 | M3 | 271,51 | 11,67 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | 11,67 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 16.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | |
|---|----------|---------|------|--------------------|----------------|
| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07500000 | 13,21 |
| | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | |
| | | | | TOTAL | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |
| | | | | 0,99 | |

| 17.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| GT Construções e Serviços EIRELI CNPJ:10.572.699/0001-99
Rua Coronel Boalho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Carniçacu-CE
FONE: 98 9 98655.087. | | | | | | | | | |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|--|--------------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | | | | | |
| | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | | | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | | | | |
| | CLIENTE: | | | | | | | | |
| DATA: 18/10/2020 | | FONTE: SEINFRA | | VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% | | HORA: 20,77% | | REF: 12/2018 | |

| EQUIPAMENTO | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|---------|-------------|----------------|-------|
| 0590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CH) | SEINFRA | 0,00112821 | 39,62 | 0,04 |
| 0607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPROP. (CH) | SEINFRA | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 |
| 0610 | COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CH) | SEINFRA | 0,00169231 | 56,00 | 0,09 |
| 0625 | GRADE DE DISCOS (CH) | SEINFRA | 0,00038462 | 3,04 | 0,00 |
| 0642 | MOTO NIVELADORA (CH) | SEINFRA | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 |
| 0667 | TRATOR DE PNEUS (CH) | SEINFRA | 0,00038462 | 25,90 | 0,01 |
| 0698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | SEINFRA | 0,00400000 | 127,77 | 0,51 |
| 0721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | 0,00035897 | 165,69 | 0,06 |
| 0723 | COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | 0,00087179 | 157,43 | 0,14 |
| 0739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | 0,00217949 | 4,28 | 0,01 |
| 0756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | 0,00254410 | 206,82 | 0,53 |
| 0780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | 0,00217949 | 87,62 | 0,19 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,72 |

| MAO DE OBRA | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------|
| 0243 | SERVENTE | SEINFRA | 0,01282051 | 13,21 | 0,17 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,17 |
| VALOR: | | | | | 1,90 |

| 17.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | | |
|---|------------|---------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 0281 | PEDEIREIRO | SEINFRA | 0,15000000 | 17,83 | 2,67 |
| 0243 | SERVENTE | SEINFRA | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 5,97 |

| MATERIAL | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------|
| 0244 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | SEINFRA | 1,00000000 | 1,80 | 1,80 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 1,80 |

| SERVICO | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|---------|-------------|----------------|-------|
| 0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERICAL | SEINFRA | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| 0284 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m | SEINFRA | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 |
| 0211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | SEINFRA | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |
| 0288 | CONCRETO PVIBR., FOX=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSF.) | SEINFRA | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 9,50 |
| VALOR: | | | | | 17,27 |

| 17.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | | |
|--|----------|---------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 0243 | SERVENTE | SEINFRA | 2,93000000 | 13,21 | 38,71 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 38,71 |
| VALOR: | | | | | 38,71 |

| 17.2.2.2. C0835 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | | |
|---|------|-------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 38,71 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|--|--------------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | | | | | |
| | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | | | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | | | | |
| | CLIENTE: | | | | | | | | |
| DATA: 18/10/2020 | | FONTE: SEINFRA | | VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% | | HORA: 20,77% | | REF: 12/2018 | |

| EQUIPAMENTO | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|--------------|----------------|--------|
| 0109 | ÁREA MEDIA | SEINFRA | 0,77800000 | 30,60 | 23,81 |
| 0280 | BRITA | SEINFRA | 0,96500000 | 46,05 | 44,48 |
| 0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | 220,00000000 | 0,28 | 61,60 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 129,89 |
| VALOR: | | | | | 261,99 |

| 17.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO AQUIRIDO) (M2) | | | | | |
|--|---|---------|-------------|----------------|-------|
| EQUIPAMENTO | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 0724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | 0,05000000 | 24,14 | 1,21 |
| 0726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | 0,01000000 | 77,32 | 0,77 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,98 |

| MAO DE OBRA | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------|---------|-------------|----------------|-------|
| 0445 | CAÇATEIRO | SEINFRA | 0,30000000 | 17,83 | 5,35 |
| 0243 | SERVENTE | SEINFRA | 0,50000000 | 13,21 | 7,93 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 13,28 |

| MATERIAL | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------------------|---------|-------------|----------------|-------|
| 0111 | ÁREA VERMELHA | SEINFRA | 0,15000000 | 27,60 | 4,14 |
| 1600 | PEDRA DE MÃO RACHÃO | SEINFRA | 0,15000000 | 40,11 | 6,02 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 10,16 |

| SERVICO | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|---------|-------------|----------------|-------|
| 0371 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN TRAÇO 1:4 | SEINFRA | 0,04300000 | 271,51 | 11,67 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 11,67 |
| VALOR: | | | | | 37,09 |

| 17.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | |
|---|----------|---------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 0243 | SERVENTE | SEINFRA | 0,07500000 | 13,21 | 0,99 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,99 |
| VALOR: | | | | | 0,99 |

| 18.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | | | |
|---|---|---------|-------------|----------------|-------|
| EQUIPAMENTO | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 0590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CH) | SEINFRA | 0,00112821 | 39,62 | 0,04 |
| 0607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPROP. (CH) | SEINFRA | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 |
| 0610 | COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CH) | SEINFRA | 0,00169231 | 56,00 | 0,09 |
| 0625 | GRADE DE DISCOS (CH) | SEINFRA | 0,00038462 | 3,04 | 0,00 |
| 0642 | MOTO NIVELADORA (CH) | SEINFRA | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 |
| 0667 | TRATOR DE PNEUS (CH) | SEINFRA | 0,00038462 | 25,90 | 0,01 |
| 0698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | SEINFRA | 0,00400000 | 127,77 | 0,51 |
| 0721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | 0,00035897 | 165,69 | 0,06 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | |
|---|---|----------------------|--------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA: 16/10/2020 | BDI: 29,77% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | VERBA: 86,20% | MES: 12/2018 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | |

| EQIPAMENTO | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|---------|-------------|----------------|--------|
| 0723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00087179 | 157,43 |
| 0739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 4,28 |
| 0756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00256410 | 206,82 |
| 0780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 87,62 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,72 |

| MAO DE OBRA | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------|
| 0243 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01282051 | 13,21 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,17 |
| VALOR: | | | | | 1,90 |

| 18.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------|
| 0231 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,15000000 | 17,83 |
| 0243 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | 13,21 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 5,97 |
| MATERIAL | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 0244 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | SEINFRA | M | 1,00000000 | 1,80 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 1,80 |

| SERVIÇO | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|---------|-------------|----------------|--------|
| 0258 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0,25000000 | 3,77 |
| 0278 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m | SEINFRA | M3 | 0,01500000 | 35,01 |
| 0321 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | SEINFRA | M3 | 0,03700000 | 3,83 |
| 0328 | CONCRETO PVBRL., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,03400000 | 232,15 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 5,50 |
| VALOR: | | | | | 17,27 |

| 18.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|----------|---------|-------------|----------------|-------|
| 0243 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,93000000 | 13,21 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 38,71 |
| VALOR: | | | | | 38,71 |

| 18.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|------------------|---------|-------------|----------------|--------|
| 0243 | SERVENTE | SEINFRA | H | 10,00000000 | 13,21 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 132,10 |
| MATERIAL | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 0109 | ÁREA MÉDIA | SEINFRA | M3 | 0,77800000 | 30,60 |
| 0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,96500000 | 44,48 |
| 0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 220,00000000 | 0,28 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 129,89 |
| VALOR: | | | | | 261,99 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | |
|---|---|----------------------|--------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA: 16/10/2020 | BDI: 29,77% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | VERBA: 86,20% | MES: 12/2018 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | |

| 18.3.1. C2885 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---------|-------------|----------------|-------|
| 0724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | H | 0,05000000 | 24,14 |
| 0726 | COMPACTADOR USO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP) | SEINFRA | H | 0,01000000 | 77,32 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,98 |

| MAO DE OBRA | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------|---------|-------------|----------------|-------|
| 0445 | CAÇATEIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 17,83 |
| 0243 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | 13,21 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 13,28 |

| MATERIAL | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------|
| 0111 | ÁREA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 27,60 |
| 1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 40,11 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 10,16 |

| SERVIÇO | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|---------|-------------|----------------|-------|
| 0071 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,04300000 | 27,15 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 11,67 |
| VALOR: | | | | | 37,09 |

| 18.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|----------|---------|-------------|----------------|-------|
| 0243 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07500000 | 13,21 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,99 |
| VALOR: | | | | | 0,99 |

| 19.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|---------|-------------|----------------|--------|
| 0590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | SEINFRA | H | 0,00112821 | 39,62 |
| 0607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00220513 | 62,24 |
| 0610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00169231 | 56,00 |
| 0625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 3,04 |
| 0642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | 80,86 |
| 0657 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 25,90 |
| 0698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | SEINFRA | H | 0,00400000 | 127,77 |
| 0721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00035897 | 165,69 |
| 0723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00087779 | 157,43 |
| 0739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 4,28 |
| 0756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00256410 | 206,82 |
| 0780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 87,62 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,72 |

| MAO DE OBRA | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------|
| 0243 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01282051 | 13,21 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,17 |



| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|----------------------|--|-------------|--|------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | DATA: 16/10/2020 | | BDI: 28,77% | | REF. |
| | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE | | | | VERSÃO | | HORA | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE | | | | D81 COM DEONERAÇÃO | | 85,20% | | |
| | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | |
| | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | | | | | | | | | |

VALOR: 1,90

| 19.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I2381 | PEDREIRO | H | 0,15000000 | 17,83 | 2,67 | | | | |
| | SERVENTE | H | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 5,97 | | | | |
| MATERIAL | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I2543 | FORMA METÁLICA PIBANQUETAS (ALUGUEL) | M | 1,00000000 | 1,80 | 1,80 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 1,80 | | | | |

| SERVICO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| C0688 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 | | | | |
| | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 | | | | |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 | | | | |
| | CONCRETO PAVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 | | | | |
| TOTAL SERVICOS: | | | | | 9,50 | | | | |
| VALOR: | | | | | 17,27 | | | | |

| 19.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 2,93000000 | 13,21 | 38,71 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 38,71 | | | | |
| VALOR: | | | | | 38,71 | | | | |

| 19.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | | | | | | |
|---|------------------|------|--------------|----------------|--------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 10,00000000 | 13,21 | 132,10 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 132,10 | | | | |
| MATERIAL | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,77800000 | 30,60 | 23,81 | | | | |
| | BRITA | M3 | 0,96500000 | 46,05 | 44,48 | | | | |
| I0905 | CIMENTO PORTLAND | KG | 220,00000000 | 0,28 | 61,60 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 129,89 | | | | |
| VALOR: | | | | | 261,99 | | | | |

| 19.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| EQUIPAMENTO | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I0724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | H | 0,05000000 | 24,14 | 1,21 | | | | |
| | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | H | 0,01000000 | 77,32 | 0,77 | | | | |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,98 | | | | |

| MAO DE OBRA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
|--------------------|-----------|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| I0445 | CALETEIRO | H | 0,30000000 | 17,83 | 5,35 | | | | |
| | SERVENTE | H | 0,60000000 | 13,21 | 7,93 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 13,21 | | | | |

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua Coronel Bolelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Carniagu-CE
FONE: 88 9 98651097.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|------------------|--------|----------------------|------|------|--------|--|
| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | | | |
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | | DATA: 16/10/2020 | | BDI: 28,77% | | REF. | | |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE | | | | | VERSÃO | | HORA | | | |
| | | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE | | | | | D81 COM DEONERAÇÃO | | | 85,20% | |
| | | | | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

VALOR: 13,26

| MATERIAL | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| AREA VERMELHA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 0,15000000 | 27,60 | 4,14 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 4,14 | | | | |

| SERVICO | | | | | | | | | |
|--|--|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| ARCANASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:4 | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| C0171 | ARCANASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:4 | M3 | 0,04300000 | 271,51 | 11,67 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL SERVICOS: | | | | | 11,67 | | | | |
| VALOR: | | | | | 37,09 | | | | |

19.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| MAO DE OBRA | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| SERVENTE | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,07500000 | 13,21 | 0,99 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,99 | | | | |
| VALOR: | | | | | 0,99 | | | | |

20.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

| EQUIPAMENTO | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I0590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | H | 0,00112821 | 39,62 | 0,04 | | | | |
| | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | H | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 | | | | |
| I0610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | H | 0,00169231 | 58,00 | 0,09 | | | | |
| | GRADE DE DISCOS (CHI) | H | 0,00038462 | 3,04 | 0,00 | | | | |
| I0642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | H | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 | | | | |
| | TRATOR DE PNEUS (CHI) | H | 0,00038462 | 25,90 | 0,01 | | | | |
| I0698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | H | 0,00400000 | 127,77 | 0,51 | | | | |
| | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | H | 0,00035897 | 165,69 | 0,06 | | | | |
| I0721 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | H | 0,00087179 | 157,43 | 0,14 | | | | |
| | GRADE DE DISCOS (CHP) | H | 0,00217949 | 4,28 | 0,01 | | | | |
| I0756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | H | 0,00256410 | 206,82 | 0,53 | | | | |
| | TRATOR DE PNEUS (CHP) | H | 0,00217949 | 87,62 | 0,19 | | | | |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,72 | | | | |

| MAO DE OBRA | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| SERVENTE | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,01282051 | 13,21 | 0,17 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,17 | | | | |
| VALOR: | | | | | 1,90 | | | | |

20.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

| MAO DE OBRA | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| PEDREIRO | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I2381 | PEDREIRO | H | 0,15000000 | 17,83 | 2,67 | | | | |
| | SERVENTE | H | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 5,97 | | | | |

| MATERIAL | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| I2544 | FORMA METÁLICA PIBANQUETAS (ALUGUEL) | M | 1,00000000 | 1,80 | 1,80 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 1,80 | | | | |

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua Coronel Bolelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Carniagu-CE
FONE: 88 9 98651097.





| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|----------|----------------------|-----|--------------|------|---------|
| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | | |
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | | DATA: | 16/10/2020 | | BDI : 29,77% | REF. | |
| | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | | VERSO | MES | | | |
| | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | | DZ11 COM DESONERAÇÃO | | | | 85,32% |
| | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | 12/2018 |
| LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | CLIENTE: | | | | | |

| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------|-------------|----------------|-------|
| 03588 | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| C2784 | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 |
| C3211 | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |
| C3588 | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 1,80 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 9,50 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 17,27 |

| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------|-------------|----------------|-------|
| 03588 | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| C2784 | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 |
| C3211 | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |
| C3588 | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 1,80 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 9,50 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 17,27 |

| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------|-------------|----------------|-------|
| 03588 | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| C2784 | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 |
| C3211 | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |
| C3588 | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 1,80 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 9,50 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 17,27 |

| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------|-------------|----------------|-------|
| 03588 | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| C2784 | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 |
| C3211 | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |
| C3588 | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 1,80 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 9,50 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 17,27 |

| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------|-------------|----------------|-------|
| 03588 | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| C2784 | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 |
| C3211 | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |
| C3588 | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 1,80 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 9,50 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 17,27 |

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 10.572.609/0001-99
Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Carinagu-CE
FONE: 88 9 98651097.

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 10.572.609/0001-99
Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Carinagu-CE
FONE: 88 9 98651097.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|-------|----------------------|------|-------------|------|--------|
| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | | |
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | | DATA: | 16/10/2020 | | BDI: 29,77% | REF. | |
| | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | | VERSO | NR1A | | | |
| | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | | 0261 COM DESONERAÇÃO | | | | 55,20% |
| | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | - |
| LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | | | | | | | | | | | |

| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------|-------------|----------------|-------|
| 03588 | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| C2784 | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 |
| C3211 | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |
| C3588 | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 1,80 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 9,50 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 17,27 |

| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------|-------------|----------------|-------|
| 03588 | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| C2784 | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 |
| C3211 | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |
| C3588 | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 1,80 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 9,50 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 17,27 |

| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------|-------------|----------------|-------|
| 03588 | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| C2784 | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 |
| C3211 | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |
| C3588 | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 1,80 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 9,50 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 17,27 |

| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------|-------------|----------------|-------|
| 03588 | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| C2784 | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 |
| C3211 | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |
| C3588 | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 1,80 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 9,50 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 17,27 |

| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------|-------------|----------------|-------|
| 03588 | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| C2784 | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 |
| C3211 | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |
| C3588 | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 1,80 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 9,50 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 17,27 |

| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------|-------------|----------------|-------|
| 03588 | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| C2784 | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 |
| C3211 | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |
| C3588 | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 1,80 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 9,50 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 17,27 |

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 10.572.609/0001-99
Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Carinagu-CE
FONE: 88 9 98651097.

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 10.572.609/0001-99
Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Carinagu-CE
FONE: 88 9 98651097.



| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------|----------------------|--------|--|--------------|--|
| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | |
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | | | | | |
| | DATA : | 16/10/2020 | | | BDI : | 29,77% | | | |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRECE | | | VERBA: | 62,20% | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRECE | | | SEN-FRA | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | REF. 12/2018 | |

| 21.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| I2543 | SERVENTE | 2,93000000 | 13,21 | 38,71 | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 38,71 | | | | | |
| VALOR: | | | | 38,71 | | | | | |

| 21.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|----------------|--------|--|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| I2543 | SERVENTE | 10,00000000 | 13,21 | 132,10 | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 132,10 | | | | | |

| MATERIAL | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|-------|--------|--|--|--|--|--|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | | |
| I0109 | AREIA MEDIA | 30,60 | 23,81 | | | | | | |
| I0280 | BRITA | 0,95500000 | 46,05 | | | | | | |
| I0905 | CIMENTO PORTLAND | 220,00000000 | 61,60 | | | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 129,89 | | | | | |
| VALOR: | | | | 261,99 | | | | | |

| 21.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | | |
|---|--|------|-------------|----------------|-------|
| EQUIPAMENTO | QUANTIDADE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | H | 0,05000000 | 24,14 | 1,21 |
| I0726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP) | H | 0,01000000 | 77,32 | 0,77 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,98 |

| MAO DE OBRA | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | | |
| I0445 | CALETEIRO | 17,83 | 5,35 | | | | | | |
| I2543 | SERVENTE | 13,21 | 7,93 | | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 13,28 | | | | | |

| MATERIAL | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | | |
| I0111 | AREIA VERMELHA | 27,60 | 4,14 | | | | | | |
| I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | 40,11 | 6,02 | | | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 10,16 | | | | | |

| SERVICO | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | | |
| C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN TRAÇO 1:4 | 271,51 | 11,67 | | | | | | |
| TOTAL SERVICO: | | | | 11,67 | | | | | |
| VALOR: | | | | 37,09 | | | | | |

| 21.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| I2543 | SERVENTE | 0,07500000 | 13,21 | 0,99 | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,99 | | | | | |
| VALOR: | | | | 0,99 | | | | | |

| 22.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| Página: 35 | | | | | | | | | |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--------|-----------------------|-------|--------|--------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | DATA : | 16/10/2020 | | BDI : | 29,77% | |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | FONTE | VERBA | HORA | MES | |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | 026 T COM DESONERAÇÃO | | 85,20% | REF. | |
| | | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | 12/2018 |
| | | | | | | | | | | |

| EQUIPAMENTO | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|--------|------|--|--|--|--|--|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | | |
| I0590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | 0,00112821 | 39,62 | | | | | | |
| I0607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | 0,00220513 | 62,24 | | | | | | |
| I0610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | 0,00169231 | 56,00 | | | | | | |
| I0625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | 0,00038462 | 3,04 | | | | | | |
| I0642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | 0,00000000 | 80,86 | | | | | | |
| I0657 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | 0,00038462 | 25,90 | | | | | | |
| I0698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | 0,00400000 | 127,77 | | | | | | |
| I0721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | 0,00035897 | 185,69 | | | | | | |
| I0723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | 0,00087179 | 157,43 | | | | | | |
| I0739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | 0,00217949 | 4,28 | | | | | | |
| I0756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | 0,00256410 | 206,82 | | | | | | |
| I0780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | 0,00217949 | 87,62 | | | | | | |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,72 | | | | | |

| MAO DE OBRA | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|----------------|-------|------|--|--|--|--|--|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | | |
| I2543 | SERVENTE | 0,01282051 | 13,21 | | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,17 | | | | | |
| VALOR: | | | | 617 | | | | | |

| 22.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| I2391 | PEDREIRO | 0,15000000 | 17,83 | 2,67 | | | | | |
| I2543 | SERVENTE | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 5,97 | | | | | |

| MATERIAL | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------|------|--|--|--|--|--|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | | |
| I2544 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | 1,00000000 | 1,80 | | | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 1,80 | | | | | |

| SERVICO | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|--------|-------|--|--|--|--|--|
| UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | | |
| C0588 | CAUAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | 0,25000000 | 3,77 | | | | | | |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m | 0,01500000 | 35,01 | | | | | | |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 0,03700000 | 3,83 | | | | | | |
| C3568 | CONCRETO PVBIBR., FOX-10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSF.) | 0,03400000 | 232,15 | | | | | | |
| TOTAL SERVICO: | | | | 9,90 | | | | | |
| VALOR: | | | | 17,27 | | | | | |

| 22.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| I2543 | SERVENTE | 2,93000000 | 13,21 | 38,71 | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 38,71 | | | | | |
| VALOR: | | | | 38,71 | | | | | |

| 22.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | | |
|---|-------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | PONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 10.572.609/0001-99
Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Carriaguá-CE
FONE: 88 9 98651097.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|----------|---|----------------------|--------|--------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | |
| FONTE | | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 23,77% |
| SENHRA | | HORA | MES | REF. |
| | | 081 COM DESPESAS | 86,20% | 1/2018 |
| | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------|--|---------|---|-------------|----------------------|--------|
| 12543 | SERVENTE | | SEINFRA | H | 10.00000000 | 13,21 | 132,10 |
| | | | | | | TOTAL MAIO DE OBRAS: | |
| | | | | | | | 132,10 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|------------------|------|---------------|-----------------|--------|
| 10109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,778000000 | 30,60 | 23,81 |
| 10280 | BRITA | M3 | 0,955800000 | 46,05 | 44,48 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 220,000000000 | 0,28 | 61,60 |
| | | | | TOTAL MATERIAL: | 129,89 |

| | |
|--------|--------|
| VALOR: | 261,99 |
|--------|--------|

22.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

| EQUIPAMENTO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--|---------|------|-------------|--------------------|-------|
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | H | 0,05000000 | 24,14 | 1,21 |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPELOIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0,01000000 | 77,32 | 0,77 |
| | | | | | TOTAL EQUIPAMENTO: | 1,98 |

| MAO DE OBRA | | PONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|------------|---------|------|-------------|--------------------|-------|
| 10445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 17,83 | 5,35 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | 13,21 | 7,93 |
| | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 13,28 |

| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------|-------------|----------------|-------|
| I0111 | SEINFRA | 0,15000000 | 27,60 | 4,14 |
| I1600 | SEINFRA | 0,15000000 | 40,11 | 6,02 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 10,16 |

| SERVICO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|--|------|-------------|----------------|-------|
| Q0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN, TRAÇO 1:4 | M3 | 0,94300000 | 271,51 | 11,67 |
| | | | | TOTAL SERVIÇO: | 11,67 |

| | |
|--------|-------|
| VALOR: | 37,09 |
|--------|-------|

224.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| MAO DE OBRA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|------|-------------|----------------|-------|
| 02543 | SERVENTE | H | 0,07500000 | 13,21 | 0,99 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,99 |

| | |
|--------|------|
| VALOR: | 0,99 |
|--------|------|

23.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

| EMPENHO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|-------------|----------------|-------|
| 0530 CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHH) | SEINFRA | 0,00112821 | 39,624 | 0,04 |
| 0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CH) | SEINFRA | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 |
| 0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CH) | SEINFRA | 0,00163921 | 56,00 | 0,09 |
| 0625 GRADE DE DISCOS (CH) | SEINFRA | 0,00038462 | 3,04 | 0,00 |
| 0642 MOTO NIVELADORA (CH) | SEINFRA | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 |
| 0667 TRATOR DE PNEUS (CH) | SEINFRA | 0,00038462 | 25,30 | 0,01 |
| 0638 CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP) | SEINFRA | 0,00400000 | 127,77 | 0,51 |
| 0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | SEINFRA | 0,00033897 | 165,69 | 0,06 |

GT Construções e Serviços EIRELI CNPJ:10.572.609/0001-99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|----------------------|---|--------------|---------|--|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇA E EM PARALELEPÍPEDO | | | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | |
| DATA : 16/10/2020 | | BDI : 23,77% | | |
| ROMTE | VERSÃO | MOTIV | REF. | |
| SEINFRA | 028 - COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 12/2018 | |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---------|------------|--------|------|
| I0723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | 0,00087179 | 157,43 | 0,14 |
| I0739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | 0,00217949 | 4,28 | 0,01 |

| ITEM | | QUANTIDADE | UNID | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|------------|------|----------------|--------|
| 0756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00256410 | 206,82 |
| 0780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 87,52 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,72 |

| | |
|--------------------|------|
| TOTAL MAO DE OBRA: | 0,17 |
|--------------------|------|

23.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

| MÃO DE OBRA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|------|-------------|--------------------|-------|
| I2391 | PEDREIRO | H | 0,15000000 | 17,83 | 2,67 |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 |
| | | | | TOTAL MÃO DE OBRA: | 5,97 |

| MATERIAL | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------|-------|
| 12544 | FORMA METÁLICA PBANQUETAS (ALUGUEL) | M | 1,00000000 | 1,80 | 1,80 |
| | | | TOTAL MATERIAL: | | 1,80 |

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|--|------|-------------|----------------|-------|
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |

| | | | | | | |
|-------|---|---------|----|----------------|--------|------------------|
| C0268 | CONCRETO P.W.B.R., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 |
| | | | | TOTAL SERVIÇO: | | 9,50 |
| | | | | | | |
| | | | | | | SUB TOTAL: 47,77 |

23.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

| MAO DE OBRA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|------|-------------|--------------------|-------|
| 12543 | SERVENTE | H | 2,93000000 | 13,21 | 38,71 |
| | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 38,71 |

| | |
|--------|-------|
| VALOR: | 38,71 |
|--------|-------|

23.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

| MAO DE OBRA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|------|-------------|--------------------|--------|
| I2543 | SERVENTE | H | 10,00000000 | 13,21 | 132,10 |
| | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 132,10 |

| MATERIAL | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|------------------|------|--------------|----------------|-------|
| I0109 | APEIA MEDIA | M3 | 0,77800000 | 30,60 | 23,81 |
| I0280 | BRITA | M3 | 0,96580000 | 46,05 | 44,48 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 220,00000000 | 0,28 | 61,60 |

| | |
|-----------------|--------|
| TOTAL MATERIAL: | 120,89 |
| | |
| VALOR: | 261,99 |

COMISSÃO DE

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--------------------------------|--|----------------------|--|--------------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | DATA: 16/10/2020 | | BDI: 29,77% | | REF.

120218 |
| | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | FONTE: SEMFRA | | MORA: 65,20% | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | VERSÃO: 028.1 COM DESONERVAÇÃO | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 23.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I0724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | H | 24,14 | 1,21 | | | | |
| I0726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP) | SEINFRA | H | 77,32 | 0,77 | | | | |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,98 | | | | |

| MAO DE OBRA | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|
| FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| I0445 | CAÇATEIRO | H | 0,30000000 | 17,83 | 5,35 | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,60000000 | 13,21 | 7,93 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 13,28 | | | | |

| MATERIAL | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|
| FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| I0111 | AREIA VERMELHA | M3 | 0,15000000 | 27,60 | 4,14 | | | | |
| I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 0,15000000 | 40,11 | 6,02 | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 10,16 | | | | |

| SERVICO | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|----------------|--------|-------|--|--|--|--|
| FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:4 | M3 | 0,04300000 | 271,51 | 11,67 | | | | |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 11,67 | | | | |
| VALOR: | | | | | 37,09 | | | | |

| 23.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,07500000 | 13,21 | 0,99 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,99 | | | | |
| VALOR: | | | | | 0,99 | | | | |

| 24.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I0590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | H | 0,00112821 | 39,62 | 0,04 | | | | |
| I0607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | H | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 | | | | |
| I0610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | H | 0,00169231 | 56,00 | 0,09 | | | | |
| I0625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | H | 0,00039462 | 3,04 | 0,00 | | | | |
| I0642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | H | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 | | | | |
| I0667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | H | 0,00039462 | 25,90 | 0,01 | | | | |
| I0698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | H | 0,00400000 | 127,77 | 0,51 | | | | |
| I0721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | H | 0,00035897 | 165,69 | 0,06 | | | | |
| I0723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | H | 0,00087179 | 157,43 | 0,14 | | | | |
| I0739 | GRADE DE DISCOS (CHI) | H | 0,000217949 | 4,28 | 0,01 | | | | |
| I0756 | MOTO NIVELADORA (CHI) | H | 0,00256410 | 206,82 | 0,53 | | | | |
| I0780 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | H | 0,00217949 | 87,62 | 0,19 | | | | |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,72 | | | | |

| MAO DE OBRA | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------|----------------|-------|------|--|--|--|--|
| FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,01282051 | 13,21 | 0,17 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,17 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|--|---------------|--|
| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | |
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 29,77% | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | FONTE : SEMFRA | | MORA : 65,20% | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | VERSÃO : 028.1 COM DESONERVAÇÃO | | MORA : 65,20% | |
| | | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | |
| | | | | | | 120218 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| </ | | | | | | | | | |

| | |
|--------|------|
| VALOR: | 1,90 |
|--------|------|

| 24.2.1.1. C0365 - BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I2391 | PEDREIRO | H | 0,15000000 | 17,83 | 2,67 | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 5,97 | | | | |

| MATERIAL | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-------|------|--|--|--|--|
| FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| I2544 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | M | 1,00000000 | 1,80 | 1,80 | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 1,80 | | | | |

| SERVICO | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|----------------|--------|-------|--|--|--|--|
| FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| C0588 | CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 | | | | |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 | | | | |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 | | | | |
| C3568 | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 | | | | |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 9,50 | | | | |
| VALOR: | | | | | 17,27 | | | | |

| 24.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 2,33000000 | 13,21 | 38,71 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 38,71 | | | | |
| VALOR: | | | | | 38,71 | | | | |

| 24.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-------------|----------------|--------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 10,00000000 | 13,21 | 132,10 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 132,10 | | | | |

| MATERIAL | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|-------------|----------------|-------|--------|--|--|--|--|
| FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| I0109 | AREIA MÉDIA | M3 | 0,77800000 | 30,60 | 23,81 | | | | |
| I0280 | BRITA | M3 | 0,96580000 | 46,05 | 44,48 | | | | |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 220,00000000 | 0,28 | 61,60 | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 129,89 | | | | |
| VALOR: | | | | | 261,99 | | | | |

| 24.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I0724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | H | 0,05000000 | 24,14 | 1,21 | | | | |
| I0726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP) | H | 0,01000000 | 77,32 | 0,77 | | | | |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,98 | | | | |

| MAO DE OBRA | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------|----------------|-------|------|--|--|--|--|
| FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| I0445 | CAÇATEIRO | H | 0,30000000 | 17,83 | 5,35 | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,60000000 | 13,21 | 7,93 | | | | |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO

DATA: 18/10/2020

BDI: 29,77%

REF. 12/2018

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRECE

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRECE

| MATERIAL | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | |
|---|------|-------------|----------------|--------------------|--|
| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 0111 AREIA VERMELHA | M3 | 0,15000000 | 27,50 | 4,14 | |
| 1160 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 0,15000000 | 40,11 | 6,02 | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 10,16 | |
| SERVIÇO | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | |
| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEM, TRAÇO 1:4 | M3 | 0,04300000 | 271,51 | 11,67 | |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 11,67 | |
| VALOR: | | | | 37,09 | |

| 24.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | |
|---|------|-------------|----------------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 12543 SERVIENTE | H | 0,07500000 | 13,21 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | |
| VALOR: | | | |

| 25.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | |
|--|------|-------------|----------------|
| EQUIPAMENTO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CH) | H | 0,00112621 | 39,62 |
| 10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CH) | H | 0,00220513 | 62,24 |
| 10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CH) | H | 0,00169231 | 56,00 |
| 10625 GRADE DE DISCOS (CH) | H | 0,00038462 | 3,04 |
| 10642 MOTO NIVELADORA (CH) | H | 0,00000000 | 80,86 |
| 10657 TRATOR DE PNEUS (CH) | H | 0,00038462 | 25,90 |
| 10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | H | 0,00040000 | 127,77 |
| 10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | H | 0,00035897 | 165,69 |
| 10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | H | 0,00087179 | 157,43 |
| 10739 GRADE DE DISCOS (CHP) | H | 0,00217949 | 4,28 |
| 10756 MOTO NIVELADORA (CHP) | H | 0,00256410 | 206,82 |
| 10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) | H | 0,00217949 | 87,62 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | |
| 1,72 | | | |
| MAO DE OBRA | | | |
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 12543 SERVIENTE | H | 0,01282051 | 13,21 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | |
| VALOR: | | | |

| 25.2.1.1. C3365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | |
|---|------|-------------|----------------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 12391 PEDREIRO | H | 0,15000000 | 17,83 |
| 12543 SERVIENTE | H | 0,25000000 | 13,21 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | |
| 5,97 | | | |
| MATERIAL | | | |
| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 12544 FORMA METÁLICA PIBANQUETAS (ALUGUEL) | M | 1,00000000 | 1,80 |
| TOTAL | | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO

DATA: 18/10/2020

BDI: 29,77%

REF. 12/2018

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRECE

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRECE

| MATERIAL | | | | TOTAL MATERIAL: | |
|--|------|-------------|----------------|-----------------|--|
| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 01688 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 | |
| 02784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1 ACAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 | |
| 03211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 | |
| 03268 CONCRETO PVBIBR., FOX=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 | |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 9,50 | |
| VALOR: | | | | 17,27 | |

| 25.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | |
|--|------|-------------|----------------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 12543 SERVIENTE | H | 2,93000000 | 13,21 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | |
| 38,71 | | | |
| VALOR: | | | |

| 25.2.2.2. C0895 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | |
|---|------|-------------|----------------|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 12543 SERVIENTE | H | 10,00000000 | 13,21 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | |
| 132,10 | | | |
| VALOR: | | | |

| MATERIAL | | | |
|------------------------|------|--------------|----------------|
| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 10109 AREIA MEDIA | M3 | 0,77800000 | 30,60 |
| 10280 BRITA | M3 | 0,96580000 | 46,05 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | KG | 220,00000000 | 0,28 |
| TOTAL MATERIAL: | | | |
| 128,89 | | | |
| VALOR: | | | |

| 25.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | |
|---|------|-------------|----------------|
| EQUIPAMENTO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | H | 0,05000000 | 24,14 |
| 10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPELIDO (CHP) | H | 0,01000000 | 77,32 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | |
| 1,98 | | | |
| MAO DE OBRA | | | |
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 10445 CALCETEIRO | H | 0,30000000 | 17,83 |
| 12543 SERVIENTE | H | 0,60000000 | 13,21 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | |
| 13,28 | | | |
| MATERIAL | | | |
| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 10111 AREIA VERMELHA | M3 | 0,15000000 | 27,50 |
| 11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 0,15000000 | 40,11 |
| TOTAL MATERIAL: | | | |
| 10,16 | | | |
| SERVIÇO | | | |
| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 00171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEM, TRAÇO 1:4 | M3 | 0,04300000 | 271,51 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | |
| 11,67 | | | |



| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|----------------------|------------|-----------------|--------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | DATA: | 16/10/2020 | BDI: | 29,77% | REF: |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | VERSÃO: | 08 | COM DESONERAÇÃO | 86,20% | 12/2018 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | |

| | |
|--------|-------|
| VALOR: | 37,09 |
|--------|-------|

| 26.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| 12543 | SERVENTE | 13,21 | 0,07500000 | 13,21 | 0,99 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,99 | | | | |
| VALOR: | | | | | 0,99 | | | | |

| 26.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| EQUIPAMENTO | UNID | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| 10590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CH) | 39,62 | 0,00112821 | 39,62 | 0,04 | | | | |
| 10607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CH) | 62,24 | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 | | | | |
| 10610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CH) | 56,00 | 0,00168231 | 56,00 | 0,09 | | | | |
| 10625 | GRADE DE DISCOS (CH) | 3,04 | 0,00038462 | 3,04 | 0,00 | | | | |
| 10642 | MOTO NIVELADORA (CH) | 80,86 | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 | | | | |
| 10667 | TRATOR DE PNEUS (CH) | 25,90 | 0,00038462 | 25,90 | 0,01 | | | | |
| 10698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP) | 127,77 | 0,00400000 | 127,77 | 0,51 | | | | |
| 10721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | 165,69 | 0,00033897 | 165,69 | 0,06 | | | | |
| 10723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | 157,43 | 0,00087179 | 157,43 | 0,14 | | | | |
| 10739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | 4,28 | 0,00217949 | 4,28 | 0,01 | | | | |
| 10756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | 206,82 | 0,00256410 | 206,82 | 0,53 | | | | |
| 10780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | 87,62 | 0,00217949 | 87,62 | 0,19 | | | | |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,72 | | | | |

| MAO DE OBRA | UNID | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
|--------------------|----------|----------------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| 12543 | SERVENTE | 13,21 | 0,01282051 | 13,21 | 0,17 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,17 | | | | |
| VALOR: | | | | | 1,90 | | | | |

| 26.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| 12391 | PEDREIRO | 17,83 | 0,15000000 | 17,83 | 2,67 | | | | |
| 12543 | SERVENTE | 13,21 | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 5,97 | | | | |

| MATERIAL | UNID | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| 12544 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | 1,80 | 1,00000000 | 1,80 | 1,80 | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 1,80 | | | | |

| SERVICO | UNID | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
|----------------|--|----------------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL | 3,77 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 | | | | |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m | 35,01 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 | | | | |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZDA | 3,83 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 | | | | |
| C3268 | CONCRETO P/VIBR., FOX=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | 232,15 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 | | | | |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 9,50 | | | | |
| VALOR: | | | | | 17,27 | | | | |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|----------------------|------------|-----------------|--------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | DATA: | 16/10/2020 | BDI: | 29,77% | REF: |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | VERSÃO: | 08 | COM DESONERAÇÃO | 86,20% | 12/2018 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | |

| 26.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| 12543 | SERVENTE | 13,21 | 2,93000000 | 13,21 | 38,71 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 38,71 | | | | |
| VALOR: | | | | | 38,71 | | | | |

| 26.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------|-------------|----------------|--------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| 12543 | SERVENTE | 13,21 | 10,00000000 | 13,21 | 132,10 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 132,10 | | | | |

| MATERIAL | UNID | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|--------|--|--|--|--|
| 10109 | ÁREA MÉDIA | 30,60 | 0,77800000 | 30,60 | 23,81 | | | | |
| 10280 | BRITA | 46,05 | 0,95500000 | 46,05 | 44,48 | | | | |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | 0,28 | 220,00000000 | 0,28 | 61,60 | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 129,89 | | | | |
| VALOR: | | | | | 261,99 | | | | |

| 26.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| EQUIPAMENTO | UNID | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | 24,14 | 0,05000000 | 24,14 | 1,21 | | | | |
| 10726 | COMPACTADOR USO TANDEM AUTOPROPULSO (CHP) | 77,32 | 0,01000000 | 77,32 | 0,77 | | | | |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,98 | | | | |

| MAO DE OBRA | UNID | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
|--------------------|-----------|----------------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| 10445 | CAÇATEIRO | 17,83 | 0,30000000 | 17,83 | 5,35 | | | | |
| 12543 | SERVENTE | 13,21 | 0,60000000 | 13,21 | 7,93 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 13,28 | | | | |

| MATERIAL | UNID | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| 10111 | ÁREA VERMELHA | 27,60 | 0,15000000 | 27,60 | 4,14 | | | | |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | 40,11 | 0,15000000 | 40,11 | 6,02 | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 10,16 | | | | |

| SERVICO | UNID | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
|----------------|--|----------------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:4 | 271,51 | 0,04300000 | 271,51 | 11,67 | | | | |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 11,67 | | | | |
| VALOR: | | | | | 37,09 | | | | |

| 26.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| 12543 | SERVENTE | 13,21 | 0,07500000 | 13,21 | 0,99 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,99 | | | | |
| VALOR: | | | | | 0,99 | | | | |

| 27.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE

DATA: 16/10/2020

VERSIÃO: 02.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 20,77% MES: 120/18

REF: 120/18

UNID: H

PREÇO UNITÁRIO: 13,21

TOTAL: 132,10

| EQUIPAMENTO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|-------------|----------------|-------|
| 0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CH) | SEINFRA | 0,00112821 | 39,62 | 0,04 |
| 0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CH) | SEINFRA | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 |
| 0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CH) | SEINFRA | 0,00169231 | 56,00 | 0,09 |
| 0625 GRADE DE DISCOS (CH) | SEINFRA | 0,00038462 | 3,04 | 0,00 |
| 0642 MOTO NIVELADORA (CH) | SEINFRA | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 |
| 0667 TRATOR DE PNEUS (CH) | SEINFRA | 0,00038462 | 25,90 | 0,01 |
| 0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | SEINFRA | 0,00400000 | 127,77 | 0,51 |
| 0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | SEINFRA | 0,00035897 | 165,69 | 0,06 |
| 0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | 0,00087179 | 157,43 | 0,14 |
| 0739 GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | 0,00217949 | 4,28 | 0,01 |
| 0756 MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | 0,00256410 | 206,82 | 0,53 |
| 0780 TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | 0,00217949 | 87,62 | 0,19 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,72 |

| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|-------------|----------------|-------|
| 0243 SERVENTE | SEINFRA | 0,01262051 | 13,21 | 0,17 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,17 |
| VALOR: | | | | 1,90 |

| 27.2.1.1. C0385 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|-------------|----------------|-------|
| 0231 PEDREIRO | SEINFRA | 0,15000000 | 17,83 | 2,67 |
| 0243 SERVENTE | SEINFRA | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 5,97 |

| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|-------------|----------------|-------|
| 0244 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | SEINFRA | 1,00000000 | 1,80 | 1,80 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 1,80 |

| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|------|-------------|----------------|-------|
| 0588 CIMAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| 0784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 |
| 03211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |
| 03288 CONCRETO P/VIBRIL. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSF.) | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 9,50 |
| VALOR: | | | | 17,27 |

| 27.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA A T 2M (M3) | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|-------------|----------------|-------|
| 0243 SERVENTE | SEINFRA | 2,93000000 | 13,21 | 38,71 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 38,71 |
| VALOR: | | | | 38,71 |

| 27.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ES TRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|-------------|----------------|-------|
| 0243 SERVENTE | SEINFRA | 0,00035897 | 165,69 | 0,06 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE

DATA: 16/10/2020

VERSIÃO: 02.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 20,77% MES: 120/18

REF: 120/18

UNID: H

PREÇO UNITÁRIO: 13,21

TOTAL: 132,10

| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---------|--------------|----------------|--------|
| 0109 AREIA MEDIA | SEINFRA | 0,77800000 | 30,60 | 23,81 |
| 0280 BRITA | SEINFRA | 0,96580000 | 46,05 | 44,48 |
| 0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | 220,00000000 | 0,28 | 61,60 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 129,89 |
| VALOR: | | | | 261,99 |

| 27.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|-------------|----------------|-------|
| 00724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | 0,05000000 | 24,14 | 1,21 |
| 00726 COMPACTADOR USO TANDEM AUTOPROPULSO (CHP) | SEINFRA | 0,01000000 | 77,32 | 0,77 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,98 |

| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|-------------|----------------|-------|
| 00445 CALÇEITEIRO | SEINFRA | 0,30000000 | 17,83 | 5,35 |
| 0243 SERVENTE | SEINFRA | 0,60000000 | 13,21 | 7,93 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 13,28 |

| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|-------------|----------------|-------|
| 0111 AREIA VERMELHA | SEINFRA | 0,15000000 | 27,60 | 4,14 |
| 01600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 0,15000000 | 40,11 | 6,02 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 10,16 |

| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|-------------|----------------|-------|
| 00171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | 0,04300000 | 271,51 | 11,67 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 11,67 |
| VALOR: | | | | 37,09 |

| 27.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|-------------|----------------|-------|
| 0243 SERVENTE | SEINFRA | 0,07500000 | 13,21 | 0,99 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,99 |
| VALOR: | | | | 0,99 |

| 28.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|-------------|----------------|-------|
| 0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CH) | SEINFRA | 0,00112821 | 39,62 | 0,04 |
| 0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CH) | SEINFRA | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 |
| 0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CH) | SEINFRA | 0,00169231 | 56,00 | 0,09 |
| 0625 GRADE DE DISCOS (CH) | SEINFRA | 0,00038462 | 3,04 | 0,00 |
| 0642 MOTO NIVELADORA (CH) | SEINFRA | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 |
| 0667 TRATOR DE PNEUS (CH) | SEINFRA | 0,00038462 | 25,90 | 0,01 |
| 0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | SEINFRA | 0,00400000 | 127,77 | 0,51 |
| 0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | SEINFRA | 0,00035897 | 165,69 | 0,06 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE

DATA: 16/10/2020

VERSIÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 29,77%

REF: 12/2018

FONTE: SEINFRA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR: 1,90

| 29.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | |
|---|---------|------|-------------|----------------|
| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 12381 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,15000000 | 17,83 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | 13,21 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 3,30 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 5,97 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | SEINFRA | M | 1,00000000 | 1,80 | 1,80 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 1,80 |

| SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------|
| Q0588 CRIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m | SEINFRA | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 |
| C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | SEINFRA | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |
| C3268 CONCRETO P/VIBR., FOK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 9,50 |

VALOR: 17,27

| 29.2.1.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | |
|--|---------|------|-------------|----------------|
| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 2,93000000 | 13,21 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 38,71 |

VALOR: 38,71

| 29.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | |
|---|---------|------|-------------|----------------|
| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 10,00000000 | 13,21 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 132,10 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|--------------|----------------|--------|
| 10109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,77800000 | 30,60 | 23,81 |
| 10280 BRITA | SEINFRA | M3 | 0,96500000 | 46,05 | 44,48 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 220,00000000 | 0,28 | 61,60 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 129,89 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,98 |
| VALOR: | | | | | 261,99 |

| 29.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | |
|---|---------|------|-------------|----------------|
| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | H | 0,05000000 | 24,14 |
| 10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0,01000000 | 77,32 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,98 |

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10445 CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 17,83 | 5,35 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | 13,21 | 7,93 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 13,21 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE

DATA: 16/10/2020

VERSIÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 29,77%

REF: 12/2018

FONTE: SEINFRA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR: 13,28

| MATERIAL | | | | |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|
| UNID | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 10111 AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 27,60 |
| 11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 40,11 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 10,16 |

| SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------|
| C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,04300000 | 271,51 | 11,67 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 11,67 |

VALOR: 37,09

| 29.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | |
|---|---------|------|-------------|----------------|
| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07500000 | 13,21 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,99 |

VALOR: 0,99

| 30.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | | |
|--|---------|------|-------------|----------------|
| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | SEINFRA | H | 0,00112821 | 39,62 |
| 10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00220513 | 62,24 |
| 10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00168231 | 56,00 |
| 10625 GRADE DE DISCOS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 3,04 |
| 10642 MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | 80,86 |
| 10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 25,90 |
| 10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0,00400000 | 127,77 |
| 10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00035897 | 165,69 |
| 10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00087179 | 157,43 |
| 10739 GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 4,28 |
| 10756 MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00256410 | 206,82 |
| 10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 87,62 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,72 |

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01282051 | 13,21 | 0,17 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,17 |

VALOR: 1,90

| 30.2.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | |
|---|---------|------|-------------|----------------|
| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 12381 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,15000000 | 17,83 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | 13,21 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 5,97 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | SEINFRA | M | 1,00000000 | 1,80 | 1,80 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 1,80 |



| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|-------|------------|-----------------------|--------|--------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | DATA: | 16/10/2020 | | BDI: | 20,77% |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | SENTRA | 026 1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | |
| | | | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | |
| CLIENTE: | | | | | | | | | |

| 31.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | | | | | | |
|--|----------|---------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | 2,93000000 | 13,21 | 38,71 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 38,71 | | | | |
| VALOR: | | | | | 38,71 | | | | |

| 31.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|-------------|----------------|--------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | 10,00000000 | 13,21 | 132,10 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 132,10 | | | | |
| VALOR: | | | | | 132,10 | | | | |

| 31.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| EQUIPAMENTO | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I0724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | 0,05000000 | 24,14 | 1,21 | | | | |
| I0726 | COMPACTADOR LISO TANDEN AUTOPELIDO (CHP) | SEINFRA | 0,01000000 | 77,32 | 0,77 | | | | |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,98 | | | | |
| VALOR: | | | | | 1,98 | | | | |

| 31.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I0111 | ÁREA VERMELHA | SEINFRA | 0,15000000 | 27,60 | 4,14 | | | | |
| I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | 0,15000000 | 40,11 | 6,02 | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 10,16 | | | | |
| VALOR: | | | | | 10,16 | | | | |

| 31.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | 0,07500000 | 13,21 | 0,99 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,99 | | | | |
| VALOR: | | | | | 0,99 | | | | |

| 32.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | 0,07500000 | 13,21 | 0,99 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,99 | | | | |
| VALOR: | | | | | 0,99 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|-------|------------|----------------------|--------|-------------|---------|--|
| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | | | |
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | | DATA: | 16/10/2020 | | | BDI: 20,74% | | |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | VERSÃO | NORMA | MES | | | |
| | | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | 001 COM DESIGNAÇÃO | 85,20% | | 12/2018 | |
| | | | | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | |

| 32.2.1.1. C0365 - BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I0590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHI) | SEINFRA | 0,00112821 | 38,62 | 0,04 | | | | |
| I0607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | SEINFRA | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 | | | | |
| I0610 | COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | 0,00193231 | 56,00 | 0,09 | | | | |
| I0625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | SEINFRA | 0,00038462 | 3,04 | 0,00 | | | | |
| I0642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | 0,00000000 | 80,85 | 0,00 | | | | |
| I0667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | SEINFRA | 0,00038462 | 25,90 | 0,01 | | | | |
| I0698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHI) | SEINFRA | 0,00400000 | 127,77 | 0,51 | | | | |
| I0721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | SEINFRA | 0,00035897 | 165,69 | 0,06 | | | | |
| I0723 | COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | 0,00087179 | 157,43 | 0,14 | | | | |
| I0739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | 0,00279949 | 4,28 | 0,01 | | | | |
| I0756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | 0,00256410 | 206,82 | 0,53 | | | | |
| I0780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | 0,00279949 | 87,62 | 0,19 | | | | |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,72 | | | | |

| 32.2.1.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | | | | | | |
|--|----------|---------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | 0,01282051 | 13,21 | 0,17 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,17 | | | | |
| VALOR: | | | | | 0,17 | | | | |

| 32.2.1.3. C0365 - BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | | | | | | |
|--|----------|---------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | 0,15000000 | 17,83 | 2,67 | | | | |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 5,97 | | | | |

| 32.2.1.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I2544 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | SEINFRA | 1,00000000 | 1,80 | 1,80 | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 1,80 | | | | |
| VALOR: | | | | | 1,80 | | | | |

| 32.2.1.5. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| SERVIÇO | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| C0368 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 | | | | |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT. PROF. ATÉ 1,50m | SEINFRA | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 | | | | |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | SEINFRA | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 | | | | |
| C3268 | CONCRETO PVBIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 | | | | |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 9,50 | | | | |
| VALOR: | | | | | 17,27 | | | | |

| 32.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | | | | | | |
|--|----------|---------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | 2,93000000 | 13,21 | 38,71 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 38,71 | | | | |
| VALOR: | | | | | 38,71 | | | | |

| 32.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|-------------|----------------|--------|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | FONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | 10,00000000 | 13,21 | 132,10 | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 132,10 | | | | |
| VALOR: | | | | | 132,10 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------|-----------------------|--|--------------|------|
| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | |
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | | FONTE | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 29,77% | REF. |
| | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRECE | | | | | | VERBA | | | |
| | LOCAL: | | | | | | 026.1 COM DESONERAÇÃO | | | |
| | CLIENTE: | | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRECE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 86,52% | | 13/02/18 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------|---------|----|--------------|-------|--------|--|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 10,00000000 | 13,21 | 132,10 | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 132,10 | |
| MATERIAL | | | | | | | |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,77800000 | 30,60 | 23,81 | |
| 10280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,96580000 | 46,05 | 44,48 | |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 220,00000000 | 0,28 | 61,60 | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 129,89 | |
| VALOR: | | | | | | 261,99 | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|---|------------|-------|-------|--|
| 32.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | | | | |
| EQUIPAMENTO | | | | | | | |
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | H | 0,05000000 | 24,14 | 1,21 | |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP) | SEINFRA | H | 0,01000000 | 77,32 | 0,77 | |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 1,98 | |
| MAO DE OBRA | | | | | | | |
| 10445 | CALETreiro | SEINFRA | H | 0,30000000 | 17,83 | 5,35 | |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | 13,21 | 7,93 | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 13,28 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---------|----|------------|--------|-------|--|
| MATERIAL | | | | | | | |
| 10111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 27,60 | 4,14 | |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 40,11 | 6,02 | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 10,16 | |
| SERVICO | | | | | | | |
| 00171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,04300000 | 271,51 | 11,67 | |
| TOTAL SERVICO: | | | | | | 11,67 | |
| VALOR: | | | | | | 37,09 | |

| | | | | | | | |
|---|----------|---------|---|------------|-------|------|--|
| 32.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | | | |
| MAO DE OBRA | | | | | | | |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07500000 | 13,21 | 0,99 | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,99 | |
| VALOR: | | | | | | 0,99 | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|---|------------|--------|------|--|
| 33.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | | | | | |
| EQUIPAMENTO | | | | | | | |
| 00590 | CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHI) | SEINFRA | H | 0,00112821 | 39,62 | 0,04 | |
| 00607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 | |
| 00610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00169231 | 56,00 | 0,09 | |
| 00625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 3,04 | 0,00 | |
| 00642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 | |
| 00667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 25,90 | 0,01 | |
| 00698 | CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHI) | SEINFRA | H | 0,00400000 | 127,77 | 0,51 | |
| 00721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00035997 | 165,69 | 0,06 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|-------|-----------------------|--|--------------|------|--|
| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | | |
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | | | FONTE | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 29,77% | REF. | |
| | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | VERBA | | | | |
| | | CLIENTE: | | | | | 026.1 COM DESONERAÇÃO | | | | |
| | | | | | | | 86,20% | | | | |
| | | | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---------|---|------------|--------|------|--|
| 10723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00087179 | 157,43 | 0,14 | |
| 10739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 4,28 | 0,01 | |
| 10756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00256410 | 206,82 | 0,53 | |
| 10780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 87,62 | 0,19 | |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 1,72 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---|------------|-------|------|--|
| MAO DE OBRA | | | | | | | |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01282051 | 13,21 | 0,17 | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,17 | |
| VALOR: | | | | | | 1,90 | |

| | | | | | | | |
|---|----------|---------|---|------------|-------|------|--|
| 33.2.1.1. C0385 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | | | | |
| MAO DE OBRA | | | | | | | |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,15000000 | 17,83 | 2,67 | |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 5,97 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------|---|------------|------|------|--|
| MATERIAL | | | | | | | |
| 12544 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | SEINFRA | M | 1,00000000 | 1,80 | 1,80 | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1,80 | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------|----|------------|--------|-------|--|
| SERVICO | | | | | | | |
| 00588 | CMAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 | |
| 02784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m | SEINFRA | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 | |
| 03211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | SEINFRA | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 | |
| 03288 | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 | |
| TOTAL SERVICO: | | | | | | 9,50 | |
| VALOR: | | | | | | 17,27 | |

| | | | | | | | |
|--|----------|---------|---|------------|-------|-------|--|
| 33.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | | | | |
| MAO DE OBRA | | | | | | | |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,33000000 | 13,21 | 38,71 | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 38,71 | |
| VALOR: | | | | | | 38,71 | |

| | | | | | | | |
|---|----------|---------|---|-------------|-------|--------|--|
| 33.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | | | | |
| MAO DE OBRA | | | | | | | |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 10,00000000 | 13,21 | 132,10 | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 132,10 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|---------|----|--------------|-------|--------|--|
| MATERIAL | | | | | | | |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,77800000 | 30,60 | 23,81 | |
| 10280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,96580000 | 46,05 | 44,48 | |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 220,00000000 | 0,28 | 61,60 | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 129,89 | |
| VALOR: | | | | | | 261,99 | |



| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------------|--|--|---------|--|--|
| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | |
|  OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | DATA: 16/10/2020 | | BDI: 29,77% | | REF. MES | | | 12/2018 | | |
| | VERSÃO | | NÚMERO | | 85,30% | | | | | |
| | 028.1 COM DESONERAÇÃO | | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRECE | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | | |
| | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRECE | | | | | | | | | |

| 33.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| EQUIPAMENTO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | 1,21 | 24,14 | 1,21 | | | | | |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | 0,01000000 | 77,32 | 0,77 | | | | | |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,98 | | | | | |

| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| 10445 | CALCETEIRO | 0,30000000 | 17,83 | 5,35 | | | | | |
| 12543 | SERVELENTE | 0,60000000 | 13,21 | 7,93 | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 13,28 | | | | | |

| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| 10111 | AREIA VERMELHA | 0,15000000 | 27,60 | 4,14 | | | | | |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | 0,15000000 | 40,11 | 6,02 | | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 10,16 | | | | | |

| SERVICO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
|----------------|--|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN, TRAÇO 1:4 | 0,04300000 | 271,51 | 11,67 | | | | | |
| TOTAL SERVICO: | | | | 11,67 | | | | | |
| VALOR: | | | | 37,09 | | | | | |

| 33.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| 12543 | SERVELENTE | 0,07500000 | 13,21 | 0,99 | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,99 | | | | | |
| VALOR: | | | | 0,99 | | | | | |

| 34.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| EQUIPAMENTO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| 10590 | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHI) | 0,00112821 | 39,62 | 0,04 | | | | | |
| 10607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPROP. (CHI) | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 | | | | | |
| 10610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | 0,00169221 | 58,00 | 0,09 | | | | | |
| 10625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | 0,00038462 | 3,04 | 0,00 | | | | | |
| 10642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 | | | | | |
| 10667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | 0,00038462 | 25,90 | 0,01 | | | | | |
| 10698 | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHI) | 0,00400000 | 127,77 | 0,51 | | | | | |
| 10721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPROP. (CHP) | 0,00035897 | 165,69 | 0,06 | | | | | |
| 10723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | 0,00087179 | 157,43 | 0,14 | | | | | |
| 10739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | 0,00217949 | 4,28 | 0,01 | | | | | |
| 10756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | 0,00256410 | 206,82 | 0,53 | | | | | |
| 10780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | 0,00217949 | 87,62 | 0,19 | | | | | |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,72 | | | | | |

| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| 12543 | SERVELENTE | 0,01282051 | 13,21 | 0,17 | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 0,17 | | | | | |

GT Construções e Serviços EIRELI CNPJ:10.572.699/0001-99
Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Carinaguá-CE
FONE: 88 9 98651097.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------------|--|-------------|--|----------------------|--|
| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | |
| OBRA: | | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | | DATA: 16/10/2020 | | BDI: 29,77% | | REF. MES | |
| LOCAL: | | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRECE | | | VERSÃO | | NÚMERO | | 12/2018 | |
| CLIENTE: | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRECE | | | 028.1 COM DESONERAÇÃO | | 85,30% | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | |
| | | | | | SEINFRA | | | | | |

| | |
|--------|------|
| VALOR: | 1,90 |
|--------|------|

| 34.2.1.1. C0365 - BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| 12391 | PEDREIRO | 0,15000000 | 17,83 | 2,67 | | | | | |
| 12543 | SERVELENTE | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 5,97 | | | | | |

| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| 12544 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | 1,00000000 | 1,80 | 1,80 | | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 1,80 | | | | | |

| SERVICO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
|----------------|---|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| C0588 | CANÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 | | | | | |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 | | | | | |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE AZIDA | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 | | | | | |
| C3268 | CONCRETO PMVBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSIP.) | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 | | | | | |
| TOTAL SERVICO: | | | | 9,50 | | | | | |

| | |
|--------|-------|
| VALOR: | 17,27 |
|--------|-------|

| 34.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| 12543 | SERVELENTE | 2,30000000 | 13,21 | 30,71 | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 30,71 | | | | | |

| | |
|--------|-------|
| VALOR: | 38,71 |
|--------|-------|

| 34.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|----------------|--------|--|--|--|--|--|
| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| 12543 | SERVELENTE | 10,00000000 | 13,21 | 132,10 | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 132,10 | | | | | |

| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| 10109 | AREIA MEDIA | 0,77800000 | 30,60 | 23,81 | | | | | |
| 10280 | BRITA | 0,96500000 | 46,05 | 44,48 | | | | | |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | 220,00000000 | 61,60 | 13,55 | | | | | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 13,55 | | | | | |

| | |
|--------|--------|
| VALOR: | 261,99 |
|--------|--------|

| 34.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| EQUIPAMENTO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | 0,05000000 | 24,14 | 1,21 | | | | | |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | 0,01000000 | 77,32 | 0,77 | | | | | |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 1,98 | | | | | |

| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| 10445 | CALCETEIRO | 0,30000000 | 17,83 | 5,35 | | | | | |
| 12543 | SERVELENTE | 0,60000000 | 13,21 | 7,93 | | | | | |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 13,28 | | | | | |

GT Construções e Serviços EIRELI CNPJ:10.572.699/0001-99
Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Carinaguá-CE
FONE: 88 9 98651097.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------|--------|--------------|-----|------|--|
| | | PAYMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 20,77% | | | |
| OBRA: | | | | FONTE | VERBAO | ORCA | MES | REF. | |
| LOCAL: | | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE | | 026 COM DE RENOVACAO | | | | | |
| CLIENTE: | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE | | SEM-FRA | | | | | |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | | |

| | |
|--------------------|-------|
| TOTAL MAO DE OBRA: | 13,28 |
|--------------------|-------|

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------------------|------|-------------|-----------------|-------|
| 10111 | AREIA VERMELHA | M3 | 0,15000000 | 27,60 | 4,14 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 0,15000000 | 40,11 | 6,02 |
| | | | | TOTAL MATERIAL: | 10,16 |

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|--|------|-------------|----------------|-------|
| Q071 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN, TRACO 1:4 | M3 | 0,04300000 | 271,51 | 11,67 |
| | | | | TOTAL SERVIÇO: | 11,67 |

| | |
|---------|-------|
| VALOR:: | 37,09 |
|---------|-------|

34.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| MAO DE OBRA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|-------------|--------------------|-------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07500000 | 13,21 |
| | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 0,99 |

| | |
|--------|------|
| VALOR: | 0,99 |
|--------|------|

35.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

| EMPENHO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CH) | SEINFRA | H | 0,00112821 | 39,62 | 0,04 |
| 0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CH) | SEINFRA | H | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 |
| 0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CH) | SEINFRA | H | 0,00169231 | 56,00 | 0,09 |
| 0625 GRADE DE DISCOS (CH) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 3,04 | 0,00 |
| 0642 MOTO NIVELADORA (CH) | SEINFRA | H | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 |
| 0667 TRATOR DE PNEUS (CH) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 25,90 | 0,01 |
| 0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00400000 | 127,77 | 0,51 |
| 0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00035897 | 165,69 | 0,06 |
| 0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00087179 | 157,43 | 0,14 |
| 0739 GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 4,28 | 0,01 |
| 0756 MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00256410 | 206,82 | 0,53 |
| 0780 TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 87,62 | 0,19 |

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01282051 | 13,21 | 0,17 |

| | |
|------------------------------|------|
| TOTAL MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO | 1,90 |
| VALOR: | 1,90 |

35211 C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

| MAO DE OBRA | | PONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,15000000 | 17,83 | 2,67 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 |

| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------|
| 12544 | SEINFRA | 1,000000000 | 1,80 | 1,80 |
| FORMA METÁLICA PIBANQUETAS (ALUGUEL) | | | | |

Página: 59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | DATA : 16/10/2020 | | BDI : 29,77% | |
|---|---|-------------------|----------------------|--------------|---------|
| OBRA: | PAYMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E EM PARALELEPÍPEDO | FONTE | VERBAÇO | MORA | MES |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE | SENINHA | 02% COM DESONERAZÃO | 85,20% | 12/2018 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE | | COMPOSIÇÕES PROPRÍAS | | |

| | |
|-----------------|------|
| TOTAL MATERIAL: | 1,80 |
|-----------------|------|

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|---|------|-------------|----------------|-------|
| Q0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMAROS COM SUPERCAL | M2 | 0,25000000 | 3,77 | 0,94 |
| C2764 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 0,01500000 | 36,01 | 0,53 |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 0,03700000 | 3,83 | 0,14 |
| C3966 | CONCRETO FVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 0,03400000 | 232,15 | 7,89 |

| | |
|-----------------|-------|
| TOTAL SERVICIO: | 9,250 |
| VALOR: | 17,27 |

35.2.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

| MAO DE OBRA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|------|-------------|----------------|-------|
| 02543 | SERVENTE | H | 2,93000000 | 13,21 | 38,71 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 38,71 |

| | |
|--------|-------|
| VALOR: | 38,71 |
|--------|-------|

35.2.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

| MAO DE OBRA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|------|-------------|----------------|--------|
| 12543 | SERVENTE | H | 10,00000000 | 13,21 | 132,10 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 132,10 |

| MATERIAL | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|------------------|------|--------------|-----------------|--------|
| I0109 | ÁREA MEDIA | M3 | 0,77800000 | 30,60 | 23,81 |
| I0280 | BRITA | M3 | 0,96590000 | 46,05 | 44,48 |
| I0605 | CIMENTO PORTLAND | KG | 220,00000000 | 0,28 | 51,60 |
| | | | | TOTAL MATERIAL: | 129,89 |

| | |
|--------|--------|
| VALOR: | 261,99 |
|--------|--------|

3.5.1 C-2895. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|---|------|-------------|--------------------|-------|
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | H | 0,05000000 | 24,14 | 1,21 |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | H | 0,01000000 | 77,32 | 0,77 |
| | | | | TOTAL EQUIPAMENTO: | 1,98 |

| MAO DE OBRA | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------|------|-------------|----------------|-------|
| 10445 | CALCETEIRO | H | 0,30000000 | 17,83 | 5,35 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,60000000 | 13,21 | 7,93 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 13,28 |

| MATERIAL | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------------------|------|-------------|----------------|-------|
| 10111 | AREIA VERMELHA | M3 | 0,15000000 | 27,60 | 4,14 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 0,15000000 | 40,11 | 6,02 |
| | | | | | 10,16 |

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|--|------|-------------|----------------|-------|
| CO171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:4 | M3 | 0,04300000 | 271,51 | 11,67 |
| | | | | TOTAL SERVIÇO: | 11,67 |