COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5081
PREFEITURA MUNICIPAL

Junto aos autos os documentos contidos nos envelopes de Propostas de Preços, referentes à Tomada de Preços nº 2023.06.15.1.

Várzea Alegre/CE, 13 de março de 2024.

EVERTON CLEMENTINO DE SOUZA
Presidente da Comissão de Licitação

AM Bezerra Serviços, Construções Promoções LTDA – EPP
CNPJ: 08.195.659/0001-52
Rua: Francisco Helionidas Diógenes Pinheiro, nº 69
Bairro: Praça Santo Antônio
Fone \Fax: (88) 2132-0820
E-mail: ambezerraconstrucoes@gmail.com
CEP: 63.540-000 VÁRZEA ALEGRE-CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5087

CARTA PROPOSTA.

A comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE
Prezados (as) Senhores(as).

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do Edital do Tomada de Preços N° **2023.06.15.1, e contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme projetos e orçamentos apresentados junto a este Edital Convocatório,** com abertura do dia 04 de Julho de 2023 ás 09:00 hora, Sendo o valor da proposta: **R$ 503.217,24 (quinhentos e três mil duzentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos), Com prazo da realização dos serviços será, conforme o edital.** Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Arthur Freitas Bezerra de Oliveira, CPF n° 025.345.633-94, como representante legal desta empresa. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de ***60(sessenta)*** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas, e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação. Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
Atenciosamente

Razão Social: AM Bezerra Serviços, Construções Promoções LTDA – EPP		
Endereço: Rua: Francisco Helionidas Diógenes Pinheiro, nº 69 Bairro: Praça Santo Antônio		
Cidade: VÁRZEA ALEGRE-CE	Cep: 63.540-000	Fone/Fax (88) 2132-0820
E-mail: ambezerraconstrucoes@gmail.com	CNPJ nº 08.195.659/0001-52	
Dados Bancários	Banco Bradesco AGÊNCIA: 770-6 CONTA: 5932-3	

Arthur Freitas Bezerra de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 025.345.633-94

Elízio Alves Teixeira
Engº Civil
RNP - 1618726340
CREA - CE 345667 CE

Várzea Alegre – CE 03 de julho de 2023.

01/07

AM Bezerra Serviços, Construções Promoções LTDA - EPP
CNPJ: 08.195.659/0001-52
Rua: Francisco Helionidas Diógenes Pinheiro Nº 69
Bairro: Praça Santo Antônio
Fone: (88) 2132-0820 FIXO
E-mail: ambezerraconstrucoes@gmail.com
CEP: 63.540-000 VÁRZEA ALEGRE-CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5083
PREFEITURA MUNICIPAL

Desconto (DE) =	32,50%
BDI =	28,82%
FM = [(1 - DE) x (1 + BDI)]	
FM =	0,8695

Arthur Freitas Bezerra de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 025.345.633-94

Elízio Alves Teixeira
Engº Civil
RNP - 1618726340
CREA - CE 345667 CE

02/07

AM Bezerra Serviços, Construções Promoções LTDA - EPP
CNPJ: 08.195.659/0001-52
Rua: Francisco Helionidas Diógenes Pinheiro Nº 69
Bairro: Praça Santo Antônio
Fone: (88) 2132-0820 FIXO
E-mail: ambezerraconstrucoes@gmail.com
CEP: 63.540-000 VÁRZEA ALEGRE-CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 508

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMATIVA - SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTO MENSAL					
VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE		BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
27.1	abr/23		28,82%	1,2882	32,50%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 14,01	R$ 14,01	207	R$ 2.900,07
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 14,01	R$ 14,01	207	R$ 2.900,07
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 10,49	R$ 10,49	414	R$ 4.342,86
						SUBTOTAL:	R$ 10.143,00

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 6.750,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 6.750,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 6.750,00
						SUBTOTAL:	R$ 20.250,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 2.160,00
						SUBTOTAL:	R$ 2.160,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
4.1	MÃO DE OBRA	R$ 10.143,00
4.2	MATERIAL	R$ 20.250,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R$ 2.160,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R$ 9.381,77
	SUBTOTAL:	R$ 41.934,77

Arthur Freitas Bezerra de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 025.345.633-94

Elízio Alves Teixeira
Engº Civil
RNP - 1618726340
CREA - CE 345667 CE

03

AM Bezerra Serviços, Construções Promoções LTDA - EPP
CNPJ: 08.195.659/0001-52
Rua: Francisco Helionidas Diógenes Pinheiro Nº 69
Bairro: Praça Santo Antônio
Fone: (88) 2132-0820 FIXO
E-mail: ambezerraconstrucoes@gmail.com
CEP: 63.540-000 VÁRZEA ALEGRE-CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 508
PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**VALOR (R$)**
1	MÊS 1	R$ 41.934,77
2	MÊS 2	R$ 41.934,77
3	MÊS 3	R$ 41.934,77
4	MÊS 4	R$ 41.934,77
5	MÊS 5	R$ 41.934,77
6	MÊS 6	R$ 41.934,77
7	MÊS 7	R$ 41.934,77
8	MÊS 8	R$ 41.934,77
9	MÊS 9	R$ 41.934,77
10	MÊS 10	R$ 41.934,77
11	MÊS 11	R$ 41.934,77
12	MÊS 12	R$ 41.934,77
CUSTO ANUAL TOTAL:		**R$ 503.217,24**

Arthur Freitas Bezerra de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 025.345.633-94

Elizio Alves Teixeira
Engº Civil
RNP - 1618726340
CREA - CE 345667 CE

AM Bezerra Serviços, Construções Promoções LTDA - EPP
CNPJ: 08.195.659/0001-52
Rua: Francisco Helionidas Diógenes Pinheiro Nº 69
Bairro: Praça Santo Antônio
Fone: (88) 2132-0820 FIXO
E-mail: ambezerraconstrucoes@gmail.com
CEP: 63.540-000 VÁRZEA ALEGRE-CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5086
PREFEITURA MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
	TOTAL	**4,5600**
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
	TOTAL	**6,9600**
I	**Impostos**	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS)	4,5000
	TOTAL	**13,1500**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

Arthur Freitas Bezerra de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 025.345.633-94

Elízio Alves Teixeira
Engº Civil
RNP - 1618726340
CREA - CE 345667 CE

05

AM Bezerra Serviços, Construções Promoções LTDA - EPP
CNPJ: 08.195.659/0001-52
Rua: Francisco Helionidas Diógenes Pinheiro Nº 69
Bairro: Praça Santo Antônio
Fone: (88) 2132-0820 FIXO
E-mail: ambezerraconstrucoes@gmail.com
CEP: 63.540-000 VÁRZEA ALEGRE-CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5087

ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA 027.1 C/ DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Arthur Freitas Bezerra de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 025.345.633-94

Elizio Alves Teixeira
Engº Civil
RNP - 1618726340
CREA - CE 345667 CE

06

AM Bezerra Serviços, Construções Promoções LTDA - EPP
CNPJ: 08.195.659/0001-52
Rua: Francisco Helionidas Diógenes Pinheiro Nº 69
Bairro: Praça Santo Antônio
Fone: (88) 2132-0820 FIXO
E-mail: ambezerraconstrucoes@gmail.com
CEP: 63.540-000 VÁRZEA ALEGRE-CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5088

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI 01/2023 C/ DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,36**	**19,04**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	**10,70**	**8,09**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	**8,58**	**3,55**

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

Arthur Freitas Bezerra de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 025.345.633-94

Elízio Alves Teixeira
Engº Civil
RNP - 1618726340
CREA - CE 345667 CE

07/07

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5089
PREFEITURA MUNICIPAL

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação,
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre – CE,

A empresa **BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº 41.332.445/0001-56, com sede na Rua Vicente Favela nº 325, Centro, CEP: 63.300-000, Lavras da Mangabeira, Ceará, vem respeitosamente, apresentar a nossa proposta de preços pelo valor global de **R$ 488.345,04 (quatrocentos e oitenta e oito mil e trezentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos)** com prazo de execução de conforme edital, referente à **Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.**

Desconto (DE) = 34,50%
BDI = 28,82%
FM = [(1 - DE) x (1 + BDI)]
FM = 0,8438

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1
DATA DE ABERTURA: 04 DE JULHO 2023 ÀS 09:00 HORAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL E CONTRATO

DECLARAÇÕES

Declaramos que nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro;

Declaramos inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, as cláusulas e condições previstas neste Edital e seus Anexos;

Declaramos que assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora;

Declaramos que caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a **Sra. Tereza Maria Barbosa**, CPF nº 002.584.963-80, como representante legal desta empresa;

Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço; e

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Lavras da Mangabeira, Ceará, 03 de julho de 2023

Tereza Maria Barbosa

Barbosa Construções e Serviços LTDA
Tereza Maria Barbosa
Sócio Administrador
CPF 002.584.963-80

Murilo Matos Marques
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 346786 CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5090
PREFEITURA MUNICIPAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMATIVA - SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTO MENSAL

VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE		BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
27.1	abr/23		28,82%	1,2882	34,50%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 13,60	R$ 13,60	207	R$ 2.815,20
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 13,60	R$ 13,60	207	R$ 2.815,20
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 10,18	R$ 10,18	414	R$ 4.214,52
						SUBTOTAL:	R$ 9.844,92

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 6.550,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 6.550,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 6.550,00
						SUBTOTAL:	R$ 19.650,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 2.096,00
						SUBTOTAL:	R$ 2.096,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
4.1	MÃO DE OBRA	R$ 9.844,92
4.2	MATERIAL	R$ 19.650,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R$ 2.096,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R$ 9.104,50
	SUBTOTAL:	R$ 40.695,42

Tereza Maria Barbosa

Barbosa Construções e Serviços LTDA
Tereza Maria Barbosa Coutinho
Sócio Administrador
CPF 002.584.963-80

Murilo Matos Marques
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 346786 CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 509
PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1	MÊS 1	R$ 40.695,42
2	MÊS 2	R$ 40.695,42
3	MÊS 3	R$ 40.695,42
4	MÊS 4	R$ 40.695,42
5	MÊS 5	R$ 40.695,42
6	MÊS 6	R$ 40.695,42
7	MÊS 7	R$ 40.695,42
8	MÊS 8	R$ 40.695,42
9	MÊS 9	R$ 40.695,42
10	MÊS 10	R$ 40.695,42
11	MÊS 11	R$ 40.695,42
12	MÊS 12	R$ 40.695,42
CUSTO ANUAL TOTAL:		R$ 488.345,04

Tereza Maria Barbosa

Barbosa Construções e Serviços LTDA
Tereza Maria Barbosa Coutinho
Sócio Administrador
CPF 002.584.963-80

Murilo Matos Marques
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 346786 CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5092
PREFEITURA MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
	TOTAL	4,5600
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
	TOTAL	6,9600
I	**Impostos**	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS)	4,5000
	TOTAL	13,1500

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

Barbosa Construções e Serviços LTDA
Tereza Maria Barbosa Coutinho
Sócio Administrador
CPF 002.584.963-80

Murilo Matos Marques
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 346786 CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5093
PREFEITURA MUNICIPAL

ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA 027.1 C/ DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 509
PREFEITURA MUNICIPAL

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI 01/2023 C/ DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

Tereza Maria Barbosa
Barbosa Construções e Serviços LTDA
Tereza Maria Barbosa Coutinho
Sócio Administrador
CPF 002.584.963-80

Murilo Matos Marques
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 346786 CE

EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 23.103.016/0001-25
RUA DR. ALUIZIO TEIXEIRA FÉRRER, Nº 332, CENTRO – LAVRAS DA MANGABEIRA, CEARÁ
FFCONSTRUCOESLAVRAS@HOTMAIL.COM (88) 9 9429-0884 – (88) 9 9722-0464

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5095

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação,
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE,

Ref: Tomada de Preços nº 2023.06.15.1
Data de abertura: 04 de julho de 2023 às 09:00 horas
Prazo de execução dos serviços: Conforme edital
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Forma de pagamento: Conforme edital e contrato

Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

A empresa **FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS**, inscrito no CNPJ sob nº 23.103.016/0001-25, com sede na Rua Dr. Aluizio Teixeira Ferrer, nº 332 - Térreo, Centro, CEP: 63.300-000, Lavras da Mangabeira, Ceará, vem respeitosamente, apresentar a nossa proposta de preços pelo valor global de **R$ 472.639,56 (quatrocentos e setenta e dois mil e seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos).**

Desconto (DE) = 36,60%
BDI = 28,82%
FM = [(1 - DE) x (1 + BDI)]
FM = 0,8167

• Através do presente, declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, as cláusulas e condições previstas neste Edital e seus Anexos;
• Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Flavio Coutinho Soares**, carteira de identidade n° 990990875-79, órgão expedidor SSP-CE e CPF n° 002.337.253-26, como representante legal desta empresa;
• Assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora;
• Declaro que não possuímos fato que nos impeça de participar da mencionada licitação neste órgão;
• Declaramos que nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro;
• Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;
• Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Lavras da Mangabeira, Ceará, 03 de julho de 2023

FF Empreendimentos e Serviços - LTDA
Flávio Coutinho Soares
Responsável Legal
CPF 002.337.253-26

Raimundo Teixeira Lima Neto
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 51765D CE

EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 23.103.016/0001-25
RUA DR. ALUIZIO TEIXEIRA FÉRRER, Nº 332, CENTRO – LAVRAS DA MANGABEIRA, CEARÁ
FFCONSTRUCOESLAVRAS@HOTMAIL.COM (88) 9 9429-0884 – (88) 9 9722-0464

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 509

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMATIVA - SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTO MENSAL

VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
27.1	abr/23	28,82%	1,2882	36,60%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 13,16	R$ 13,16	207	R$ 2.724,12
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 13,16	R$ 13,16	207	R$ 2.724,12
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 9,85	R$ 9,85	414	R$ 4.077,90
						SUBTOTAL:	**R$ 9.526,14**

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			**R$ 6.340,00**
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			**R$ 6.340,00**
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			**R$ 6.340,00**
						SUBTOTAL:	**R$ 19.020,00**

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			**R$ 2.028,80**
						SUBTOTAL:	**R$ 2.028,80**

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
4.1	MÃO DE OBRA	**R$ 9.526,14**
4.2	MATERIAL	**R$ 19.020,00**
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	**R$ 2.028,80**
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	**R$ 8.811,69**
	SUBTOTAL:	**R$ 39.386,63**

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1	MÊS 1	**R$ 39.386,63**
2	MÊS 2	**R$ 39.386,63**
3	MÊS 3	**R$ 39.386,63**
4	MÊS 4	**R$ 39.386,63**
5	MÊS 5	**R$ 39.386,63**
6	MÊS 6	**R$ 39.386,63**
7	MÊS 7	**R$ 39.386,63**
8	MÊS 8	**R$ 39.386,63**
9	MÊS 9	**R$ 39.386,63**
10	MÊS 10	**R$ 39.386,63**
11	MÊS 11	**R$ 39.386,63**
12	MÊS 12	**R$ 39.386,63**
	CUSTO ANUAL TOTAL:	**R$ 472.639,56**

FF Empreendimentos e Serviços - LTDA
Flávio Coutinho Soares
Responsável Legal
CPF 002.837.253-26

Raimundo Teixeira Lima Neto
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 51765D CE

EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 23.103.016/0001-25
RUA DR. ALUIZIO TEIXEIRA FÉRRER, Nº 332, CENTRO – LAVRAS DA MANGABEIRA, CEARÁ
FFCONSTRUCOESLAVRAS@HOTMAIL.COM (88) 9 9429-0884 – (88) 9 9722-0464

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5097

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
	TOTAL	**4,5600**
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
	TOTAL	**6,9600**
I	**Impostos**	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS)	4,5000
	TOTAL	**13,1500**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

FF Empreendimentos e Serviços - LTDA
Flávio Coutinho Soares
Responsável Legal
CPF 002.337.253-26

Raimundo Teixeira Lima Neto
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 51765D CE

EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 23.103.016/0001-25
RUA DR. ALUIZIO TEIXEIRA FÉRRER, Nº 332, CENTRO – LAVRAS DA MANGABEIRA, CEARÁ
FFCONSTRUCOESLAVRAS@HOTMAIL.COM (88) 9 9429-0884 – (88) 9 9722-0464

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5098
PREFEITURA MUNICIPAL

ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA 027.1 C/ DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI 01/2023 C/ DESONERAÇÃO

EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 23.103.016/0001-25
RUA DR. ALUIZIO TEIXEIRA FÉRRER, Nº 332, CENTRO – LAVRAS DA MANGABEIRA, CEARÁ
FFCONSTRUCOESLAVRAS@HOTMAIL.COM (88) 9 9429-0884 – (88) 9 9722-0464

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5099
PREFEITURA MUNICIPAL

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,36**	**19,04**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	**10,70**	**8,09**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	**8,58**	**3,55**

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

FF Empreendimentos e Serviços - LTDA
Flávio Coutinho Soares
Responsável Legal
CPF 002.337.253-26

Raimundo Teixeira Lima Neto
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 51765D CE

PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 21.784.773/0001-86
Av. Comandante Vital Rolim,1475 Sala 101,Centro
Cajazeiras - PB , CEP:58900-000
Fone: (83) 9166 - 1140.9904 - 5974.9611 - 2542
e-mail: projemq86@hotmail.com

Projemaq
Costruções e Serviço Ltda

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5100
PREFEITURA MUNICIPAL

PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 21.784.773/0001 – 86

AV. COMANDANTE VITAL ROLIM CENTRO, Nº 101, CAJAZEIRAS – PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE.

TOMADA DE PREÇO Nº 2023.06.15.1

PROPOSTA DE PREÇO

PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 21.784.773/0001-86
Av. Comandante Vital Rolim,1475 Sala 101,Centro
Cajazeiras - PB , CEP:58900-000
Fone: (83) 9166 - 1140.9904 - 5974.9611 - 2542
e-mail: projemq86@hotmail.com

Projemaq
Costruções e Serviço Ltda

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 510
PREFEITURA MUNICIPAL

Apresentamos a V.Sª. A nossa proposta de preços referente à **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1**, preço total de **633.733,08** **(SEISCENTO E TRINTA E TRES MIL SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E OITO CENTAVOS) NO PRAZO CONFORME EDITAL.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE SANTANA**, C.P.F. nº **029.915.444-06**, como sócio da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, DECLARAMOS que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Cajazeiras - PB, 04 de Julho de 2023.

FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE SANTANA
Sócio
CPF. Nº 029.915.444-06

PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 21.784.773/0001-86
Av. Comandante Vital Rolim,1475 Sala 101,Centro
Cajazeiras - PB , CEP:58900-000
Fone: (83) 9166 - 1140.9904 - 5974.9611 - 2542
e-mail: projemq86@hotmail.com
Projemaq
Costruções e Serviço Ltda

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 510

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMATIVA - SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTO MENSAL					
VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE		BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
27.1	abr/23		28,82%	1,2882	15,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 17,65	R$ 17,65	207	R$ 3.653,55
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 17,65	R$ 17,65	207	R$ 3.653,55
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 13,21	R$ 13,21	414	R$ 5.468,94
						SUBTOTAL:	**R$ 12.776,04**

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			**R$ 8.500,00**
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			**R$ 8.500,00**
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			**R$ 8.500,00**
						SUBTOTAL:	**R$ 25.500,00**

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			**R$ 2.720,00**
						SUBTOTAL:	**R$ 2.720,00**

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
4.1	MÃO DE OBRA	**R$ 12.776,04**
4.2	MATERIAL	**R$ 25.500,00**
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	**R$ 2.720,00**
	FATOR MULTIPLICADOR - FM	**R$ 11.815,05**
	SUBTOTAL:	**R$ 52.811,09**

GETULIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053749-8

PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 21.784.773/0001-86
Av. Comandante Vital Rolim,1475 Sala 101,Centro
Cajazeiras - PB , CEP:58900-000
Fone: (83) 9166 - 1140.9904 - 5974.9611 - 2542
e-mail: projemq86@hotmail.com

Projemaq
Costruções e Serviço Ltda

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5103
PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**VALOR (R$)**
1	MÊS 1	R$ 52.811,09
2	MÊS 2	R$ 52.811,09
3	MÊS 3	R$ 52.811,09
4	MÊS 4	R$ 52.811,09
5	MÊS 5	R$ 52.811,09
6	MÊS 6	R$ 52.811,09
7	MÊS 7	R$ 52.811,09
8	MÊS 8	R$ 52.811,09
9	MÊS 9	R$ 52.811,09
10	MÊS 10	R$ 52.811,09
11	MÊS 11	R$ 52.811,09
12	MÊS 12	R$ 52.811,09
CUSTO ANUAL TOTAL:		**R$ 633.733,08**

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
	TOTAL	**4,5600**
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
	TOTAL	**6,9600**
I	**Impostos**	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS)	4,5000
	TOTAL	**13,1500**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

GETULIO DE MORAIS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053749-8

ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA 027.1 C/ DESONERAÇÃO

PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 21.784.773/0001-86
Av. Comandante Vital Rolim,1475 Sala 101,Centro
Cajazeiras - PB , CEP:58900-000
Fone: (83) 9166 - 1140.9904 - 5974.9611 - 2542
e-mail: projemq86@hotmail.com

Projemaq
Costruções e Serviço Ltda

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5104
PREFEITURA MUNICIPAL

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,36**	**19,04**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	**10,70**	**8,09**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	**8,58**	**3,55**

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

GETULIO [illegible] SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053749-8

PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 21.784.773/0001-86
Av. Comandante Vital Rolim,1475 Sala 101,Centro
Cajazeiras - PB , CEP:58900-000
Fone: (83) 9166 - 1140.9904 - 5974.9611 - 2542
e-mail: projemq86@hotmail.com
Projemaq
Costruções e Serviço Ltda

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5105
PREFEITURA MUNICIPAL

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

GETÚLIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053749-3

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI 01/2023 C/ DESONERAÇÃO

EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
(88) 99637.8908 / 99225.6788
Email: apconstrucoes01@gmail.com
BARRO / CEARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5106

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços, apresentamos a presente proposta para a SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE – CE pelo valor apresentado de **R$ 653.907,23 (SEISCENTOS CINQUENTA TRES MIL NOVECENTOS SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)**

Prazo de execução da Obra:12 MESES

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Barro-CE,03 DE JULHO DE 2023

Alex Alves de Morais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4

AP EDIFICAÇÕES E CONTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-68

EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
(88) 99637.8908 / 99225.6788
Email: apconstrucoes01@gmail.com
BARRO / CEARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5109
PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE – CE

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTO MENSAL

	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE			BDI	PM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
	27.1	abr/23			28,82%	1,2882	55,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.3	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 15,55	R$ 15,55	414	R$ 6.437,70
				SUBTOTAL:		**R$**	**15.036,48**

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	CUSTO TABELA	QUANT.	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 10.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPE-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 10.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 10.000,00
				SUBTOTAL:		**R$**	**30.000,00**

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	12896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			3.200,00
				SUBTOTAL:		**R$**	**3.200,00**

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
4.1	MÃO DE OBRA	R$ 15.036,48
4.2	MATERIAL	R$ 30.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R$ 3.200,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R$ 6.255,79
	CUSTO GLOBAL:	**R$ 54.492,27**

AP EDIFICAÇÕES E CONTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-68

Alex Alves de Morais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4

EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
(88) 99637.8908 / 99225.6788
Email: apconstrucoes01@gmail.com
BARRO / CEARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5108
PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL	
1	MÊS 1	R$	54.492,27
2	MÊS 2	R$	54.492,27
3	MÊS 3	R$	54.492,27
4	MÊS 4	R$	54.492,27
5	MÊS 5	R$	54.492,27
6	MÊS 6	R$	54.492,27
7	MÊS 7	R$	54.492,27
8	MÊS 8	R$	54.492,27
9	MÊS 9	R$	54.492,27
10	MÊS 10	R$	54.492,27
11	MÊS 11	R$	54.492,27
12	MÊS 12	R$	54.492,27
CUSTO ANUAL TOTAL:		R$	653.907,23

AP EDIFICAÇÕES E CONTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977123-68

Alex Alves de Morais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4

EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
(88) 99637.8908 / 99225.6788
Email: apconstrucoes01@gmail.com
BARRO / CEARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5109
PREFEITURA MUNICIPAL

COMPOISÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	**4,56**
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	**6,96**
I	**Impostos**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4,50
	TOTAL	**13,15**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

AP EDIFICAÇÕES E CONTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-68

Alex Alves de Morais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4

EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
(88) 99637.8908 / 99225.6788
Email: apconstrucoes01@gmail.com
BARRO / CEARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5110
PREFEITURA MUNICIPAL

ENCARGOS SEINFRA 27.1 C/ DESONERAÇÃO			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Alex Alves de Morais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4

AP EDIFICAÇÕES E CONTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-68

EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
(88) 99637.8908 / 99225.6788
Email: apconstrucoes01@gmail.com
BARRO / CEARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 511
PREFEITURA MUNICIPAL

ENCARGOS SINAPI 01/2023 C/ DESONERAÇÃO			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

Alex Alves de Morais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4

AP EDIFICAÇÕES E CONTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-68

ECOS CONSTRUÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 51

Barro – Ce,06 DE JUNHO DE 2023

Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.01

CARTA PROPOSTA

Prezados senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta , pelo preço global de ***R$ 628.884,07***
(*SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL,OITOCENTOS OITENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS*)
Prazo de execução de 12 (DOZE) Messes

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. Bruno Amaro Evangelista, CPF nº. 017.181.023-64, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de ***60 (sessenta)*** *dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.*

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente

Bruno Amaro Evangelista
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 0619092165

ECOS EDIFICAÇÕES,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 20.784.805/0001-80
AV. DEP. JANUARIO FEITOSA Nº 675 SALA 204 CENTRO BARRO -CE

ecos CONSTRUÇÕES

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTO MENSAL

	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE			BDI	PM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
	27.1	abr/23			28,82%	1,2882	70,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.3	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 15,55	R$ 15,55	414	R$ 6.437,70
				SUBTOTAL:		**R$**	**15.036,48**

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL

2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	R$ 10.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPE-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	R$ 10.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	R$ 10.000,00
				SUBTOTAL:	**R$ 30.000,00**

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	12896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			3.200,00
				SUBTOTAL:		**R$**	**3.200,00**

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
4.1	MÃO DE OBRA	R$ 15.036,48
4.2	MATERIAL	R$ 30.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R$ 3.200,00

Bruno Amaro Evangelista
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061909216-5

PREFEITURA MUNICIPAL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls.

4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R$	4.170,53
CUSTO GLOBAL:		**R$**	**52.407,01**

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**CUSTO MENSAL**	
1	MÊS 1	R$	52.407,01
2	MÊS 2	R$	52.407,01
3	MÊS 3	R$	52.407,01
4	MÊS 4	R$	52.407,01
5	MÊS 5	R$	52.407,01
6	MÊS 6	R$	52.407,01
7	MÊS 7	R$	52.407,01
8	MÊS 8	R$	52.407,01
9	MÊS 9	R$	52.407,01
10	MÊS 10	R$	52.407,01
11	MÊS 11	R$	52.407,01
12	MÊS 12	R$	52.407,01
CUSTO ANUAL TOTAL:		R$	628.884,07

Bruno Amaro Evangelista
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061909216-5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 511
PREFEITURA MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE – CE	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE – CE	
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	

DATA : 03/07/2023 BDI : 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	**4,56**
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	**6,96**
I	**Impostos**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4,50
	TOTAL	**13,15**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

Bruno Amaro Evangelista
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061909265

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 511
PREFEITURA MUNICIPAL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE – CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE – CE
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DATA : 03/07/2023 BDI : 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ENCARGOS SEINFRA 27,1 C/ DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Bruno Amaro Evangelista
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 0619092165

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 511

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE – CE	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE – CE	
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	

DATA : 03/07/2023 BDI : 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ENCARGOS SINAPI 01/2023 C/ DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

Bruno Amaro Evangelista
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061909215

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5119
PREFEITURA MUNICIPAL

PROPOSTAS

R Henrique Alencar, 45, sala 02 – Centro – Mauriti – Ceará
Tel./whats: (88)99449-3738
CNPJ 08.701.149/0001-00
E-mail: audisiodemorais22@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 512

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE CEARÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1

Prezados Senhores,

1. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
2. Propomos pelo preço total a seguir indicado, de acordo com a planilha orçamentaria, obedecendo às estipulações do correspondente edital, asseverando que:

   a- Os serviços deverão ser executados sobe condições que atendam às determinações constantes nas normas de Segurança e proteção do Ministério do Trabalho.
   b- Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente á segurança e medicina do Trabalho.
   c- Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
   d- Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

3. Propomos como preço total para a execução da obra, nos termos do edital, o valor de **R$ 778.261,44 (Setecentos e Setenta e oito Mil e Duzentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos)**, prazo de execução da obra **12 (DOZE) MESES** a contar da data do recebimento da ordem de serviço, estando já incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão de obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra.

4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega. Em anexo COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, COMPOSIÇÃO DE BDI, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTARIA.

MAURITI - CEARÁ, 03 DE JUNHO DE 2023.

JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300

Digitally signed by JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
Date: 2023.07.03 23:01:15 -03'00'

CONSTRUSER – CONSTRUÇÃO E SER. DE TERRAPLANAGEM LTDA.
CNPJ: 08.701.149/0001-00
JOSÉ AUDISIO DE MORAIS
SOCIO GERENTE
CPF: 322.484.073-00

Rua Henrique Alencar, Nº 45, Sala 02 – Centro – Mauriti – Ceará
Tel./whats: (88)99449-3738
CNPJ 08.701.149/0001-00
E-mail: audisiodemorais22@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 512
PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL	DATA: 03/07/2023
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	FONTE:
LOCAL:	UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	SEINFRA 027.1
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE	SINAPI-CE abr/23

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTO MENSAL

1- COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	H	207,00	R$ 20,77	R$ 4.541,55
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	H	207,00	R$ 20,77	R$ 4.541,55
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	H	414,00	R$ 15,55	R$ 6.800,31
						SUBTOTAL:	**R$ 15.883,41**

2- COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R$ 10.563,24
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R$ 10.563,24
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R$ 10.563,24
						SUBTOTAL:	**R$ 31.689,72**

CONSTRUSER CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA
José Audísio de Morais
Sócio Gerente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 512

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL	DATA: 03/07/2023
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	FONTE:
LOCAL:	UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	SEINFRA 027.1
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE	SINAPI-CE abr/23

3- COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R$ 3.380,24
						SUBTOTAL:	**R$ 3.380,24**

4- COMPOSIÇÃO - CUSTO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
4.1	MÃO DE OBRA	R$ 15.883,41
4.2	MATERIAL	R$ 31.689,72
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R$ 3.380,24
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R$ 13.901,75
	SUBTOTAL:	**R$ 64.855,12**

CONSTRUSER CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA
José Audenir de Morais
Sócio Gerente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5123
PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL	DATA: 03/07/2023
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	FONTE:
LOCAL:	UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	SEINFRA 027.1
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE	SINAPI-CE abr/23

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTO ANUAL

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL	
1	MÊS 1	R$	64.855,12
2	MÊS 2	R$	64.855,12
3	MÊS 3	R$	64.855,12
4	MÊS 4	R$	64.855,12
5	MÊS 5	R$	64.855,12
6	MÊS 6	R$	64.855,12
7	MÊS 7	R$	64.855,12
8	MÊS 8	R$	64.855,12
9	MÊS 9	R$	64.855,12
10	MÊS 10	R$	64.855,12
11	MÊS 11	R$	64.855,12
12	MÊS 12	R$	64.855,12
		CUSTO ANUAL TOTAL:	**R$ 778.261,44**

CONSTRUSER CONST. E SERVIÇOS TERRAPLANAGEM LTDA
José Hudson de Morais
Sócio Gerente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 512
PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL	DATA: 03/07/2023
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	FONTE:
LOCAL:	UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	SEINFRA 027.1
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE	SINAPI-CE abr/23

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTO MENSAL

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
		4,56
	BENEFÍCIO	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
		6,96
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
		13,15

BDI= 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

CONSTRUSER CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA
José Aud[illegible] de Morais
Sócio Gerente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5125
PREFEITURA MUNICIPAL

PROPOSTAS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE
TOMADA DE PREÇOS N° 2023.06.15.1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5126
PREFEITURA MUNICIPAL

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital da TOMADA DE PREÇO em Epigrafe.

Pelo preço **Global R$ 630.064,92 (Seiscentos e Trinta Mil, Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos).** Prazo de execução 12 **meses**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. Ricardo Denis de Souza Leal, Carteira de Identidade nº2001029077892- SSP-CE, e CPF 022.460.893-28, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Dias) corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital, e que caso sejamos ganhadores da presente licitação, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços dentro de um prazo de 10(dez dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço).

Atenciosamente.

Barro-CE,04 DE JULHO DE 2023.

Ricardo Denis de Souza Leal

LOC-SERT – LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
CNPJ: 63.312.771/0001-34
RICARDO DENIS DE SOUZA LEAL
SOCIO-GERENTE
ENGENHEIRO CIVI L/ CREA Nº 211090116-0
CPF: 022.460.893-28

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 512
PREFEITURA MUNICIPAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMATIVA - SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE		ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADO	DESCONTO
abr/23	27.1	abr/23		84,44%	28,82%	1,0885	15,50%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 15,55	R$ 15,55	414	R$ 6.437,70
						SUBTOTAL:	**R$ 15.036,48**

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			**R$ 10.000,00**
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			**R$ 10.000,00**
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			**R$ 10.000,00**
						SUBTOTAL:	**R$ 30.000,00**

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			**R$ 3.200,00**
						SUBTOTAL:	**R$ 3.200,00**

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
4.1	MÃO DE OBRA	**R$ 15.036,48**
4.2	MATERIAL	**R$ 30.000,00**
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	**R$ 3.200,00**
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	**R$ 4.268,93**
	SUBTOTAL:	**R$ 52.505,41**

Ricardo Denis de Souza Lea
Engenheiro Civil
CREA. 211090116-0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 512
PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1	MÊS 1	R$ 52.505,41
2	MÊS 2	R$ 52.505,41
3	MÊS 3	R$ 52.505,41
4	MÊS 4	R$ 52.505,41
5	MÊS 5	R$ 52.505,41
6	MÊS 6	R$ 52.505,41
7	MÊS 7	R$ 52.505,41
8	MÊS 8	R$ 52.505,41
9	MÊS 9	R$ 52.505,41
10	MÊS 10	R$ 52.505,41
11	MÊS 11	R$ 52.505,41
12	MÊS 12	R$ 52.505,41
CUSTO ANUAL TOTAL:		R$ 630.064,92

Desconto (DE) = [DESCONTO LICITAÇÃO];
BDI = [BDI EMPRESA];
FM = [(1-DE) x (1+BDI)]

Desconto (DE) = 15,50%
BDI = 28,82%
FM= 1,092394

Ricardo Denis de Souza Lea
Engenheiro Civil
CREA. 211090116-0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5129
PREFEITURA MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	**DESCRIÇÃO**	**%**
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
	TOTAL	**4,5600**
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
	TOTAL	**6,9600**
I	**Impostos**	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS)	4,5000
	TOTAL	**13,1500**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

Ricardo Denis de Souza Lee
Engenheiro Civil
CREA 211090116-0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 513
PREFEITURA MUNICIPAL

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,36**	**19,04**
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	**10,70**	**8,09**
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	**8,58**	**3,55**

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

Ricardo Denis de Souza Leo
Engenheiro Civil
CREA 211090116-0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 513
PREFEITURA MUNICIPAL

PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE

Através do presente declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas na **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1,** com data de abertura marcada para o dia **04 DE JULHO DE 2023, às 09:00 horas,** na sala **DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE.**

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR GLOBAL (R$)
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	R$ 669.974,43

VALOR TOTAL R$ 669.974,43 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

Declaramos, ainda, que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

PROPONENTE: ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.
ENDEREÇO: Rua Raimunda Gonçalves de Santana, Nº 186 – Bairro Lagoa Seca – Juazeiro do Norte – Ceará
CNPJ: 06.043.276/0001-33
FONES: (88) 3312 - 8330
Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) Dias
Prazo de Execução: De acordo com o Edital
Conta: Banco do Brasil
Agência: 1020 – 0
Conta Corrente: 16.834 – 3

JUAZEIRO DO NORTE – CE
30 DE JUNHO DE 2023

DIVAL TELES CARNEIRO — Assinado de forma digital por DIVAL TELES CARNEIRO Dados: 2023.06.30 18:37:48 -03'00'

JOAO LEITE DE ARAUJO NETO — Assinado de forma digital por JOAO LEITE DE ARAUJO NETO Dados: 2023.06.30 18:39:02 -03'00'

NOME DA EMPRESA: ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDA GONÇALVES DE SANTANA, 186, SALA 01 - BAIRRO LAGOA SECA, JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ.
CNPJ: 06.043.276/0001-33
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
MUNICÍPIO: VÁRZEA ALEGRE

ORÇAMENTO DE CUSTO							
ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTO MENSAL							
ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE		ENGARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
jun/23	27.1	ABR/23		83,85% E 84,44 %	28,82%	1,157	10,15%

1- COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 15,55	R$ 15,55	414	R$ 6.437,70
				SUBTOTAL:		**R$**	**15.036,48**

2- COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 10.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 10.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 10.000,00

DIVAL TELES CARNEIRO Assinado de forma digital por DIVAL TELES CARNEIRO
Dados: 2023.06.30 18:46:24 -03'00'

JOAO LEITE DE ARAUJO NETO Assinado de forma digital por JOAO LEITE DE ARAUJO NETO
Dados: 2023.06.30 18:46:37 -03'00'

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 513

				SUBTOTAL:		R$	30.000,00
3- COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R$ 3.200,00
				SUBTOTAL:		R$	3.200,00

4- COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	
4.1	MÃO DE OBRA	R$	15.036,48
4.2	MATERIAL	R$	30.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R$	3.200,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R$	7.594,72
CUSTO GLOBAL:		R$	55.831,20

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL	
1	MÊS 1	R$	55.831,20
2	MÊS 2	R$	55.831,20
3	MÊS 3	R$	55.831,20
4	MÊS 4	R$	55.831,20
5	MÊS 5	R$	55.831,20
6	MÊS 6	R$	55.831,20
7	MÊS 7	R$	55.831,20
8	MÊS 8	R$	55.831,20
9	MÊS 9	R$	55.831,20
10	MÊS 10	R$	55.831,20
11	MÊS 11	R$	55.831,20
12	MÊS 12	R$	55.831,20
CUSTO ANUAL TOTAL:		R$	669.974,43

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 30 DE JUNHO DE 2023

DIVAL TELES CARNEIRO Assinado de forma digital por DIVAL TELES CARNEIRO Dados: 2023.06.30 18:46:24 -03'00'

JOAO LEITE DE ARAUJO NETO Assinado de forma digital por JOAO LEITE DE ARAUJO NETO Dados: 2023.06.30 18:46:37 -03'00'

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 513

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ELETROPORT	NOME DA EMPRESA: ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	ENDEREÇO: RUA RAIMUNDA GONÇALVES DE SANTANA, 186, SALA 01 - BAIRRO LAGOA SECA, JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ.
	CNPJ: 06.043.276/0001-33
	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
	MUNICÍPIO: VÁRZEA ALEGRE

01º BOLETIM DE MEDIÇÃO - EDIFICAÇÃO XXXXXXXXX

Nº ORDENS DE SERVIÇO	0000.2023 - 0001.2023

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTO MENSAL							
Nº DO CONTRATO	ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENGARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
XX-2023	jun/23	27.1	04/2023	83,85% E 84,44 %	28,82%	1,157	10,15%

1- COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.3	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 15,55	R$ 15,55	414	R$ 6.437,70
				SUBTOTAL:		**R$**	**15.036,48**
				DESCONTO (0,00%):		**R$**	**-**
				SUBTOTAL COM DESCONTO:		**R$**	**15.036,48**

2- COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

DIVAL TELES CARNEIRO Assinado de forma digital por DIVAL TELES CARNEIRO
Dados: 2023.06.30 18:46:24 -03'00'

JOAO LEITE DE ARAUJO NETO Assinado de forma digital por JOAO LEITE DE ARAUJO NETO
Dados: 2023.06.30 18:46:37 -03'00'

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL
FLS. 513

ELETROPORT
Serviços Projetos e Construções LTDA - EPP

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 10.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 10.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 10.000,00
				SUBTOTAL:		**R$**	**30.000,00**
				DESCONTO (0,00%):		**R$**	**-**
				SUBTOTAL COM DESCONTO:		**R$**	**30.000,00**

3- COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 3.200,00
				SUBTOTAL:		**R$**	**3.200,00**
				DESCONTO (0,00%):		**R$**	**-**
				SUBTOTAL COM DESCONTO:		**R$**	**3.200,00**

4- COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
4.1	MÃO DE OBRA	R$ 15.036,48
4.2	MATERIAL	R$ 30.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R$ 3.200,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R$ 7.594,72
CUSTO GLOBAL:		**R$ 55.831,20**

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 30 DE JUNHO DE 2023

DIVAL TELES CARNEIRO Assinado de forma digital por DIVAL TELES CARNEIRO Dados: 2023.06.30 18:46:24 -03'00'

JOAO LEITE DE ARAUJO NETO Assinado de forma digital por JOAO LEITE DE ARAUJO NETO Dados: 2023.06.30 18:46:37 -03'00'

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL FLS. 515

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 513
PREFEITURA MUNICIPAL

ELETROPORT

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	DATA : 30/06/2023		BDI : 28,82%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE					

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	**6,96**
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	**4,56**
I	**IMPOSTOS**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS EFETIVO = ALÍQUOTA ISS X BASE DE CÁLCULO = 5% X 100/100	5,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	**13,15**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

DIVAL TELES CARNEIRO Assinado de forma digital por DIVAL TELES CARNEIRO Dados: 2023.06.30 15:52:27 -03'00'

JOAO LEITE DE ARAUJO NETO Assinado de forma digital por JOAO LEITE DE ARAUJO NETO Dados: 2023.06.30 15:52:40 -03'00'

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 513
PREFEITURA MUNICIPAL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

ELETROPORT

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA : 30/06/2023 BDI : 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	**GRUPO D**		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

DIVAL TELES CARNEIRO Assinado de forma digital por DIVAL TELES CARNEIRO Dados: 2023.06.30 15:52:27 -03'00'

JOAO LEITE DE ARAUJO NETO Assinado de forma digital por JOAO LEITE DE ARAUJO NETO Dados: 2023.06.30 15:52:40 -03'00'

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5138
PREFEITURA MUNICIPAL

ELETROPORT

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	DATA : 30/06/2023	BDI : 28,82%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE		

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍL IO - ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	0,00
B8	AUXÍL IO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	TOTAL	**48,36**	**19,04**
C	**GRUPO C**		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
	TOTAL	**10,70**	**8,09**
D	**GRUPO D**		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12	3,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46	0,35
	TOTAL	**8,58**	**3,55**

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

DIVAL TELES CARNEIRO Assinado de forma digital por DIVAL TELES CARNEIRO Dados: 2023.06.30 15:52:27 -03'00'

JOAO LEITE DE ARAUJO NETO Assinado de forma digital por JOAO LEITE DE ARAUJO NETO Dados: 2023.06.30 15:52:40 -03'00'

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5139
PREFEITURA MUNICIPAL

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2023.06.15.1
À Comissão Permanente de Licitação
À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

Através do presente declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas no Edital **TOMADA DE PREÇOS N° 2023.06.15.1** com data de abertura marcada para o dia **04 DE JULHO DE 2023, às 09h00min,** na sala DE REUNIÕES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

- **OBJETO:OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.**

- **VALOR TOTAL: R$ 684.141,96 (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E CENTO E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).**

Declaramos, ainda, que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

EMPRESA PROPONENTE: H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA JUSCELINO KUBISTCHEK, N° 50 - BAIRRO VILA MILITAR, SANTA INÊS - MA
CNPJ: 21.106.785/0001-51
FONES: (98) 9 8201-6956
VALIDADE DA PROPOSTA E EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS.

SANTA INÊS - MA
03 DE JULHO DE 2023

Ricardo Luiz [redacted] Alencar Arraes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME
Hildemilson Alves Bezerra
CPF: 769.558.693-53
Titular

H B Serviços de Construção LTDA - ME

NOME DA EMPRESA: H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

ENDEREÇO: RUA JUSCELINO KUBISTCHEK, Nº 50 – BAIRRO VILA MILITAR, SANTA INÊS - MA

CNPJ: 21.106.785/0001-51

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

MUNICÍPIO: VÁRZEA ALEGRE

ORÇAMENTO DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE		ENGARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
abr/23	27.1	ABR/23		84,44%	28,82%	1,182	8,25%

1- COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 15,55	R$ 15,55	414	R$ 6.437,70
				SUBTOTAL:		**R$**	**15.036,48**

2- COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 10.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 10.000,00

H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME
Hildemilson Alves Bezerra
CPF: 769.558.693-53
Titular

RUA JUSCELINO KUBISTCHEK, Nº 50 - BAIRRO VILA MILITAR, SANTA INÊS – MA
CNPJ: 21.106.785/0001 - 51
EMAIL: servicos81@gmail.com /Fone: (98) 9 8201 - 6956

Ricardo Luiz de Alencar Arraes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 54

H B Serviços de Construção LTDA - ME

2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 10.000,00
				SUBTOTAL:		**R$**	**30.000,00**
3- COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 3.200,00
				SUBTOTAL:		**R$**	**3.200,00**

4- COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	
4.1	MÃO DE OBRA	R$	15.036,48
4.2	MATERIAL	R$	30.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R$	3.200,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R$	8.775,35
CUSTO GLOBAL:		**R$**	**57.011,83**

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**CUSTO MENSAL**	
1	MÊS 1	R$	57.011,83
2	MÊS 2	R$	57.011,83
3	MÊS 3	R$	57.011,83
4	MÊS 4	R$	57.011,83
5	MÊS 5	R$	57.011,83
6	MÊS 6	R$	57.011,83
7	MÊS 7	R$	57.011,83
8	MÊS 8	R$	57.011,83
9	MÊS 9	R$	57.011,83
10	MÊS 10	R$	57.011,83
11	MÊS 11	R$	57.011,83
12	MÊS 12	R$	57.011,83
CUSTO ANUAL TOTAL:		**R$**	**684.141,95**

SANTA INÊS – MA. 03 DE JULHO DE 2023.

H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME
Hildemilson Alves Bezerra
CPF: 763.553.693-53
Titular

Ricardo Luiz de Alencar Arraes
Engº Civil
CREA/PE 013574

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 57

RUA JUSCELINO KUBISTCHEK, Nº 50 - BAIRRO VILA MILITAR, SANTA INÊS – MA
CNPJ: 21.106.785/0001 - 51
EMAIL: servicos81@gmail.com /Fone: (98) 9 8201 - 6956

H B Serviços de Construção LTDA - ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

	NOME DA EMPRESA: H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - LTDA
	ENDEREÇO: RUA JUSCELINO KUBISTCHEK, Nº 50 – BAIRRO VILA MILITAR, SANTA INÊS - MA
	CNPJ: 21.106.785.0001/51
	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
	MUNICÍPIO: VÁRZEA ALEGRE

01º BOLETIM DE MEDIÇÃO - EDIFICAÇÃO XXXXXXXXX

Nº ORDENS DE SERVIÇO	0000.2023 - 0001.2023

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTO MENSAL							
Nº DO CONTRATO	ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENGARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
XX-2023	abr/23	27.1	04/2023	84,44%	28,82%	1,182	8,25%

1- COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.3	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 15,55	R$ 15,55	414	R$ 6.437,70
				SUBTOTAL:		**R$**	**15.036,48**
				DESCONTO (0,00%):		**R$**	**-**
				SUBTOTAL COM DESCONTO:		**R$**	**15.036,48**

2- COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME
Hildemilson Alves Bezerra
CPF: 769.558.693-53
Titular

Ricardo Luiz de Alencar Arraes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 57

H B Serviços de Construção LTDA - ME

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 10.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 10.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 10.000,00
				SUBTOTAL:		**R$**	**30.000,00**
				DESCONTO (0,00%):		**R$**	**-**
				SUBTOTAL COM DESCONTO:		**R$**	**30.000,00**

3- COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 3.200,00
				SUBTOTAL:		**R$**	**3.200,00**
				DESCONTO (0,00%):		**R$**	**-**
				SUBTOTAL COM DESCONTO:		**R$**	**3.200,00**

4- COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
4.1	MÃO DE OBRA	R$ 15.036,48
4.2	MATERIAL	R$ 30.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R$ 3.200,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R$ 8.775,35
CUSTO GLOBAL:		**R$ 57.011,83**

SANTA INÊS – MA. 03 DE JULHO DE 2023.

H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME
Hildemilson Alves Bezerra
CPF: 769.558.693-53
Titular

Ricardo Luiz de Alencar Arraes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 154

RUA JUSCELINO KUBISTCHEK, Nº 50 - BAIRRO VILA MILITAR, SANTA INÊS – MA
CNPJ: 21.106.785/0001 - 51
EMAIL: servicos81@gmail.com /Fone: (98) 9 8201 - 6956

H B Serviços de Construção	COMPOSIÇÃO DO BDI	
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA : 03/07/2023 **BDI :** 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/05 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	06/2023
Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5144

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	**6,96**
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	**4,56**
I	**Impostos**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	**13,15**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME
Hildemilson Alves Bezerra
CPF: 019.558.693-53
Titular

Ricardo Luiz de Alencar Arraes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

H B Serviços de Construção

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA : 03/07/2023 **BDI :** 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/05 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	06/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 545

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME
Hildemilson Alves Bezerra
CPF 789.558.693-53
Titular

Ricardo Luiz de Alencar Arraes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

H B Serviços de Construção	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS	
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA : 03/07/2023 **BDI :** 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/05 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	06/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5146

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**36,80**	**36,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxíl io - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxíl io Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,36**	**19,04**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	**10,70**	**8,09**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	TOTAL	**18,29**	**7,38**

Horista = 114,15%
Mensalista = 71,31%

A + B + C + D

H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME
Hildemilson Alves Bezerra
CPF: 453.558.693-53

Ricardo Luz de Alencar Arraes
Eng. Civil
CREA PE 013574

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls. 547 PREFEITURA MUNICIPAL

Edital Convocatório

PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1

À Prefeitura Municipal de VÁRZEA ALEGRE/CE
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Data: 04/07/2023

1 – Valor global é de R$ 683.028,56 (seiscentos e oitenta e três mil e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos).

2 – O objeto da presente licitação consiste **Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.**

3 – Esta proposta está elaborada em conformidade com as Especificações Técnicas, Parte Integrante do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1**, inclusive no tocante a Forma de pagamento, prazos e execução dos serviços.

4 – A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão;

5 - O prazo de execução dos serviços será de acordo com o edital e contrato.

6 – Declaro que examinamos as especificações, objeto desta licitação e que possuimos pleno conhecimento de todas as características, peculiaridades e dificuldades encontradas para a execução dos serviços propostos e que nada tem a reclamar ou questionar em relação ao perfeito cumprimento do contrato;

7 – Nos preços cotados desta proposta estão incluídos todos os valores incidentes, tais como custos com hospedagem, transporte, deslocamento de todos os materiais, utensílios necessários à consecução dos serviços, taxas, impostos, salários, taxa de administração, encargos sociais e trabalhistas, vale-transporte, fornecimento de refeições, uniformes, ferramentas/materiais, equipamentos de proteção individual e coletiva, fretes, seguro contra acidentes de trabalho e outros porventura existentes, inclusive o ICMS, os quais deverão ser os praticados na data da abertura da proposta.

8 – Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Juazeiro do Norte – CE, 28 de junho de 2023.

JOAO CLAUDIO BRITO COUTINHO:68550022420

Assinado de forma digital por JOAO CLAUDIO BRITO COUTINHO:68550022420
Dados: 2023.06.28 11:24:49 -03'00'

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro civil
CREA: PE030654
Sócio-Diretor

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 514

Edital Convocatório

PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1

À Prefeitura Municipal de VÁRZEA ALEGRE/CE
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Data: 04/07/2023

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

PROPONENTE: FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME

- ✓ **CNPJ Nº:** 17.690.855/0001-94
- ✓ **ENDEREÇO:** RUA FREI IBIAPINA, Nº 207, BAIRRO PIO XII, JUAZEIRO DO NORTE – CE
- ✓ **BANCO:** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL – BNB
- ✓ **AGENCIA:** 029
- ✓ **CONTA CORRENTE:** 57.799-6
- ✓ **TITULAR:** FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME
- ✓ **REPRESENTANTE:** JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO
- ✓ **CARGO:** SÓCIO-DIRETOR / ENGENHEIRO CIVIL
- ✓ **ENDEREÇO:** RUA JOÃO PEREIRA DE SOUZA, 167, CENTRO – JARDIM-CE.
- ✓ **CARTEIRA DE IDENTIDADE/CPF**: 3847094 SSP/PE / 685.500.224-20
- ✓ **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO; RPN/CREA: 1801733821/PE030654

Juazeiro do Norte – CE, 28 de junho de 2023.

JOAO CLAUDIO BRITO COUTINHO:68550022420

Assinado de forma digital por JOAO CLAUDIO BRITO COUTINHO:68550022420
Dados: 2023.06.28 11:25:54 -03'00'

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro civil
CREA: PE030654
Sócio-Diretor

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5149

ORÇAMENTO DE CUSTO							
ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAUDE - CUSTO MENSAL							
ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE		ENGARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
nov/22	27.1	04/23		0,00%	28,82%	1,180	8,39%

1- COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATA)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATA)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.3	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATA)	R$ 15,55	R$ 15,55	414	R$ 6.437,70
				SUBTOTAL		R$	15.036,48

2- COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA - CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATA			R$ 10.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA - CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATA			R$ 10.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NMERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATA			R$ 10.000,00
				SUBTOTAL		R$	30.000,00

3- COMPOSIÇÃO - IDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	12896	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA - CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATA			R$ 3.200,00
				SUBTOTAL		R$	3.200,00

4- COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
4.1	MÃO DE OBRA	R$ 15.036,48
4.2	MATERIAL	R$ 30.000,00
4.3	IDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO	R$ 3.200,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R$ 8.682,57
CUSTO GLOBAL:		**R$ 56.919,05**

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**CUSTO MENSAL**
1	MÊS 1	R$ 56.919,05
2	MÊS 2	R$ 56.919,05
3	MÊS 3	R$ 56.919,05
4	MÊS 4	R$ 56.919,05
5	MÊS 5	R$ 56.919,05
6	MÊS 6	R$ 56.919,05
7	MÊS 7	R$ 56.919,05
8	MÊS 8	R$ 56.919,05
9	MÊS 9	R$ 56.919,05
10	MÊS 10	R$ 56.919,05
11	MÊS 11	R$ 56.919,05
12	MÊS 12	R$ 56.919,05
CUSTO ANUAL TOTAL:		**R$ 683.028,56**

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 354 [illegible] /PE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5150
PREFEITURA MUNICIPAL

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	**4,56**

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	**6,96**

I	**Impostos**	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50
	TOTAL	**13,15**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 35354 - PE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 515
PREFEITURA MUNICIPAL

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 354 D/PE

VENUS
SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS
CNPJ: 32.744.002/0001-81

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 552
PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, NAS EDIFICAÇÕES
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMADO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA	VERSÃO SINAPI-CE		ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM-FATOR MILTIPLICADOR	DESCONTO
	27.1	abr/23		83,85%	28,82%	1,2882	0,00%

1-COMPOSIÇÃO-PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 15,55	R$ 15,55	414	R$ 6.437,70
						SUBTOTAL:	R$ 15.036,48

2-COMPOSIÇÃO-PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR			R$ 10.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR			R$ 10.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR			R$ 10.000,00
						SUBTOTAL:	R$ 30.000,00

3- COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 3.200,00
						SUBTOTAL	R$ 3.200,00

4- COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R$
4.1	MÃO DE OBRA	R$ 15.036,48
4.2	MATERIAL	R$ 30.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R$ 3.200,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR	R$ 13.901,75
CUSTO GLOBAL		R$ 62.138,23

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R$ 62.138,23
2	MÊS 2	R$ 62.138,23
3	MÊS 3	R$ 62.138,23
4	MÊS 4	R$ 62.138,23
5	MÊS 5	R$ 62.138,23
6	MÊS 6	R$ 62.138,23
7	MÊS 7	R$ 62.138,23
8	MÊS 8	R$ 62.138,23
9	MÊS 9	R$ 62.138,23
10	MÊS 10	R$ 62.138,23
11	MÊS 11	R$ 62.138,23
12	MÊS 12	R$ 62.138,23
CUSTO ANUAL TOTAL		**R$ 745.658,76**

BARRO - CEARÁ, 03/07/2023.

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
CNPJ 32.744.002/0001-81

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1921618808

VENUS
SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS
CNPJ: 32.744.002/0001-81

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 515
PREFEITURA MUNICIPAL

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1

B.D.I

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,96

	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	1315,00%

BDI = 28,82%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

BARRO - CEARÁ, 03/07/2023.

VENUS SERVIÇOS E
ENTRETENIMENTOS LTDA
CNPJ 32.744.002/0001-81

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1621618808

END: RUA SANTINO PEREIRA - Nº 42 – TRAJANO NOGUEIRA - BARRO/CE. CEP: 63.380-000
CONTATOS: (88) 99421-2466 EMAIL: venusentretenimentos@gmail.com

VENUS
SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS
CNPJ: 32.744.002/0001-81

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 5154

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1

ENCARGOS SOCIAIS

1.ENCARGOS SOCIAIS=83,85%
APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0	20
A2	SESI	0	1,5
A3	SENAI	0	1
A4	INCRA	0	0,2
A5	SEBRAE	0	0,6
A6	Salário Educação	0	2,5
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0	3
A8	FGTS	0	8
A9	SECONCI	0	0
	TOTAL	0	36,8
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	0	0
B2	Feriados	0	0
B3	Auxílio - Enfermidade	0	0,69
B4	13º Salário	0	8,33
B5	Licença PaternidadE	0	0,06
B6	Faltas Justificadas	0	0,56
B7	Dias de Chuvas	0	0
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0	0,09
B9	Férias Gozadas	0	7,13
B10	Salário Maternidade	0	0,02
	TOTAL	0	16,88
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	0	4,7
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0	0,25
C3	Férias Indenizadas	0	3,69
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0	4
C5	Indenização Adicional	0	0,4
	TOTAL	0	13,04
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0	6,21
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0	0,47
	TOTAL	0	6,68
	TOTAL: (A+B+C+D)	0	73,4

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
CNPJ 32.744.002/0001-81

Mensalista = 73,40%
A+B+C+D

BARRO - CEARÁ, 03/07/2023.

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1621618808

END: RUA SANTINO PEREIRA - Nº 42 – TRAJANO NOGUEIRA - BARRO/CE. CEP: 63.380-000
CONTATOS: (88) 99421-2466 EMAIL: venusentretenimentos@gmail.com

FRANÇA SERVIÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 515

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N: 2023.06.15.1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO, NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS		
01	MÃO DE OBRA	R$ 13.036,00
02	MATERIAL	R$ 27.000,00
03	IDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R$ 2.880,00
04	FATOR MIULTIPLICADOR-FM	R$ 12.368,39
VALOR TOTAL		R$ 55.284,39

QUADRO RESUMO ORLÇAMENTO GERAL		
01	MÊS 01	R$ 55.284,39
02	MÊS 02	R$ 55.284,39
03	MÊS 03	R$ 55.284,39
04	MÊS 04	R$ 55.284,39
05	MÊS 05	R$ 55.284,39
06	MÊS 06	R$ 55.284,39
07	MÊS 07	R$ 55.284,39
08	MÊS 08	R$ 55.284,39
09	MÊS 09	R$ 55.284,39
10	MÊS 10	R$ 55.284,39
11	MÊS 11	R$ 55.284,39
12	MÊS 11	R$ 55.284,39
VALOR TOTAL		R$ 663.412,68

RICHARDSON JORGE DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA

Rua A Vila São Jose, 314, Bairro São Jose, Ipaumirim – Ceará – CEP: 63.340-000.
CNPJ: 24.964.064/0001-70 - Fone: (88) 9 9689-3564- 99733-8396 - E-mail: tafrancaservicobx@gmail.com.

FRANÇA SERVIÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5156
PREFEITURA MUNICIPAL

VALOR GLOBAL R$ 663.412,68 (Seiscentos e Sessenta e Três mil Quatrocentos e Doze reais e Sessenta e Oito centavos)
PROPONENTE: T A FRANÇA SERVIÇOS – ME
ENDEREÇO: RUA A VILA SÃO JOSE N° 145 BAIRRO: SÃO JOSE CIDADE: IPAUMIRM – CE
CNPJ: 24.964.064/0001 - 70
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
DADOS BANCARIOS:
AGENCIA: 755
CONTA: 6872-1

IPAUMIRIM– CEARÁ, 03 DE JULHO DE 2023

T A FRANÇA SERVIÇOS - ME
CNPJ: 24.964.064/0001-70
TIAGO ALVES FRANÇA
CPF: 062.766.913-13

24.964.064/0001-70
T A FRANCA SERVIÇOS
RUA A VILA SÃO JOSÉ, 314 - SÃO JOSÉ
CEP: 63.340-000 - IPAUMIRIM-CE

RICHARDSON JORGE DANTAS

EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS & LOCAÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5157
PREFEITURA MUNICIPAL

PROPOSTA DE PREÇOS

À

Prefeitura Municipal de VARZEA ALEGRE/CE

REF.: **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR GLOBAL: R$ 745.658,76 (SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES CONFORME EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2845-2

CONTA CORRENTE: 22086-8

Declaramos que concordamos com todas as normas do edital e seus anexos.

Atenciosamente,

BARRO/CE, 03 de Julho de 2023.

EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS & LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 22.853.186/0001-64

AILTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL

Obra: C

EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 558
PREFEITURA MUNICIPAL

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMADO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL

ANO REFERENCIA	VERSAO SEINFRA	VERSAO SINAPI-CE		ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM-FATOR MILTIPLICADOR	DESCONTO
	27.1	abr/23		83,85%	28,82%	1,2882	0,00%

1-COMPOSIÇÃO-PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.3	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 15,55	R$ 15,55	414	R$ 6.437,70
						SUBTOTAL:	R$ 15.036,48

2-COMPOSIÇÃO-PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR			R$ 10.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR			R$ 10.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR			R$ 10.000,00
						SUBTOTAL:	R$ 30.000,00

3- COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	12896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTA À CONTRATAR:			R$ 3.200,00
						SUBTOTAL	R$ 3.200,00

4- COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R$
4.1	MÃO DE OBRA	R$ 15.036,48
4.2	MATERIAL	R$ 30.000,00
4.3	INDENIZAÇAO POR DESLOCAMENTO	R$ 3.200,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR	R$ 13.901,75
CUSTO GLOBAL		R$ 62.138,23

ADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO AN

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R$ 62.138,23
2	MÊS 2	R$ 62.138,23
3	MÊS 3	R$ 62.138,23
4	MÊS 4	R$ 62.138,23
5	MÊS 5	R$ 62.138,23
6	MÊS 6	R$ 62.138,23
7	MÊS 7	R$ 62.138,23
8	MÊS 8	R$ 62.138,23
9	MÊS 9	R$ 62.138,23
10	MÊS 10	R$ 62.138,23
11	MÊS 11	R$ 62.138,23
12	MÊS 12	R$ 62.138,23
CUSTO ANUAL TOTAL		R$ 745.658,76

BARRO/CE 03/07/2023.

AR EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 22.853.186/0001-64

AILTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL

EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS & LOCAÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 5159
PREFEITURA MUNICIPAL

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023·06·15·1

B·D·I

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,96

	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	13,15%

BDI =28,82%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

BARRO/CE 03/07/2023·

AR EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 22.853.186/0001-64

AILTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL

EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5160
PREFEITURA MUNICIPAL

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023·06·15·1

ENCARGOS SOCIAIS

1·ENCARGOS SOCIAIS=83,85%
APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0	0
A2	SESI	1,5	1,5
A3	SENAI	1	1
A4	INCRA	0,2	0,2
A5	SEBRAE	0,6	0,6
A6	Salário Educação	2,5	2,5
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3	3
A8	FGTS	8	8
A9	SECONCI	0	0
	TOTAL	16,8	16,8
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0
B2	Feriados	3,71	0
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,8	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,4	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,1
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,9	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12
	TOTAL: (A+B+C+D)	83,85	47,76

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
A+B+C+D

BARRO/CE, 03/07/2023·

AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 22.853.186/0001-64

AILTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 516
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

TOMADA DE PREÇO Nº 2023.06.15.1

A ALS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.172.201.0001-08,estabelecida na Rua Miceno Alexandre nº- 407 – CENTRO – IPAUMIRIM - CE, Por intermédio de seu representante legal o Sr. **AURICELIO LEANDRO DA SILVA** portador(a) da Carteira de Identidade n° 2969971 SSP/PB e do CPF n° 051.708.894-02,Declara para todos os fins de direito.

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO, NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS		
01	MÃO DE OBRA	R$ 13.000,00
02	MATERIAL	R$ 26.000,00
03	IDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R$ 2.900,00
04	FATOR MIULTIPLICADOR-FM	R$ 12.568,39
VALOR TOTAL		R$ 54.468,39

QUADRO RESUMO ORLÇAMENTO GERAL		
01	MÊS 01	R$ 54.468,39
02	MÊS 02	R$54.468,39
03	MÊS 03	R$ 54.468,39
04	MÊS 04	R$ 54.468,39
05	MÊS 05	R$ 54.468,39
06	MÊS 06	R$ 54.468,39
07	MÊS 07	R$ 54.468,39
08	MÊS 08	R$ 54.468,39
09	MÊS 09	R$ 54.468,39
10	MÊS 10	R$ 54.468,39
11	MÊS 11	R$ 54.468,39
12	MÊS 11	R$ 54.468,39
VALOR TOTAL		R$ 653.620,68

A.L.S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
RUA MICENO ALEXANDRE NUMERO 407, CENTRO - IPAUMIRIM - CEARA.
CNPJ 31.172.201 0001-08 - CEP 63.340-000 EMAIL ALSSERVICOSEEVENTOS@GMAIL.COM
FONE (88) 99989-8426 - ZAP (88) 99937-8917

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 516
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

TOMADA DE PREÇO Nº 2023.06.15.1

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

1) – Executaremos os serviços objeto desta Licitação pelo Valor Global de **653.620,68 (SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS),** conforme planilha de quantitativos apresentada em anexo.
2) O prazo de execução dos serviços é de acordo com o que estabelece o presente Edital de Licitação.

3) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (SESSENTA) dias corridos, contados da data da sua apresentação.

Atenciosamente,

AURICELIO LEANDRO DA SILVA

31.172.201/0001-08
A.L.S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
IPAUMIRIM - CEARÁ

Jônatas de Sousa Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE: 261512285-1

IPAUMIRIM-CE, 03 DE JULHO DE 2023

X7e EMPREENDIMENTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 5163

Lavras da Mangabeira – CE, dia 03/07/2023

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1

Prezados(as) Senhores(as),
Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 2023.06.06.01 cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UND	VALOR
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	01	01	R$ 735.312,11

VALOR GLOBAL: R$ 735.312,11 (Setecentos e Trinta e Cinco Mil e Trezentos e Doze Reais e Onze Centavos), com prazo de execução de 05 (Cinco) mês.

Caso nos seja adjunciado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicamos para fim o(a) Sr. Caio Lincoln Almeida de Oliveira, portados da carteira de Identidade Nº 2003099142649, e CPF Nº 033.616.063-14, como representante legal da empresa.
Declaramos assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10(Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
Declaramos que o prazo de garantia das obras serão de 05(Cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva , nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contas da data da abertura da licitação.

Proponente: X7e EMPREENDIMENTO LTDA
Endereço: Rua Xavier Ângelo, nº 26 – Centro Lavras da Mangabeira – CE, CEP 63300-000
CNPJ: 22.594.152/0001-00 - INSC. MUNICIPAL: 22003258
Banco: Banco do Brasil Agência: 0940-7 Conta Corrente: 27119-5

Atenciosamente,

Caio Lincoln Almeida de Oliveira
X7 e EMPREENDIMENTO LTDA ME
CAIO LINCOLN ALMEIDA DE OLIVEIRA
CNPJ 22.594.152/0001-00
CPF 033.616.063-14

Igor Lucas Almeida F. Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 0620230754

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA SEFAZ PARA ADAPTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA EM FRENTE A BR - 116 - NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE-CE

DATA : 11/07/2023 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**6.677,07**	**8.347,58**
1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	7,50	20,16	25,20	151,20	189,00
1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	464,96	7,75	9,69	3.603,44	4.505,46
1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	16,80	12,41	15,51	208,49	260,57
1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	18,60	46,52	58,15	865,27	1.081,59
1.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	46,09	19,17	23,96	883,55	1.104,32
1.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	46,09	20,94	26,18	965,12	1.206,64
2	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**							**743,20**	**929,13**
2.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	27,52	11,82	14,78	325,29	406,75
2.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	3,67	58,08	72,60	213,15	266,44
2.3	C0841	CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,43	357,53	446,91	153,74	192,17
2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,43	118,64	148,30	51,02	63,77
3	**PAREDES E PAINÉIS**							**13.797,43**	**17.247,45**
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	263,36	52,39	65,49	13.797,43	17.247,45
4	**ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO**							**1.466,15**	**1.832,69**
4.1	C4453	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	12,48	117,48	146,85	1.466,15	1.832,69
5	**IMPERMEABILIZAÇÃO**							**8.487,41**	**10.609,26**
5.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	334,15	25,40	31,75	8.487,41	10.609,26
6	**ESTRUTURA METÁLICA**							**92.800,54**	**116.001,92**
6.1	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	497,35	139,46	174,33	69.360,43	86.703,03
6.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	497,35	47,13	58,91	23.440,11	29.298,89
7	**REVESTIMENTOS**							**33.994,79**	**42.493,49**
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	991,68	5,43	6,79	5.384,82	6.733,51
7.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	991,68	28,85	36,06	28.609,97	35.759,98
8	**PISOS**							**7.887,13**	**9.858,91**
8.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	32,64	241,64	302,05	7.887,13	9.858,91
9	**ESQUADRIAS**							**64.411,94**	**80.515,64**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 516

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA SEFAZ PARA ADAPTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA EM FRENTE A BR - 116 - NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE-CE

DATA : 11/07/2023 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	24,00	680,56	850,70	16.333,44	20.416,80
9.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	5,00	659,75	824,69	3.298,75	4.123,45
9.3	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	94,11	249,78	312,23	23.506,80	29.383,97
9.4	C2674	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 5mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	94,11	191,99	239,99	18.068,18	22.585,46
9.5	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	3.204,77	4.005,96	3.204,77	4.005,96
10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							**84.502,37**	**105.643,83**
10.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	223,00	6,48	8,10	1.445,04	1.806,30
10.2	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1.743,00	9,67	12,09	16.854,81	21.072,87
10.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	2.100,00	5,38	6,73	11.298,00	14.133,00
10.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	2.122,00	6,53	8,16	13.856,66	17.315,52
10.5	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1.360,00	7,19	8,99	9.778,40	12.226,40
10.6	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	154,00	26,56	33,20	4.090,24	5.112,80
10.7	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	33,74	42,18	67,48	84,36
10.8	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	123,00	16,91	21,14	2.079,93	2.600,22
10.9	C1111	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A	SEINFRA	UN	1,00	76,84	96,05	76,84	96,05
10.10	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	20,00	18,18	22,73	363,60	454,60
10.11	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	18,18	22,73	36,36	45,46
10.12	C1087	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	4,00	64,30	80,38	257,20	321,52
10.13	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	850,00	13,31	16,64	11.313,50	14.144,00
10.14	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	2,00	35,64	44,55	71,28	89,10
10.15	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	134,00	91,75	114,69	12.294,50	15.368,46
10.16	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	271,26	339,08	542,52	678,16
10.17	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	76,01	95,01	76,01	95,01
11	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**							**10.423,45**	**13.029,49**
11.1	C3442	CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	382,16	477,70	764,32	955,40
11.2	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	5,00	49,85	62,31	249,25	311,55
11.3	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	187,94	234,93	1.503,52	1.879,44

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 515

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA SEFAZ PARA ADAPTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA EM FRENTE A BR - 116 - NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE-CE

DATA : 11/07/2023 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.4	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	169,61	212,01	1.356,88	1.696,08
11.5	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	5,00	456,97	571,21	2.284,85	2.856,05
11.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	522,56	653,20	2.612,80	3.266,00
11.7	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	3,00	31,49	39,36	94,47	118,08
11.8	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	3,00	26,98	33,73	80,94	101,19
11.9	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	9,03	11,29	36,12	45,16
11.10	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	4,00	196,55	245,69	786,20	982,76
11.11	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	27,00	17,26	21,58	466,02	582,66
11.12	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	8,00	23,51	29,39	188,08	235,12
12	**PINTURAS**							**53.000,19**	**66.251,87**
12.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2.515,52	17,00	21,25	42.763,84	53.454,80
12.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	471,04	18,23	22,79	8.587,06	10.735,00
12.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	90,72	18,18	22,73	1.649,29	2.062,07
13	**SERVIÇOS DIVERSOS**							**5.255,94**	**6.571,61**
13.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	7,21	284,99	356,24	2.054,78	2.568,49
13.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	334,15	9,58	11,98	3.201,16	4.003,12
								VALOR BDI TOTAL:	**95.885,26**
								VALOR ORÇAMENTO:	**383.447,61**
								VALOR TOTAL:	**479.332,87**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 516

RESUMO DO ORÇAMENTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5167

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA SEFAZ PARA ADAPTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA EM FRENTE A BR - 116 - NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE-CE	DATA : 11/07/2023	BDI : 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.347,58	1,74
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	929,13	0,19
3	PAREDES E PAINÉIS	17.247,45	3,60
4	ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO	1.832,69	0,38
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.609,26	2,21
6	ESTRUTURA METÁLICA	116.001,92	24,20
7	REVESTIMENTOS	42.493,49	8,87
8	PISOS	9.858,91	2,06
9	ESQUADRIAS	80.515,64	16,80
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	105.643,83	22,04
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.029,49	2,72
12	PINTURAS	66.251,87	13,82
13	SERVIÇOS DIVERSOS	6.571,61	1,37
	VALOR BDI TOTAL:	95.885,26	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	383.447,61	
	VALOR TOTAL:	479.332,87	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5168

1.1. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	18,2800	2,3764
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	13,6800	17,7840
					TOTAL Mão de Obra:	20,1604
					VALOR:	20,16

1.2. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	18,2800	0,9140
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	13,6800	6,8400
					TOTAL Mão de Obra:	7,7540
					VALOR:	7,75

1.3. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	18,2800	1,4624
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	13,6800	10,9440
					TOTAL Mão de Obra:	12,4064
					VALOR:	12,41

1.4. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	18,2800	5,4840
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	13,6800	41,0400
					TOTAL Mão de Obra:	46,5240
					VALOR:	46,52

1.5. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	38,8500	9,3240
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	9,3240

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	13,6800	9,8496
					TOTAL Mão de Obra:	9,8496
					VALOR:	19,17

1.6. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	113,0700	20,9406

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 516

TOTAL Equipamento Custo Horário:	20,9406
VALOR:	**20,94**

2.1. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	110,1300	0,8810
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,8810

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	7,7300	8,1165
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	8,7400	0,1748
					TOTAL Material:	8,2913

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	14,7600	1,1808
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	18,2800	1,4624
					TOTAL Mão de Obra:	2,6432
					VALOR:	**11,82**

2.2. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	6,3900	2,5560
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	12,0100	1,8015
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,1200	2,0600
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	8,7100	8,7100
					TOTAL Material:	15,1275

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	14,7600	19,1880
I0198	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	18,2800	23,7640
					TOTAL Mão de Obra:	42,9520
					VALOR:	**58,08**

2.3. C0841 - CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	19,6000	13,9944
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	13,9944

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86680000	58,7300	50,9072
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	320,00000000	0,4900	156,8000
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	64,2900	53,7464
					TOTAL Material:	261,4536

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	13,6800	82,0800

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5170

TOTAL Mão de Obra:	82,0800
VALOR:	**357,53**

2.4. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	18,2800	36,5600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	13,6800	82,0800
					TOTAL Mão de Obra:	118,6400
					VALOR:	**118,64**

3.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	58,7300	0,8810
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,9600	2,0928
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,4900	1,0682
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,5900	14,7500
					TOTAL Material:	18,7920

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,2800	18,2800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	13,6800	15,3216
					TOTAL Mão de Obra:	33,6016
					VALOR:	**52,39**

4.1. C4453 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	7,2000	5,3280
I0280	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	SEINFRA	M2	1,00000000	54,8100	54,8100
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	10,9700	14,2610
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	12,0100	0,3603
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,1200	3,9964
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	8,7100	5,6615
					TOTAL Material:	84,4172

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	18,2800	6,3980
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	13,6800	4,7880
					TOTAL Mão de Obra:	11,1860

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	345,9900	13,8396
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	200,8400	8,0336
					TOTAL Serviço:	21,8732
					VALOR:	**117,48**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 517

5.1. C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0146	ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	KG	2,00000000	3,2000	6,4000
I2099	TINTA PRIMARIA	SEINFRA	L	0,60000000	6,8100	4,0860
I2251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	1,10000000	4,5500	5,0050
					TOTAL Material:	15,4910

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	14,7600	4,4280
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	18,2800	5,4840
					TOTAL Mão de Obra:	9,9120
					VALOR:	**25,40**

6.1. C1332 - ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	SEINFRA	KG	12,10000000	6,4300	77,8030
					TOTAL Material:	77,8030

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,70000000	14,7600	25,0920
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,00000000	18,2800	36,5600
					TOTAL Mão de Obra:	61,6520
					VALOR:	**139,46**

6.2. C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,5800	4,7400
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,2300	0,6900
I8434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1,00000000	32,1100	32,1100
					TOTAL Material:	37,5400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	18,2800	5,4840
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	13,6800	4,1040
					TOTAL Mão de Obra:	9,5880
					VALOR:	**47,13**

7.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	58,7300	0,3583
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,4900	1,1907
					TOTAL Material:	1,5490

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	18,2800	1,8280

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 517

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	13,6800	2,0520
					TOTAL Mão de Obra:	3,8800
					VALOR:	5,43

7.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	18,2800	10,9680
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,6800	8,2080
					TOTAL Mão de Obra:	19,1760

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	387,0700	9,6768
					TOTAL Serviço:	9,6768
					VALOR:	28,85

8.1. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	751,1900	135,2142
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	28,0400	14,5808
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	36,2500	4,3500
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	462,4400	32,3708
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	8,5300	4,4356
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	37,7700	37,7700
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	23,2600	2,7912
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	19,4700	10,1244
					TOTAL Serviço:	241,6370
					VALOR:	241,64

9.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	33,4600	66,9200
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	319,1800	319,1800
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	294,4600	294,4600
					TOTAL Serviço:	680,5600
					VALOR:	680,56

9.2. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	33,4600	66,9200
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	319,1800	319,1800
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	273,6500	273,6500

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 517

TOTAL Serviço:	659,7500
VALOR:	659,75

9.3. C4515 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	249,7800	249,7800
					TOTAL Material:	249,7800
					VALOR:	249,78

9.4. C2674 - VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 5mm, COLOCADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]253	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 5MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	191,9900	191,9900
					TOTAL Material:	191,9900
					VALOR:	191,99

9.5. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	2,60000000	5,9200	15,3920
I0494	CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN	1,30000000	3,8100	4,9530
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	19,9200	25,8960
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	30,6300	79,6380
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	25,3000	65,7800
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	93,8500	122,0050
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	525,7800	1.367,0280
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	10,4700	27,2220
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	2,60000000	31,4700	81,8220
[illegible]258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,91400000	287,9600	1.415,0354
					TOTAL Material:	3.204,7714
					VALOR:	3.204,77

10.1. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,5200	1,5200
					TOTAL Material:	1,5200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	14,7600	2,2140
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	18,2800	2,7420
					TOTAL Mão de Obra:	4,9560
					VALOR:	6,48

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. 5174

10.2. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	4,9500	5,0490
					TOTAL Material:	5,0490

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	14,7600	2,0664
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	18,2800	2,5592
					TOTAL Mão de Obra:	4,6256
					VALOR:	9,67

10.3. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,7100	1,7442
					TOTAL Material:	1,7442

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	14,7600	1,6236
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	18,2800	2,0108
					TOTAL Mão de Obra:	3,6344
					VALOR:	5,38

10.4. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,5100	2,5602
					TOTAL Material:	2,5602

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	14,7600	1,7712
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	18,2800	2,1936
					TOTAL Mão de Obra:	3,9648
					VALOR:	6,53

10.5. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,8400	2,8968
					TOTAL Material:	2,8968

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	14,7600	1,9188
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	18,2800	2,3764
					TOTAL Mão de Obra:	4,2952
					VALOR:	7,19

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5175

10.6. C1496 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	14,3400	14,3400
					TOTAL Material:	14,3400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	14,7600	5,4612
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	18,2800	6,7636
					TOTAL Mão de Obra:	12,2248
					VALOR:	26,56

10.7. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	16,2300	16,2300
					TOTAL Material:	16,2300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	14,7600	7,8228
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	18,2800	9,6884
					TOTAL Mão de Obra:	17,5112
					VALOR:	33,74

10.8. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	7,3300	7,3300
					TOTAL Material:	7,3300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	14,7600	4,2804
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	18,2800	5,3012
					TOTAL Mão de Obra:	9,5816
					VALOR:	16,91

10.9. C1111 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0995	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	43,8000	43,8000
					TOTAL Material:	43,8000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	14,7600	14,7600
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	18,2800	18,2800
					TOTAL Mão de Obra:	33,0400
					VALOR:	76,84

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5176

10.10. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	8,2700	8,2700
					TOTAL Material:	8,2700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,7600	4,4280
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,2800	5,4840
					TOTAL Mão de Obra:	9,9120
					VALOR:	18,18

10.11. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	8,2700	8,2700
					TOTAL Material:	8,2700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,7600	4,4280
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,2800	5,4840
					TOTAL Mão de Obra:	9,9120
					VALOR:	18,18

10.12. C1087 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0975	DISJUNTOR BIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	44,4800	44,4800
					TOTAL Material:	44,4800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	14,7600	8,8560
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	18,2800	10,9680
					TOTAL Mão de Obra:	19,8240
					VALOR:	64,30

10.13. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,5000	1,5000
					TOTAL Material:	1,5000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	14,7600	11,8080
					TOTAL Mão de Obra:	11,8080
					VALOR:	13,31

10.14. C1194 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") (M)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 517

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,10000000	11,3700	12,5070
					TOTAL Material:	12,5070

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	14,7600	10,3320
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	18,2800	12,7960
					TOTAL Mão de Obra:	23,1280
					VALOR:	35,64

10.15. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	55,4100	55,4100
					TOTAL Material:	55,4100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	14,7600	16,2360
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	18,2800	20,1080
					TOTAL Mão de Obra:	36,3440
					VALOR:	91,75

10.16. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	28,1800	28,1800
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	27,7200	27,7200
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	22,9200	22,9200
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	93,3200	93,3200
					TOTAL Material:	172,1400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	14,7600	44,2800
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	18,2800	54,8400
					TOTAL Mão de Obra:	99,1200
					VALOR:	271,26

10.17. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	42,9700	42,9700
					TOTAL Material:	42,9700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	14,7600	14,7600
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	18,2800	18,2800
					TOTAL Mão de Obra:	33,0400
					VALOR:	76,01

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

11.1. C3442 - CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	372,5800	372,5800
					TOTAL Material:	372,5800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	13,6800	9,5760
					TOTAL Mão de Obra:	9,5760
					VALOR:	382,16

11.2. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2400	0,0672
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	28,5700	28,5700
					TOTAL Material:	28,6372

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	14,7600	9,5940
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	17,8800	11,6220
					TOTAL Mão de Obra:	21,2160
					VALOR:	49,85

11.3. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	65,0100	0,2275
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	0,9600	2,4000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,4900	1,2250
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5100	1,0200
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,5300	6,1200
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,3300	4,3300
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3500	2,7000
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5800	2,5800
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,9000	2,9000
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,6000	3,1200
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	5,8400	29,2000
					TOTAL Material:	55,8225

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	14,7600	44,2800
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	17,8800	53,6400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	13,6800	34,2000
					TOTAL Mão de Obra:	132,1200
					VALOR:	187,94

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5179

11.4. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	65,0100	0,2600
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,9600	2,8800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,4900	1,4700
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,3600	5,3600
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,2100	2,4200
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6200	1,6200
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	10,2900	10,2900
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,0800	2,0800
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	9,4300	3,1119
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,4000	5,1000
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	5,7900	2,8950
					TOTAL Material:	37,4869

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	14,7600	44,2800
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	17,8800	53,6400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	13,6800	34,2000
					TOTAL Mão de Obra:	132,1200

VALOR:	169,61

11.5. C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	129,2000	129,2000
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	182,2500	182,2500
I0848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	21,7100	21,7100
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	15,4100	15,4100
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	4,7400	4,7400
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2400	0,1344
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,5300	13,0600
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	25,1900	25,1900
					TOTAL Material:	391,6944

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	14,7600	29,5200
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	17,8800	35,7600
					TOTAL Mão de Obra:	65,2800

VALOR:	456,97

11.6. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	15,4100	30,8200
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2400	0,2688

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 5180

I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	191,1900	191,1900
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,5300	13,0600
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	112,2300	112,2300
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	67,2800	67,2800
					TOTAL Material:	414,8488

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	14,7600	48,7080
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	17,8800	59,0040
					TOTAL Mão de Obra:	107,7120
					VALOR:	522,56

11.7. C4671 - SABONETEIRA METÁLICA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	22,3500	22,3500
					TOTAL Material:	22,3500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	18,2800	9,1400
					TOTAL Mão de Obra:	9,1400
					VALOR:	31,49

11.8. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,8400	17,8400
					TOTAL Material:	17,8400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	18,2800	9,1400
					TOTAL Mão de Obra:	9,1400
					VALOR:	26,98

11.9. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	4,4800	4,4800
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,2400	0,0840
					TOTAL Material:	4,5640

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	17,8800	4,4700
					TOTAL Mão de Obra:	4,4700
					VALOR:	9,03

11.10. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 518

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	65,0100	0,0325
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,4900	0,0735
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	168,8100	168,8100
					TOTAL Material:	168,9160

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	18,2800	18,2800
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	18,2800	4,5700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	13,6800	4,7880
					TOTAL Mão de Obra:	27,6380
					VALOR:	196,55

11.11. C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	39,2900	0,0314
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	34,1200	0,0102
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,60000000	2,6000	4,1600
					TOTAL Material:	4,2016

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	14,7600	5,9040
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,8800	7,1520
					TOTAL Mão de Obra:	13,0560
					VALOR:	17,26

11.12. C2626 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00110000	39,2900	0,0432
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	34,1200	0,0171
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	1,50000000	5,8400	8,7600
					TOTAL Material:	8,8203

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	14,7600	6,6420
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	17,8800	8,0460
					TOTAL Mão de Obra:	14,6880
					VALOR:	23,51

12.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	10,5100	1,2612
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4800	0,1200
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	18,4900	3,1433
					TOTAL Material:	4,5245

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 518

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,7600	5,1660
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	18,2800	7,3120
					TOTAL Mão de Obra:	12,4780
					VALOR:	17,00

12.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	14,9600	0,7480
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	10,3600	1,2432
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4800	0,1200
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	21,3900	3,6363
					TOTAL Material:	5,7475

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,7600	5,1660
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	18,2800	7,3120
					TOTAL Mão de Obra:	12,4780
					VALOR:	18,23

12.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	14,9600	0,5984
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,7400	3,4784
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	11,0300	1,4339
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4800	0,1920
					TOTAL Material:	5,7027

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,7600	5,1660
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	18,2800	7,3120
					TOTAL Mão de Obra:	12,4780
					VALOR:	18,18

13.1. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	65,0100	0,5201
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	233,6100	233,6100
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,4900	1,5680
					TOTAL Material:	235,6981

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	18,2800	21,9360
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,6800	27,3600
					TOTAL Mão de Obra:	49,2960

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5183

VALOR:	284,99

13.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	13,6800	9,5760
					TOTAL Mão de Obra:	9,5760

VALOR:	9,58

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5184

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA SEFAZ PARA ADAPTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA EM FRENTE A BR - 116 - NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE-CE	DATA : 11/07/2023	BDI : 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.347,58	100,00 % 8.347,58			100,00 % **8.347,58**
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	929,13	100,00 % 929,13			100,00 % **929,13**
3	PAREDES E PAINÉIS	17.247,45	100,00 % 17.247,45			100,00 % **17.247,45**
4	ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO	1.832,69	100,00 % 1.832,69			100,00 % **1.832,69**
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.609,26	100,00 % 10.609,26			100,00 % **10.609,26**
6	ESTRUTURA METÁLICA	116.001,92	50,00 % 58.000,96	50,00 % 58.000,96		100,00 % **116.001,92**
7	REVESTIMENTOS	42.493,49		100,00 % 42.493,49		100,00 % **42.493,49**
8	PISOS	9.858,91	25,00 % 2.464,73	25,00 % 2.464,73	50,00 % 4.929,45	100,00 % **9.858,91**
9	ESQUADRIAS	80.515,64		100,00 % 80.515,64		100,00 % **80.515,64**
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	105.643,83			100,00 % 105.643,83	100,00 % **105.643,83**
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.029,49			100,00 % 13.029,49	100,00 % **13.029,49**
12	PINTURAS	66.251,87		50,00 % 33.125,94	50,00 % 33.125,93	100,00 % **66.251,87**
13	SERVIÇOS DIVERSOS	6.571,61			100,00 % 6.571,61	100,00 % **6.571,61**
		479.332,87	99.431,80 99.431,80	216.600,76 316.032,56	163.300,31 479.332,87	479.332,87

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA SEFAZ PARA ADAPTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA EM FRENTE A BR - 116 - NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE-CE	DATA : 11/07/2023			BDI : 25,00%
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	**5,82**
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	**6,08**
I	**Impostos**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	**10,15**

BDI = 25,00%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA SEFAZ PARA ADAPTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA EM FRENTE A BR - 116 - NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE-CE	DATA : 11/07/2023		BDI : 25,00%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5186

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

RIOFE
SERVIÇOS & RESOLUÇÕES
Atingir e conquistar. São os objetivos!

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 518
PREFEITURA MUNICIPAL

PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Ceará,
Referente a Tomada de Preços nº 2023.06.15.1

Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

A empresa **RIOFE SERVIÇOS E RESOLUÇÕES**, com sede no Ent. BR-230, S/N, Sala 03, Bairro Virgilio de Aguiar Gurgel, Lavras da Mangabeira/CE, tendo examinado as condições do Edital e Anexos que o integram, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado edital no Valor Global de **R$ 521.871,48 (quinhentos e vinte e um mil e oitocentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos)** com prazo de execução conforme edital.

Desconto (DE) = 30,00%
BDI = 28,82%
FM = [(1 - DE) x (1 + BDI)]
FM = 0,9017

- ✓ Através do presente, declaro, inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, as cláusulas e condições previstas neste Edital e seus Anexos;
- ✓ Assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora;
- ✓ Declaramos que não possuímos fato que nos impeça de participar da mencionada licitação neste órgão;
- ✓ Declaramos que nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro;
- ✓ Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Rivaldo Oliveira Ferrer, Diretor, RG 99029206714 SSP/CE, CPF 006.665.843-89, como representante legal desta empresa;
- ✓ Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalicia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;
- ✓ Declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- ✓ Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;
- ✓ Data de abertura: 04 de julho de 2023 às 09:00 horas.

LAVRAS DA MANGABEIRA - CE, 03 DE JULHO DE 2023

Riofe Serviços e Construções
Cnpj 30.234.347/0001-60

RIVALDO OLIVEIRA FERRER
DIRETOR
CPF: 006.665.843-89

RIOFE
SERVIÇOS & RESOLUÇÕES
Atingir e conquistar. São os objetivos!

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 5189

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMATIVA - SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTO MENSAL

VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
27.1	abr/23	28,82%	1,2882	30,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 14,53	R$ 14,53	207	R$ 3.007,71
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 14,53	R$ 14,53	207	R$ 3.007,71
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 10,88	R$ 10,88	414	R$ 4.504,32
						SUBTOTAL:	**R$ 10.519,74**

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			**R$ 7.000,00**
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			**R$ 7.000,00**
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			**R$ 7.000,00**
						SUBTOTAL:	**R$ 21.000,00**

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			**R$ 2.240,00**
						SUBTOTAL:	**R$ 2.240,00**

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
4.1	MÃO DE OBRA	**R$ 10.519,74**
4.2	MATERIAL	**R$ 21.000,00**
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	**R$ 2.240,00**
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	**R$ 9.729,55**
	SUBTOTAL:	**R$ 43.489,29**

José Furtado Sobreira Júnior
Engenheiro Civil
REGISTRO-0601584244

Riofe Serviços e Construções
Cnpj 30.234.347/0001-60

RIOFE
SERVIÇOS & RESOLUÇÕES
Atingir e conquistar. São os objetivos!

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5190
PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1	MÊS 1	R$ 43.489,29
2	MÊS 2	R$ 43.489,29
3	MÊS 3	R$ 43.489,29
4	MÊS 4	R$ 43.489,29
5	MÊS 5	R$ 43.489,29
6	MÊS 6	R$ 43.489,29
7	MÊS 7	R$ 43.489,29
8	MÊS 8	R$ 43.489,29
9	MÊS 9	R$ 43.489,29
10	MÊS 10	R$ 43.489,29
11	MÊS 11	R$ 43.489,29
12	MÊS 12	R$ 43.489,29
CUSTO ANUAL TOTAL:		R$ 521.871,48

José Furtado Sobreira Júnior
Engenheiro Civil
REGISTRO-060158424

Riofe Serviços e Construções
Cnpj 30.234.347/0001-60

RIOFE
SERVIÇOS & RESOLUÇÕES
Atingir e conquistar. São os objetivos!

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 5191
PREFEITURA MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
	TOTAL	**4,5600**
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
	TOTAL	**6,9600**
I	**Impostos**	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS)	4,5000
	TOTAL	**13,1500**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

Riofe Serviços e Construções
Cnpj 30.234.347/0001-60

José Furtado Sobreira Júnior
Engenheiro Civil
REGISTRO 0601584244

RIOFE
SERVIÇOS & RESOLUÇÕES
Atingir e conquistar. São os objetivos!

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5192
PREFEITURA MUNICIPAL

ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA 027.1 C/ DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**	0,00	0,00
A1	INSS	1,50	1,50
A2	SESI	1,00	1,00
A3	SENAI	0,20	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50
A6	Salário Educação	3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI		
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**	17,84	0,00
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,71	0,00
B2	Feriados	0,87	0,67
B3	Auxílio - Enfermidade	10,80	8,33
B4	13º Salário	0,07	0,06
B5	Licença PaternidadE	0,72	0,56
B6	Faltas Justificadas	1,55	0,00
B7	Dias de Chuvas	0,11	0,08
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	8,71	6,73
B9	Férias Gozadas	0,03	0,03
B10	Salário Maternidade		
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**	5,40	4,17
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,13	0,10
C2	Aviso Prévio Trabalhado	4,85	3,75
C3	Férias Indenizadas	3,90	3,01
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,45	0,35
C5	Indenização Adicional		
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	**GRUPO D**	7,46	2,77
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,45	0,35
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

José Furtado Sobreira Júnior
Engenheiro Civil
REGISTRO 0681584244

Riofe Serviços e Construções
Cnpj 30.234.347/0001-60

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI 01/2023 C/ DESONERAÇÃO

RIOFE
SERVIÇOS & RESOLUÇÕES
Atingir e conquistar. São os objetivos!

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5193
PREFEITURA MUNICIPAL

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**	0,00	0,00
A1	INSS	1,50	1,50
A2	SESI	1,00	1,00
A3	SENAI	0,20	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50
A6	Salário Educação	3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI		
	TOTAL	**16,80**	**16,80**

B	**GRUPO B**	17,85	0,00
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,71	0,00
B2	Feriados	0,87	0,66
B3	Auxílio - Enfermidade	11,03	8,33
B4	13º Salário	0,07	0,05
B5	Licença PaternidadE	0,74	0,56
B6	Faltas Justificadas	1,59	0,00
B7	Dias de Chuvas	0,11	0,08
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	12,35	9,33
B9	Férias Gozadas	0,04	0,03
B10	Salário Maternidade		
	TOTAL	**48,36**	**19,04**

C	**GRUPO C**	5,52	4,17
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,13	0,10
C2	Aviso Prévio Trabalhado	1,72	1,30
C3	Férias Indenizadas	2,87	2,17
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,46	0,35
C5	Indenização Adicional		
	TOTAL	**10,70**	**8,09**

D	**GRUPO D**	8,12	3,20
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,46	0,35
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		
	TOTAL	**8,58**	**3,55**

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

José Furtado Sobreira Júnior
Engenheiro Civil
REGISTRO-0601584244

Riofe Serviços e Construções
Cnpj 30.234.347/0001-60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5194
PREFEITURA MUNICIPAL

PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRECE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Banco: Banco do Brasil
Agência Nº 0940-7
Conta Corrente Nº 22057-4
José Urias Filho- ME.

A empresa **JOSÉ URIAS FILHO – ME**, com sede no Sítio Volta, Zona Rural de Lavras da Mangabeira – CE, inscrita no CNPJ sob o número 05.736.096/0001-74, vem apresentar sua Proposta de Preços no Valor Global de **R$ 588.988,44 (Quinhentos e oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)**
Conforme projeto Básico.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **José Urias Filho**, portador da carteira de identidade n° **99029235277 SSP CE** e CPF n° **161.206.518-02**, como representante legal desta empresa.

1. Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como: Materiais, equipamentos e mão de obra; Carga, transporte, descarga e montagem; Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.
2. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL

LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, 03 DE JULHO DE 2023.

José Urias Filho
Sócio Diretor
CPF Nº 161.206.518-02

Matheus Paulino Urias
Engenheiro Civil
CREA-CE 0620673842

José Urias Filho – ME | CNPJ: 05.736.096.0001-74 | Inscrição Estadual: 06.680.215-6
Endereço: Sitio Posto Volta S/N, Zona Rural, Lavras da Mangabeira - CE | CEP: 63.300-000
Tel: (88) 9 9276-0120 | E-mail: joseurias.juf@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5195

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMATIVA - SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTO MENSAL					
VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE		BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
27.1	abr/23		28,82%	1,2882	21,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 16,40	R$ 16,40	207	R$ 3.394,80
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 16,40	R$ 16,40	207	R$ 3.394,80
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 12,28	R$ 12,28	414	R$ 5.083,92
						SUBTOTAL:	R$ 11.873,52

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 7.900,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 7.900,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 7.900,00
						SUBTOTAL:	R$ 23.700,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 2.528,00
						SUBTOTAL:	R$ 2.528,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
4.1	MÃO DE OBRA	R$ 11.873,52
4.2	MATERIAL	R$ 23.700,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R$ 2.528,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R$ 10.980,85
	SUBTOTAL:	R$ 49.082,37

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)

José Urias Filho – ME | CNPJ: 05.736.096.0001-74 | Inscrição Estadual: 06.680.215-6
Endereço: Sitio Posto Volta S/N, Zona Rural, Lavras da Mangabeira - CE | CEP: 63.300-000
Tel: (88) 9 9276-0120 | E-mail: joseurias.juf@hotmail.com

Matheus Paulino Urias
Engenheiro Civil
CREA-CE 0620673842

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5190
PREFEITURA MUNICIPAL

1	MÊS 1	RS 49.082,37
2	MÊS 2	RS 49.082,37
3	MÊS 3	RS 49.082,37
4	MÊS 4	RS 49.082,37
5	MÊS 5	RS 49.082,37
6	MÊS 6	RS 49.082,37
7	MÊS 7	RS 49.082,37
8	MÊS 8	RS 49.082,37
9	MÊS 9	RS 49.082,37
10	MÊS 10	RS 49.082,37
11	MÊS 11	RS 49.082,37
12	MÊS 12	RS 49.082,37
CUSTO ANUAL TOTAL:		**RS 588.988,44**

Matheus Pinheiro Urias
Engenheiro Civil
CREA-CE 0620673842

José Urias Filho – ME | CNPJ: 05.736.096.0001-74 | Inscrição Estadual: 06.680.215-6
Endereço: Sitio Posto Volta S/N, Zona Rural, Lavras da Mangabeira - CE | CEP: 63.300-000
Tel: (88) 9 9276-0120 | E-mail: joseurias.juf@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 519
PREFEITURA MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
	TOTAL	**4,5600**
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
	TOTAL	**6,9600**
I	**Impostos**	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS)	4,5000
	TOTAL	**13,1500**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

Matheus Paulino Urias
Engenheiro Civil
CREA-CE 0620673842

José Urias Filho – ME | CNPJ: 05.736.096.0001-74 | Inscrição Estadual: 06.680.215-6
Endereço: Sitio Posto Volta S/N, Zona Rural, Lavras da Mangabeira - CE | CEP: 63.300-000
Tel: (88) 9 9276-0120 | E-mail: joseurias.juf@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5198

ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA 027.1 C/ DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

Matheus Paulino Urias
Engenheiro Civil
CREA-CE 0620673842

José Urias Filho – ME | CNPJ: 05.736.096.0001-74 | Inscrição Estadual: 06.680.215-6
Endereço: Sitio Posto Volta S/N, Zona Rural, Lavras da Mangabeira - CE | CEP: 63.300-000
Tel: (88) 9 9276-0120 | E-mail: joseurias.juf@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5199
PREFEITURA MUNICIPAL

A + B + C + D

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI 01/2023 C/ DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,36**	**19,04**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	**10,70**	**8,09**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	**8,58**	**3,55**

Matheus Paulino Urias
Engenheiro Civil
CREA-CE 0620673842

José Urias Filho – ME | CNPJ: 05.736.096.0001-74 | Inscrição Estadual: 06.680.215-6
Endereço: Sitio Posto Volta S/N, Zona Rural, Lavras da Mangabeira - CE | CEP: 63.300-000
Tel: (88) 9 9276-0120 | E-mail: joseurias.juf@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5200
PREFEITURA MUNICIPAL

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

Matheus Raulino Urias
Engenheiro Civil
CREA-CE 0620673842

José Urias Filho – ME | CNPJ: 05.736.096.0001-74 | Inscrição Estadual: 06.680.215-6
Endereço: Sitio Posto Volta S/N, Zona Rural, Lavras da Mangabeira - CE | CEP: 63.300-000
Tel: (88) 9 9276-0120 | E-mail: joseurias.juf@hotmail.com

VERINA
COMPANHIA DE SERVIÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5201
PREFEITURA MUNICIPAL

CARTA PROPOSTA

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL VÁRZEA ALEGRE /CE

REF. TOMADA DE PREÇOS N° 2023.06.15.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL , INCLUIDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS , PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS APRESENTADOS JUNTOS A ESTE EDITAL CONVOCÁTORIO.

RAZÃO SOCIAL: D V R DO NASCIMENTO
CNPJ N° 22.387.347/0001-71
ENDEREÇO :RUA 13 DE MAIO, 499 - CENTRO – IGUATU-CE, CEP .63.500-163
EMAIL: VERINA20@OUTLOOK.COM.BR

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 2023.06.15.1 CUJO OBJETO ACIMA MENCIONADO, PELO VALOR :
MENSAL ANUAL : **R$ 52.817,49 (CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)**
TOTAL GLOBAL :**R$ 633.809,98 (SEISSENTOS E TRINTA E TRÊS MILOITOCENTOS E NOVE E NOVENTA E OITO CENTAVOS)**

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM A SRA. DYELLEN VENANCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO, REPRESENTANTE LEGAL, NASCIDA EM 21/01/1997, CPF: 058.353.593-30, RG: 20079862262 SSP/CE, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA C, 69, LOTEAMENTO AREIA PARK, IGUATU-CE, CEP: 63.500-970.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA SERA DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ENTEGA DOS ENVELOPES, CONTENDO RESPECTIVAMENTE AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(DOZE) MESES.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE A EMPRESA PROPONENTE TERÁ INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES, E ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES, QUE NOS PREÇOS CONTIDOS NA NOSSA PROPOSTA APRESENTADA ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: VANTAGENS, ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS, QUE EVENTUALMENTE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, AS QUAIS CORRERÃO POR NOSSA EXCLUSIVA CONTA, CASO SEJAMOS VENCEDOR.

IGUATU / CEARÁ, 30 DE JULHO DE 2023.

Erlon Teixeira Mendonça
CPF: 015.803-05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VERINA COMPANHIA DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
LOCAL:	VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA : 03/07/2023 BDI : 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

MUNICÍPIO: VÁRZEA ALEGRE - CE

SEINFRA	27.1
SINAPI-CE	abr/23
BDI	28,82%
DESCONTO	15,00%
FM	1,2882

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTO MENSAL

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 17,65	R$ 17,65	207	R$ 3.654,48
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 17,65	R$ 17,65	207	R$ 36.554,48
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 13,21	R$ 13,21	414	R$ 5.472,04
				SUBTOTAL:		R$	12.781,00

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 8.500,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 8.500,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 8.500,00
				SUBTOTAL:		R$	25.500,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL

Erlon Teixeira Mendonça
CRL 319/D
CPF 015.803-05

Djellon Teixeira Bezerra do Nascimento
CPF 033.593-30
Representante Legal

3	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	R$ 2.720,00
				SUBTOTAL:	**R$ 2.720,00**

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**VALOR (R$)**
4.1	MÃO DE OBRA	R$ 12.781,00
4.2	MATERIAL	R$ 25.500,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DELOCAMENTO	R$ 2.720,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R$ 11.816,48
CUSTO GLOBAL:		**R$ 52.817,49**

Erlon Teixeira Mendonça
CRE[illegible]519/D
CPF: [illegible]5.803-05

Dyellka Fernanda [illegible] do Nascimento
CPF: 0[illegible]53.558-30
Representante Legal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL
Fls 526

VERINA
COMPANHIA DE SERVIÇOS

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
LOCAL:	VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA : 03/07/2023 BDI : 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R$ 52.817,49
2	MÊS 2	R$ 52.817,49
3	MÊS 3	R$ 52.817,49
4	MÊS 4	R$ 52.817,49
5	MÊS 5	R$ 52.817,49
6	MÊS 6	R$ 52.817,49
7	MÊS 7	R$ 52.817,49
8	MÊS 8	R$ 52.817,49
9	MÊS 9	R$ 52.817,49
10	MÊS 10	R$ 52.817,49
11	MÊS 11	R$ 52.817,49
12	MÊS 12	R$ 52.817,49
CUSTO ANUAL TOTAL:		R$ 633.809,98

Djelvanildo [illegible] Nascimento
CPF: [illegible]3.553-30
Representante Legal

Erion [illegible] Mendonça
CREA [illegible]919/D
CPF [illegible]5.803-05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5205
PREFEITURA MUNICIPAL

VERINA
COMPANHIA DE SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
LOCAL:	VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA : 03/07/2023 **BDI :** 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas Financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	**4,56**
	BENEFÍCIO	
S+G	Seguro e Garantias	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	**6,96**
	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	**13,15**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

Dyellen Vendança Nascimento
CPF: [illegible]53.553-33
Representante Legal

Erion Teixeira Vendança
CREA-[illegible]919/D
CPF: [illegible]05.803-05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 520

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
LOCAL:	VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA : 03/07/2023 BDI : 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Erlon Teixeira Mendonça
CREA [illegible]919/D
CPF 012.045.803-05

Dyellen Vendaccio [illegible]
CPF: 0[illegible]3.553-3[illegible]
Representante Legal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 520
PREFEITURA MUNICIPAL

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxíl io - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxíl io Acidente de Trabalho	0,11	0,08
[illegible]	Férias Gozadas	12,35	9,33
[illegible]	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,36**	**19,04**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	**10,70**	**8,09**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	**8,58**	**3,55**

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

Dyellon Fernandes do Nascimento
CPF: [illegible]3.553-30
Representante Legal

Erlon Teixeira Conceição
CRE[illegible]9539/D
CPF: 002.[illegible]5.803-05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 5208
PREFEITURA MUNICIPAL

NCI NORDESTE
CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA

DECLARAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1

BARBALHA/CE, 03 DE JULHO DE 2023.

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA-ME, CNPJ: 22.975.820/0001-31
RUA: PLACIDO MACEDO NASCIMENTO, 738, SALA A, BULANDEIRA, BARBALHA – CEARÁ – CEP: 63.180-000
SÓCIO ADMINISTRADOR: KENNEDY PESSOA BARROS portador da Carteira de Identidade nº. 2003029171917 e do CPF nº. 025.413.083-61.

DADOS BANCÁRIOS:
AGÊNCIA: 714
CONTA CORRENTE: 4796-1
BRADESCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação.
PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.
O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme Edital.

Os preços prepostos para cada item, estão incluídos custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

Declaramos, que assumimos, inteira responsabilidade, pela execução, dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo, contados a partir da ordem de serviço.

KENNEDY PESSOA BARROS:02541308361 Assinado de forma digital por KENNEDY PESSOA BARROS:02541308361 Dados: 2023.07.03 16:25:49 -03'00'

KENNEDY PESSOA BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUCAS KAUE PESSOA BARROS:05105877390 Assinado de forma digital por LUCAS KAUE PESSOA BARROS:05105877390 Dados: 2023.07.03 16:28:11 -03'00'

LUCAS KAUÊ PESSOA BARROS
ENG. CIVIL CREA RNP N° 343771-0

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	V. TOTAL
01	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE**	**UNIDADE**	**R$ 708.326,77 (Setecentos e oito mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos.)**

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021
Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:
V - O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal;
§ 2º É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil, a previsão da validade e admissibilidade legal da assinatura digital.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5209

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas unidades da Secretaria de Saúde, no município de Várzea Alegre-CE

NCI NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊN	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-	ANO REFERÊNCI	ENCARGOS SOCIAIS		BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
abr/23	27.1	abr/23	abr/23	85,20%		28,82%	1,2882	0,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$20,77	R$20,77	R$207,00	R$4.299,39
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R$20,77	R$20,77	R$207,00	R$4.299,39
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$15,55	R$15,55	R$414,00	R$6.437,70
				SUBTOTAL:		**15036,48**	

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			9.150,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			9.110,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			9.325,00
				SUBTOTAL:		**27585,00**	

3 - COMPOSIÇÃO - IDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			3.200,00
				SUBTOTAL:		**3200,00**	

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
4.1	MÃO DE OBRA	15.036,48
4.2	MATERIAL	27.585,00
4.3	IDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	3.200,00
4.4	FATOR MULTIPLICATIVO - FM	13.205,75
	CUSTO GLOBAL:	**59.027,23**

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1,00	MÊS 1	59.027,23
2,00	MÊS 2	59.027,23
3,00	MÊS 3	59.027,23
4,00	MÊS 4	59.027,23
5,00	MÊS 5	59.027,23
6,00	MÊS 6	59.027,23
7,00	MÊS 7	59.027,23
8,00	MÊS 8	59.027,23
9,00	MÊS 9	59.027,23
10,00	MÊS 10	59.027,23
11,00	MÊS 11	59.027,23
12,00	MÊS 12	59.027,23
	CUSTO ANUAL TOTAL:	**708.326,77**

KENNEDY PESSOA BARROS:02541308361 Assinado de forma digital por KENNEDY PESSOA BARROS:02541308361 Dados: 2023.07.03 16:26:45 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA BARROS:05105877390 Assinado de forma digital por LUCAS KAUE PESSOA BARROS:05105877390 Dados: 2023.07.03 16:28:33 -03'00'

Rua Placido Macedo Nascimento, 738, Sala A, Bulandeira – Barbalha-CE, CEP:63180.000
CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
CONTATO: (88) 99726-7666
nciconstrutora@hotmail.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas unidades da Secretaria de Saúde, no município de Várzea Alegre-CE

NCI NORDESTE
CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR R$	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
			Valor(R$)	%	Valor(R$)	%	Valor(R$)	%	Valor(R$)	%	Valor(R$)	%
1.0	Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas unidades da Secretaria de Saúde, no município de Várzea Alegre-CE	708.326,77	59.027,23	8,33%	59.027,23	8,33%	59.027,23	8,33%	59.027,23	8,33%	59.027,23	8,33%
	TOTAL SIMPLES		59.027,23	8,33%	59.027,23	8,33%	59.027,23	8,33%	59.027,23	8,33%	59.027,23	8,33%
	TOTAL ACUMULADO		59.027,23	8,33%	118.054,46	16,67%	177.081,69	25,00%	236.108,92	33,33%	295.136,15	41,67%

ITEM	SERVIÇOS	VALOR R$	MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10	
			Valor(R$)	%	Valor(R$)	%	Valor(R$)	%	Valor(R$)	%	Valor(R$)	%
1.0	Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas unidades da Secretaria de Saúde, no município de Várzea Alegre-CE	708.326,77	59.027,23	8,33%	59.027,23	8,33%	59.027,23	8,33%	59.027,23	8,33%	59.027,23	8,33%
	TOTAL SIMPLES		59.027,23	8,33%	59.027,23	8,33%	59.027,23	8,33%	59.027,23	8,33%	59.027,23	8,33%
	TOTAL ACUMULADO		354.163,38	8,33%	413.190,61	16,67%	472.217,84	25,00%	531.245,07	33,33%	590.272,31	41,67%

ITEM	SERVIÇOS	VALOR R$	MÊS 11		MÊS 12		TOTAL	%
			Valor(R$)	%	Valor(R$)	%		

Rua Placido Macedo Nascimento, 738, Sala A, Bulandeira – Barbalha-CE, CEP:63180.000
CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
CONTATO: (88) 99726-7666
nciconstrutora@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 5910

1.0	Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas unidades da Secretaria de Saúde, no município de Várzea Alegre-CE	**708.326,77**	59.027,23	8,33%	59.027,23	8,33%	**708.326,77**	**100,00%**
	TOTAL SIMPLES		59.027,23	8,33%	59.027,23	8,33%	**708.326,77**	**100,00%**
	TOTAL ACUMULADO		649.299,54	8,33%	708.326,77	16,67%		

KENNEDY PESSOA BARROS:02541308361

Assinado de forma digital por KENNEDY PESSOA BARROS:02541308361
Dados: 2023.07.03 16:26:59 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA BARROS:05105877390

Assinado de forma digital por LUCAS KAUE PESSOA BARROS:05105877390
Dados: 2023.07.03 16:28:49 -03'00'

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 291

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5212
PREFEITURA MUNICIPAL

NCI NORDESTE
CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
MUNICÍPIO: VÁRZEA ALEGRE - CE

ENCARGOS SEINFRA 27.1 C/ DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,06
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Rua Placido Macedo Nascimento, 738, Sala A, Bulandeira – Barbalha-CE, CEP:63180.000
CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
CONTATO: (88) 99726-7666
nciconstrutora@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 521

ENCARGOS SINAPI 01/2023 C/ DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%
A + B + C + D

KENNEDY PESSOA BARROS:02541308361 Assinado de forma digital por KENNEDY PESSOA BARROS:02541308361 Dados: 2023.07.03 16:27:16 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA BARROS:05105877390 Assinado de forma digital por LUCAS KAUE PESSOA BARROS:05105877390 Dados: 2023.07.03 16:29:09 -03'00'

Rua Placido Macedo Nascimento, 738, Sala A, Bulandeira – Barbalha-CE, CEP:63180.000
CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
CONTATO: (88) 99726-7666
nciconstrutora@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 521
PREFEITURA MUNICIPAL

NCI NORDESTE
CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiv	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	**13,15**
BDI =		**28,82%**

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

KENNEDY PESSOA BARROS:02541308361

Assinado de forma digital por KENNEDY PESSOA BARROS:02541308361
Dados: 2023.07.03 16:27:34 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA BARROS:05105877390

Assinado de forma digital por LUCAS KAUE PESSOA BARROS:05105877390
Dados: 2023.07.03 16:29:26 -03'00'

Rua Placido Macedo Nascimento, 738, Sala A, Bulandeira – Barbalha-CE, CEP:63180.000
CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
CONTATO: (88) 99726-7666
nciconstrutora@hotmail.com

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 37.408.191/0001-35

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5215
PREFEITURA MUNICIPAL

CARTA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº: 2023.06.15.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROPONENTE: N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 37.408.191/0001-35
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, Nº 25
BAIRRO / CIDADE-UF: ALTO DA ALEGRIA / BARBALHA-CE.
CONTATO: (88) 98103-0035; **E-MAIL:** empreendimentosn3@gmail.com

TITULAR: JOSÉ NELSON ARAÚJO JANUÁRIO
CPF: 047.627.443-52
FUNÇÃO: TITULAR-ADMINISTRADOR / TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICACÕES
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, 25B,
BAIRRO / CIDADE-UF: ALTO DA ALEGRIA / BARBALHA-CE.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ NELSON ARAÚJO JANUÁRIO.
RPN / CREA-CE: 0616009348 / 325940
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/CE Nº 335064CE; RN Nº 061706576-4

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 8756-4
CONTA CORRENTE: 468-5
TITULAR: N3 CONSTRUTORA EIRELI

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA: 1957
CONTA CORRENTE: 1743-5
TITULAR: N3 CONSTRUTORA EIRELI

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
Dados: 2023.07.03 16:41:40 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 37.408.191/0001-35

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 526

PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº: 2023.06.15.1

À Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE
Comissão de Licitação

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o N° 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Francisco Magalhães, nº 25 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, vem por meio desta submeter à apreciação de Vossa Senhoria nossa Proposta de Preço para o objeto do Processo Licitatório em epígrafe acima, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

- O valor global é de **R$ 700.911,37 (SETECENTOS MIL NOVECENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)** com prazo de execução de acordo com o edital e contrato.
- **Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Caso adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG N° 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o N° 047.627.443-52 como representante legal desta empresa.

Declaramos ainda:

- Que esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,
Barbalha-CE, 03 de julho de 2023.

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
Dados: 2023.07.03 16:41:51 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 37.408.191/0001-35

DECLARAÇÕES

À Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE
Comissão de Licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº: 2023.06.15.1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 521
PREFEITURA MUNICIPAL

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o n° 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Francisco Magalhães, nº 25 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, representada legalmente pelo Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG N° 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o N° 047.627.443-52, **DECLARA,** sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar *especialmente para fazer prova em processo licitatório em epígrafe acima que:*

1. A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o n° 37.408.191/0001-35, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir a decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participarmos, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participarmos, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro integrante da administração, antes da abertura oficial das propostas;
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Barbalha-CE, 03 de julho de 2023.

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
Dados: 2023.07.03 16:42:02 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE		ENCARGOS SOCIAIS	BDI	PM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
abr/23	27.1	abr/23		73,40%	28,82%	1,2882	0,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R$20,77	R$ 20,77	207,00	R$ 4.299,39
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R$20,77	R$ 20,77	207,00	R$ 4.299,39
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R$15,55	R$ 15,55	414,00	R$ 6.437,70
				SUBTOTAL:		15036,48	

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R$ 9.035,10
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R$ 9.035,10
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R$ 9.035,10
				SUBTOTAL:		27105,30	

3 - COMPOSIÇÃO - IDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R$ 3.200,00
				SUBTOTAL:		3200,00	

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
4.1	MÃO DE OBRA	R$ 15.036,48
4.2	MATERIAL	R$ 27.105,30
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R$ 3.200,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R$ 13.067,50
	CUSTO GLOBAL:	R$ 58.409,28

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R$ 58.409,28
2	MÊS 2	R$ 58.409,28
3	MÊS 3	R$ 58.409,28
4	MÊS 4	R$ 58.409,28
5	MÊS 5	R$ 58.409,28
6	MÊS 6	R$ 58.409,28
7	MÊS 7	R$ 58.409,28
8	MÊS 8	R$ 58.409,28
9	MÊS 9	R$ 58.409,28
10	MÊS 10	R$ 58.409,28
11	MÊS 11	R$ 58.409,28
12	MÊS 12	R$ 58.409,28
	CUSTO ANUAL TOTAL:	R$ 700.911,37

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
Dados: 2023.07.03 16:42:10 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322

Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33416079000195, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
Dados: 2023.07.03 16:42:45 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.

SERVIÇOS	VALOR R$	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
		Valor(R$)	%	Valor(R$)	%	Valor(R$)	%	Valor(R$)	%	Valor(R$)	%
1- SECRETARIA DE SAÚDE	700.911,37	R$ 58.409,28	8,33%	R$ 58.409,28	8,33%	R$ 58.409,28	8,33%	R$ 58.409,28	8,33%	R$ 58.409,28	8,33%
TOTAL SIMPLES		R$ 58.409,28	8,33%	R$ 58.409,28	8,33%	R$ 58.409,28	8,33%	R$ 58.409,28	8,33%	R$ 58.409,28	8,33%
TOTAL ACUMULADO		R$ 58.409,28	8,33%	R$ 116.818,56	16,67%	R$ 175.227,84	25,00%	R$ 233.637,12	33,33%	R$ 292.046,40	41,67%

SERVIÇOS	VALOR R$	MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10	
		Valor(R$)	%	Valor(R$)	%	Valor(R$)	%	Valor(R$)	%	Valor(R$)	%
1- SECRETARIA DE SAÚDE	700.911,37	R$ 58.409,28	8,33%	R$ 58.409,28	8,33%	R$ 58.409,28	8,33%	R$ 58.409,28	8,33%	R$ 58.409,28	8,33%
TOTAL SIMPLES		R$ 58.409,28	8,33%	R$ 58.409,28	8,33%	R$ 58.409,28	8,33%	R$ 58.409,28	8,33%	R$ 58.409,28	8,33%
TOTAL ACUMULADO		R$ 350.455,69	8,33%	R$ 408.864,97	16,67%	R$ 467.274,25	25,00%	R$ 525.683,53	33,33%	R$ 584.092,81	41,67%

SERVIÇOS	VALOR R$	MÊS 11		MÊS 12		TOTAL	%
		Valor(R$)	%	Valor(R$)	%		
1- SECRETARIA DE SAÚDE	R$ 700.911,37	R$ 58.409,28	8,33%	R$ 58.409,28	8,33%	R$ 700.911,37	100,00%
TOTAL SIMPLES		R$ 58.409,28	8,33%	R$ 58.409,28	8,33%	R$ 700.911,37	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R$ 642.502,09	8,33%	R$ 700.911,37	16,67%		

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
Dados: 2023.07.03 16:42:18 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322

Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33416079000195, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
Dados: 2023.07.03 16:42:52 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL
Fls.

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 37.408.191/0001-35

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5220
PREFEITURA MUNICIPAL

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16

I	Impostos	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiv	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	**13,15**
BDI =		**28,82%**

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
Dados: 2023.07.03 16:42:26 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322

Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33416079000195, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
Dados: 2023.07.03 16:43:01 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

END: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, Nº25, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE, CEP: 63180-000
CNPJ: 37.408.191/0001-35 / C.G.F: 06.302563-9
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5221
PREFEITURA MUNICIPAL

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2023.06.15.1

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

Ref.: Proposta de Preço Prezados Senhores:
S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 18.413.043/0001-64, estabelecido na RUA DA GLÓRIA 485 - CENTRO - CEP: 63010108 - JUAZEIRO DO NORTE-CE, apresenta proposta comercial e demais condições para a prestação dos serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Várzea Alegre - Ceará, em conformidade com o que segue discriminado:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:
Razão Social: S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME CNPJ: 18.413.043/0001-64,
Representante: Francisco Anivaldo Idalino Sales
Carteira de Identidade: 29976881-CE
CPF: 222.886.603-25
Endereço Completo: RUA DA GLÓRIA 485 - CENTRO - CEP: 63010108 - JUAZEIRO DO NORTE-CE
Telefone: (88) 3571-1743
E-mail: setconstrucoes@hotmail.com

2. PREÇO DO SERVIÇO

R$ 739.441,32 (setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos)

VALOR DO BDI: 28,82%

2.2.
A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da sua emissão.

Juazeiro do Norte-CE, 04 de julho de 2023.

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64
Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

José de Arimatéia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000

S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 522

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

ENCARGOS SINAPI 01/2023 C/ DESONERAÇÃO			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arivaldo Idalino Sales
CPF: 022.866.603-25
TITULAR

José de Arimatéia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 5223

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
MUNICÍPIO: VÁRZEA ALEGRE - CE

ENCARGOS SEINFRA 27.1 C/ DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64
Francisco Arivaldo Idalino Sales
CPF: 122.886.603-25
TITULAR

José de Arimateia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 5607803000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5924
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

MUNICÍPIO: VÁRZEA ALEGRE - CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiv	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	**13,15**
BDI =		**28,82%**

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Antonaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

José de Arimateia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 525
PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA. CORRETIVA E EMERGENC1AL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.						SEINFRA	27.1
MUNICÍPIO: VÁRZEA ALEGRE - CE						SINAPI-CE	abr/23
						BDI	28,82%
						DESCONTO	0,00%
						FM	1,2882

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTO MENSAL							
1 COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	RS 20,77	R$ 20,77	207,00	R$ 4.299,39
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	RS 20,77	R$ 20,77	207,00	R$ 4.299,39
1.3	SEINFRA	I2543	SERPENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	RS 15,55	R$ 15,55	414,00	R$ 6.437,70
				SUBTOTAL:		R$	15.036,48

2- COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR			9.890,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAH-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR			9.890,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR			9.890,00
				SUBTOTAL:		R$	29.670,00
3 COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR			3.164,80
				SUBTOTAL:		R$	3.164,80

4- COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	
4.1	MÃO DE OBRA	R$	15.036,48
4.2	MATERIAL	R$	29.670,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R$	3.164,80
4.4	FATOR MULTIPLICADOR -FM	R$	13.748,83
CUSTO GLOBAL		R$	61.620,11

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL	
1	MÊS 1	R$	61.620,11
2	MÊS 2	R$	61.620,11
3	MÊS 3	R$	61.620,11
4	MÊS 4	R$	61.620,11
5	MÊS5	R$	61.620,11
6	MÊS6	R$	61.620,11
7	MÊS 7	R$	61.620,11
8	MÊSS	R$	61.620,11
9	MÊS 9	R$	61.620,11
10	MÊS 10	R$	61.620,11
11	MÊS 11	R$	61.620,11
12	MÊS 12	R$	61.620,11
CUSTO ANUAL TOTAL:		R$	739.441,32

José de Anmateja Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0604803000

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

ARAGUAIA
EMPREENDIMENTOS EIRELI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 5220
PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 41.113.297/0001-89

CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE
TOMADA DE PREÇOS N° 2023.06.15.1

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.S.ª, nossa proposta para o objeto do Edital da **TOMADA DE PREÇOS N° 2023.06.15.1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE – CE.**

VALOR DA PROPOSTA: *R$ 620.320,08 (Seiscentos e Vinte Mil Trezentos e Vinte reais e Oito centavos)*

VALIDADE DA PROPOSTA: *60 (sessenta) dias*

PRAZO DE EXECUÇÃO: *12 (doze) meses*

Declaro para os devidos fins que:

1. Nos preços ofertados na proposta escrita, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Licitação;
2. Caso seja vencedor do presente certame, me comprometo a assinar o contrato no prazo determinado pelo edital, estando de pleno acordo com todas as condições estabelecidas;
3. Assumo inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Caririaçu – CE, 03 de Julho de 2023

RANIEL DE BARROS SÁ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.006.241-50

Jose Wender Amarim Pinto Saraiva
Engenheiro Civil
CREA 334664/CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 522

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 41.113.297/0001-89

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA : 03/07/2023

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE – CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE – CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	**CUSTO DO ATENDIMENTO**	**620.320,08**	**100,00**
1.1	MÃO DE OBRA	12.511,08	2,02
1.2	MATERIAL	24.960,00	4,02
1.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	2.656,00	0,43
1.4	FATOR MULTIPLICADOR	11.566,26	1,86
	VALOR BDI TOTAL:	**0,00**	**100,00**
	VALOR ORÇAMENTO:	**620.320,08**	
	VALOR TOTAL:	**620.320,08**	

Seiscentos e Vinte Mil Trezentos e Vinte reais e Oito centavos

José Wender Amorim Pinto Saraiva
Engenheiro Civil
CREA 334664/CE

Araguaia Empreendimentos Eireli
CNPJ: 41.113.297/0001-89
Raniel de Barros Sá
CPF: 023.006.241-50
Titular/Administrador

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5228
PREFEITURA MUNICIPAL

ARAGUAIA
EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 41.113.297/0001-89

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 03/07/2023

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE – CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE – CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	**CUSTO DO ATENDIMENTO**						**620.320,08**
1.1	**MÃO DE OBRA**						**12.511,08**
1.1.1	I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	207,00	17,28	3.576,96
1.1.2	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	207,00	17,28	3.576,96
1.1.3	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	414,00	12,94	5.357,16
1.2	**MATERIAL**						**24.960,00**
1.2.1	SEINFRA	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA		ESTIMATIV	1,00	8.320,00	8.320,00
1.2.2	SINAPI	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI		ESTIMATIV	1,00	8.320,00	8.320,00
1.2.3	MERCADO	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		ESTIMATIV	1,00	8.320,00	8.320,00
1.3	**INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO**						**2.656,00**
1.3.1	I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	3.200,00	0,83	2.656,00
1.4	**FATOR MULTIPLICADOR**						**11.566,26**
1.4.1	FM	1,2882			1,00	11.566,26	11.566,26
						VALOR BDI TOTAL:	**0,00**
						VALOR ORÇAMENTO:	**620.320,08**
						VALOR TOTAL:	**620.320,08**

Seiscentos e Vinte Mil Trezentos e Vinte reais e Oito centavos

Jose Wender Amorim Pinto Saraiva
Engenheiro Civil
CREA 334664/CE

Araguaia Empreendimentos Eireli
CNPJ: 41.113.297/0001-89
Raniel de Barros Sá
CPF: 023.006.241-50
Titular Administrador

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 41.113.297/0001-89

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 03/07/2023

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE – CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE – CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	CUSTO DO ATENDIMENTO	620.320,08	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,34 %
			51.672,66	51.672,66	51.672,66	51.672,66	51.672,66	51.672,66	51.672,66	51.672,66	51.734,69
		620.320,08	51.672,66	51.672,66	51.672,66	51.672,66	51.672,66	51.672,66	51.672,66	51.672,66	51.734,69
			51.672,66	103.345,32	155.017,98	206.690,64	258.363,30	310.035,96	361.708,62	413.381,28	465.115,97

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	CUSTO DO ATENDIMENTO	620.320,08	8,34 %	8,34 %	8,34 %	**100,00 %**
			51.734,69	51.734,69	51.734,73	**620.320,08**
		620.320,08	51.734,69	51.734,69	51.734,73	620.320,08
			516.850,66	568.585,35	620.320,08	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL FLS. 599

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririaçu - CE, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentosx@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

José Wender Amorim Pinto Saraiva
Engenheiro Civil
CREA 334664/CE

Araguaia Empreendimentos Eireli
CNPJ: 41.113.297/0001-89
Raniel de Barros Sá
CPF: 023.006.241-50
Titular Administrador

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 41.113.297/0001-89	COMPOSIÇÃO DO BDI	DATA : 03/07/2023
	OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE – CE
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE – CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CEARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5230

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas Financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	**4,56**
	Benefício	
S+G	Seguros e Garantia	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	**6,96**
I	**Impostos**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	**13,15**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

Jose Wender Amorim Pinto Saraiva
Engenheiro Civil
CREA 334664/CE

Araguaia Empreendimentos Eireli
CNPJ: 41.113.297/0001-89
Raniel de Barros Sá
CPF: 023.006.241-50
Titular Administrador

Fls. 523

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 41.113.297/0001-89	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS	DATA : 03/07/2023
	OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE – CE
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE – CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

José Wender Amorim Pinto Saraiva
Engenheiro Civil
CREA 334664/CE

Araguaia Empreendimentos Eireli
CNPJ: 41.113.297/0001-89
Raniel de Barros Sá
CPF: 023.006.241-50
Titular Administrador

Fls. 5232

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 41.113.297/0001-89	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS	DATA : 03/07/2023
	OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE – CE
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE – CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxíl io - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxíl io Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,36**	**19,04**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	**10,70**	**8,09**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	**8,58**	**3,55**

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

José Wender Amorim Pinto Saraiva
Engenheiro Civil
CREA 334664/CE

Araguaia Empreendimentos Eireli
CNPJ: 41.113.297/0001-89
Raniel de Barros Sá
CPF: 023.006.241-50
Titular Administrador

PROGRESSO
ENGENHARIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5233
PREFEITURA MUNICIPAL

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1

Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde

Data de abertura: 04 de julho de 2023 às 09:00 H
Prazo de execução: Conforme edital e contrato
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias

A Empresa **PROGRESSO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **36.171.862/0001-24**, estabelecida na Rua Padre José Alves, nº 16, 1º andar, sala 03,Centro, Várzea Alegre/CE, CEP 63540-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Manoel Vandir Viana Neto, portador da Carteira de Identidade nº 20070499173 SSPCE, e inscrito no CPF sob o nº 068.803.623-62, vem através deste, apresentar sua proposta pelo valor global de **R$ 632.322,36 (seiscentos e trinta e dois mil e trezentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos).**

Desconto (DE) = [DESCONTO LICITAÇÃO];
BDI = [BDI EMPRESA];
FM = [(1-DE) x (1+BDI)]

Desconto (DE) =	15,20%
BDI =	28,82%
FM=	1,092394

Várzea Alegre/CE 04 de julho de 2023

MANOEL VANDIR VIANA NETO
CPF: 068.803.623-62

Manoel Vandir Viana Neto
Engenheiro Civil
RNP: 0619880341
352940-CE

PROGRESSO
ENGENHARIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5234
PREFEITURA MUNICIPAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMATIVA - SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTO MENSAL							
ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE		ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADO	DESCONTO
abr/23	27.1	abr/23		84,44%	28,82%	1,0924	15,20%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 15,55	R$ 15,55	414	R$ 6.437,70
						SUBTOTAL:	R$ 15.036,48

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 10.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 10.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 10.000,00
						SUBTOTAL:	R$ 30.000,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R$ 3.200,00
						SUBTOTAL:	R$ 3.200,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
4.1	MÃO DE OBRA	R$ 15.036,48
4.2	MATERIAL	R$ 30.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R$ 3.200,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R$ 4.457,05
	SUBTOTAL:	R$ 52.693,53

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1	MÊS 1	R$ 52.693,53
2	MÊS 2	R$ 52.693,53
3	MÊS 3	R$ 52.693,53
4	MÊS 4	R$ 52.693,53
5	MÊS 5	R$ 52.693,53
6	MÊS 6	R$ 52.693,53
7	MÊS 7	R$ 52.693,53
8	MÊS 8	R$ 52.693,53
9	MÊS 9	R$ 52.693,53
10	MÊS 10	R$ 52.693,53
11	MÊS 11	R$ 52.693,53
12	MÊS 12	R$ 52.693,53
	CUSTO ANUAL TOTAL:	R$ 632.322,36

Desconto (DE) = [DESCONTO LICITAÇÃO];
BDI = [BDI EMPRESA];
FM = [(1-DE) x (1+BDI)]

Desconto (DE) = 15,20%
BDI = 28,82%
FM= 1,092394

Manoel Vandir Viana Neto
Engenheiro Civil
RNP: 0619880341
352940-CE

Progresso Engenharia LTDA
CNPJ: 36.171.862/0001-24
Rua Padre José Alves, Nº 16, 1º Andar, Sala 03, Bairro Centro – Várzea Alegre/ CE
(88) 99921-5907

PROGRESSO
ENGENHARIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5235
PREFEITURA MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
	TOTAL	**4,5600**

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
	TOTAL	**6,9600**

I	**Impostos**	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS)	4,5000
	TOTAL	**13,1500**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

Manoel Vandir Viana Neto
Engenheiro Civil
RNP: 0619880341
352940-CE

PROGRESSO
ENGENHARIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 5236
PREFEITURA MUNICIPAL

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,36**	**19,04**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	**10,70**	**8,09**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	**8,58**	**3,55**

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

Manoel Vandir Viana Neto
Engenheiro Civil
RNP: 0619880341
352940-CE

Progresso Engenharia LTDA
CNPJ: 36.171.862/0001-24
Rua Padre José Alves, Nº 16, 1º Andar, Sala 03, Bairro Centro – Várzea Alegre/ CE
(88) 99921-5907

RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI -ME

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 523

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE
TOMADA DE PREÇO N° 2023.06.15.1

APRESENTAMOS A V.SA. NOSSA PROPOSTA DA **TOMADA DE PREÇO N° 2023.06.15.1**, CUJO OBJETO É MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, CONFORME O VALOR DE: R$ 629.502,84 (SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) COM PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME O EDITAL.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA **TOMADA DE PREÇO N° 2023.06.15.1**, COMPROMETEMOS A ASSINAR O TERMO DE CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SENHOR JOÃO CICERO BOAVENTURA, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE N° 96029022716 SSP-CE E INSCRITO NO CPF SOB O N° 820.111.923-15 COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES INDICADOS SOB OS NÚMEROS 01 E 02, CONTENDO RESPECTIVAMENTE AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGENCIA EDITALICIA E CONTRATUAL, E QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO É 12 (DOZE) MESES.

EMPRESA: RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS LTDA.
ENDEREÇO: RUA MANOEL JOAQUIM DA SILVA, N° 465, LOGRADOURO, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 24.916.240/0001-07
ATENCIOSAMENTE,

JUAZEIRO DO NORTE – CE, 03 DE JULHO DE 2023.

RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS LTDA
JOÃO CICERO BOAVENTURA
ADMINSTRADOR TITULAR/ CPF Nº 820.111.923-15

Fls 5238

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI-ME

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	DATA : 03/07/2023		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	VÁRZEA ALEGRE-CE					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	**ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAÚDE**						**488.668,56**
1.1	**MÃO DE OBRA**						**7.522,38**
1.1.1	I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	207,00	10,39	2.150,73
1.1.2	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	207,00	10,39	2.150,73
1.1.3	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	414,00	7,78	3.220,92
1.2	**MATERIAL**						**30.000,00**
1.2.1	SEINFRA	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UN	1,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2	SINAPI	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UN	1,00	10.000,00	10.000,00
1.2.3	MERCADO	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UN	1,00	10.000,00	10.000,00
1.3	**INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO**						**3.200,00**
1.3.1	I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	3.200,00	1,00	3.200,00
						VALOR BDI TOTAL:	**140.834,28**
						VALOR ORÇAMENTO:	**488.668,56**
						VALOR TOTAL:	**629.502,84**

Adriano Lucas de Sousa Matos
Engenheiro Civil
CREA [illegible]8900
CPF [illegible] 189.563-48

CNPJ: 24.916.24[illegible]
João Cicero Boaventura
ADMINISTRADOR TITULAR
CPF: 820.11[illegible]923-15

Fls 5239

RESUMO DO ORÇAMENTO

RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI-ME

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	DATA : 03/07/2023		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	VÁRZEA ALEGRE-CE					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAÚDE	488.668,56	77,63
2	Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)	140.834,28	22,37
	VALOR BDI TOTAL:	140.834,28	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	488.668,56	
	VALOR TOTAL:	629.502,84	

RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI-ME
CNPJ: 24.916.244/0001-07
João Cicero Boaventura
ADMINISTRADOR TITULAR
CPF: 820.111.923-15

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 524

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

R.AMALHO SERV. E OBRAS EIRELI-ME

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE
CLIENTE:	VÁRZEA ALEGRE-CE

DATA : 03/07/2023 BDI : 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

I2312 - ELETRICISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	10,3900	10,3900
					TOTAL Mão de Obra:	10,3900

VALOR:	10,39
VALOR SEM ENCARGOS:	4,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,26
VALOR COM ENCARGOS:	10,39
VALOR COM BDI:	13,38
QUANTIDADE:	207,00
VALOR BDI TOTAL:	618,93

I2391 - PEDREIRO (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	10,3900	10,3900
					TOTAL Mão de Obra:	10,3900

VALOR:	10,39
VALOR SEM ENCARGOS:	4,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,26
VALOR COM ENCARGOS:	10,39
VALOR COM BDI:	13,38
QUANTIDADE:	207,00
VALOR BDI TOTAL:	618,93

I2543 - SERVENTE (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	7,7800	7,7800
					TOTAL Mão de Obra:	7,7800

VALOR:	7,78
VALOR SEM ENCARGOS:	2,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,04
VALOR COM ENCARGOS:	7,78
VALOR COM BDI:	10,02
QUANTIDADE:	414,00
VALOR BDI TOTAL:	927,36

SEINFRA - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UN	1,00000000	10.000,00	10.000,00
					TOTAL Não Oficial:	10.000,00

VALOR:	10.000,00

CNPJ: 24.916.240/0001-07
João Cicero Boaventura
ADMINISTRADOR TITULAR
CPF: 820.111.923-15

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 594
PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI-ME

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	DATA : 03/07/2023		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	VÁRZEA ALEGRE-CE					

VALOR SEM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR COM BDI:	12.882,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR BDI TOTAL:	2.882,00

SINAPI - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UN	1,00000000	10.000,00	10.000,00
					TOTAL Não Oficial:	10.000,00

VALOR:	10.000,00
VALOR SEM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR COM BDI:	12.882,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR BDI TOTAL:	2.882,00

MERCADO - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADO	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UN	1,00000000	10.000,00	10.000,00
					TOTAL Não Oficial:	10.000,00

VALOR:	10.000,00
VALOR SEM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR COM BDI:	12.882,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR BDI TOTAL:	2.882,00

I2896 - TRANSPORTE (TxKM)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,00000000	1,0000	1,0000
					TOTAL Material:	1,0000

VALOR:	1,00
VALOR SEM ENCARGOS:	1,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,00
VALOR COM BDI:	1,29
QUANTIDADE:	3.200,00
VALOR BDI TOTAL:	928,00

RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI-ME
CNPJ: 24.916.240/0001-07
João Cícero Boaventura
ADMINISTRADOR TITULAR
CPF: 820.111.923-15

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI ME

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	**DATA :**	03/07/2023	**BDI :**	28,82%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MES**	**DATA REF.**	
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
CLIENTE:	VÁRZEA ALEGRE-CE	Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAÚDE	488.668,56	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			40.706,09	40.706,09	40.706,09	40.706,09	40.706,09	40.706,09	40.706,09	40.706,09	40.706,09
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	140.834,28	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			11.731,50	11.731,50	11.731,50	11.731,50	11.731,50	11.731,50	11.731,50	11.731,50	11.731,50
		629.502,84	52.437,59	52.437,59	52.437,59	52.437,59	52.437,59	52.437,59	52.437,59	52.437,59	52.437,59
			52.437,59	104.875,18	157.312,77	209.750,36	262.187,95	314.625,54	367.063,13	419.500,72	471.938,31

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAÚDE	488.668,56	8,33 %	8,33 %	8,37 %	**100,00 %**
			40.706,09	40.706,09	40.901,57	**488.668,56**
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	140.834,28	8,33 %	8,33 %	8,37 %	**100,00 %**
			11.731,50	11.731,50	11.787,78	**140.834,28**
		629.502,84	52.437,59	52.437,59	52.689,35	629.502,84
			524.375,90	576.813,49	629.502,84	

CNPJ: 24.916.240/0001-07
João Cicero Boaventura
ADMINISTRADOR TITULAR
CPF: 820.141.923-15

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
FLS. 59

COMPOSIÇÃO DO BDI

RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI-ME

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE
CLIENTE:	VÁRZEA ALEGRE-CE

DATA : 03/07/2023 **BDI :** 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5243

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	**6,96**
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	**4,56**
I	**Impostos**	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%,Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	**13,15**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI-ME
CNPJ: 24.916.240/0001-07
João Cicero Boaventura
ADMINISTRADOR TITULAR
CPF: 820.171.923-15

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI-ME

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE
CLIENTE:	VÁRZEA ALEGRE-CE

DATA : 03/07/2023 **BDI :** 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 524
PREFEITURA MUNICIPAL

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

CNPJ: 24.916.240/0[illegible]-07
João Cícero Boaventura
ADMINISTRADOR TITULAR
CPF: 820.111.923-15

Adriano Lucas de Sousa Matos
Engenheiro Civil
CREA N° [illegible]8900
CPF N° [illegible]89.563-48

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5245

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº : 2023 . 06 . 15 . 1

A EMPRESA J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 97.545.946/0001-75, COM SEDE À RUA DO SEMINÁRIO 471 ANDAR 2 , SALA 01, CENTRO, JUAZEIRO DO NORTE-CE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SENHOR JARISMAR GOMES DA SILVA JUNIOR, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 768874804-68, APRESENTA POR MEIO DESTA, A SEGUINTE PROPOSTA FORMAL:

CARTA DE PROPOSTA DE PREÇOS

VIMOS POR MEIO DESTA , APRESENTAR À ESTA COMISSÃO A CARTA DE PROPOSTA DE PREÇOS QUE IMPORTA O VALOR DE :

VALOR TOTAL: R$ 678.433,15 (SEISCENTOS E SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA; 60 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO : CONFORME CONTRATO ANEXO AO EDITAL

DECLARAÇÃO: DECLARAMOS FORMALMENTE E SOB-PENAS DA LEI QUE: NOS PREÇOS APRESENTADOS NESTA CARTA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A PERFEITA EXECUÇÃOS DOS SERVIÇOS PACTUADOS, TAI COMO: IMPOSTOS, TAXAS, EMOLUMENTOS, ENCARGOS SOCIAIS E LUCRO.

TELEFONE : 88-982199217
E-MAIL : j.e.c.construcoes@hotmail.com.br

JUAZEIRO DO NORTE-CE EM 03 DE JULHO DE 2023.

JARISMAR GOMES DA SILVA JUNIOR-ADMINISTRADOR
RG:2015158420-0 SSPDS-CE
CPF:768874804-68

J2 CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
Francisco Ubiracy Leite Novais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE 19785/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	DATA : 03/07/2023 — BDI : 28,82%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	
CLIENTE:	VÁRZEA ALEGRE-CE	

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAÚDE						506.652,72
1.1	MÃO DE OBRA						9.021,06
1.1.1	I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	207,00	12,46	2.579,22
1.1.2	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	207,00	12,46	2.579,22
1.1.3	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	414,00	9,33	3.862,62
1.2	MATERIAL						30.000,00
1.2.1	SEINFRA	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UN	1,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2	SINAPI	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UN	1,00	10.000,00	10.000,00
1.2.3	MERCADO	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UN	1,00	10.000,00	10.000,00
1.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						3.200,00
1.3.1	I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	3.200,00	1,00	3.200,00
						VALOR BDI TOTAL:	146.017,31
						VALOR ORÇAMENTO:	506.652,72
						VALOR TOTAL:	652.670,03

J2 CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
Francisco Ubiracy Leite Novais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE 19785/D

J2 CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
Francisco Ubiracy Leite Novais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE 19785/D

J2 CONTRUÇÕES E SERV. LTDA
CNPJ: 97.545.046/0001-75
JARISMAR GOMES DA SILVA JÚNIOR
SÓCIO ADM.
CPF: 763.874.804-68

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 5247
PREFEITURA MUNICIPAL

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	DATA : 03/07/2023			BDI : 28,82%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	
	CLIENTE:	VÁRZEA ALEGRE-CE					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAÚDE	506.652,72	77,63
2	Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)	146.017,31	22,37
	VALOR BDI TOTAL:	146.017,31	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	506.652,72	
	VALOR TOTAL:	652.670,03	

CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
Francisco Ubiracy Leite Novais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE 19785/D

JZ CONTRUÇÕES E SERV. LTDA
CNPJ: 97.545.946/0001-75
JARISMAR GOMES DA SILVA JÚNIOR
SÓCIO ADM.
CPF: 768.874.804-68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	DATA : 03/07/2023		BDI : 26,82%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	VÁRZEA ALEGRE-CE					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 524

I2312 - ELETRICISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	12,4600	12,4600
					TOTAL Mão de Obra:	12,4600

VALOR:	12,46
VALOR SEM ENCARGOS:	4,96
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,50
VALOR COM ENCARGOS:	12,46
VALOR COM BDI:	16,05
QUANTIDADE:	207,00
VALOR BDI TOTAL:	743,13

I2391 - PEDREIRO (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	12,4600	12,4600
					TOTAL Mão de Obra:	12,4600

VALOR:	12,46
VALOR SEM ENCARGOS:	4,96
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,50
VALOR COM ENCARGOS:	12,46
VALOR COM BDI:	16,05
QUANTIDADE:	207,00
VALOR BDI TOTAL:	743,13

I2543 - SERVENTE (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	9,3300	9,3300
					TOTAL Mão de Obra:	9,3300

VALOR:	9,33
VALOR SEM ENCARGOS:	3,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,04
VALOR COM ENCARGOS:	9,33
VALOR COM BDI:	12,02
QUANTIDADE:	414,00
VALOR BDI TOTAL:	1.113,66

SEINFRA - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UN	1,00000000	10.000,00	10.000,00
					TOTAL Não Oficial:	10.000,00

VALOR:	10.000,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5249
PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	DATA : 03/07/2023		BDI : 26,82%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	VÁRZEA ALEGRE-CE					

VALOR SEM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR COM BDI:	12.882,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR BDI TOTAL:	2.882,00

SINAPI - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UN	1,00000000	10.000,00	10.000,00
					TOTAL Não Oficial:	10.000,00

VALOR:	10.000,00
VALOR SEM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR COM BDI:	12.882,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR BDI TOTAL:	2.882,00

MERCADO - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADO	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UN	1,00000000	10.000,00	10.000,00
					TOTAL Não Oficial:	10.000,00

VALOR:	10.000,00
VALOR SEM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR COM BDI:	12.882,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR BDI TOTAL:	2.882,00

I2896 - TRANSPORTE (TxKM)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,00000000	1,0000	1,0000
					TOTAL Material:	1,0000

VALOR:	1,00
VALOR SEM ENCARGOS:	1,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,00
VALOR COM BDI:	1,29
QUANTIDADE:	3.200,00
VALOR BDI TOTAL:	928,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 525
PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE
CLIENTE:	VÁRZEA ALEGRE-CE

DATA : 03/07/2023 BDI : 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

SEINFRA - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UN	1,00000000	10.000,00	10.000,00
					TOTAL Não Oficial:	10.000,00

VALOR:	10.000,00
VALOR SEM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR COM BDI:	12.882,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR BDI TOTAL:	2.882,00

SINAPI - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UN	1,00000000	10.000,00	10.000,00
					TOTAL Não Oficial:	10.000,00

VALOR:	10.000,00
VALOR SEM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR COM BDI:	12.882,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR BDI TOTAL:	2.882,00

MERCADO - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADO	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UN	1,00000000	10.000,00	10.000,00
					TOTAL Não Oficial:	10.000,00

VALOR:	10.000,00
VALOR SEM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR COM BDI:	12.882,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR BDI TOTAL:	2.882,00

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	DATA : 03/07/2023		BDI : 28,82%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	VÁRZEA ALEGRE-CE					

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	**6,96**
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	**4,56**
I	**Impostos**	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%,Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	**13,15**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	DATA : 03/07/2023		BDI : 28,82%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	VÁRZEA ALEGRE-CE					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

JHS
Serviços e Obras Eireli

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 525

CARTA DE PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE várzea alegre – CE

TOMADA DE PREÇO Nº 2023.06.15.1

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sa. nossa proposta de preços para execução das obras e serviços de engenharia objeto Da ***TOMADA DE PREÇO Nº 2023.06.15.1,*** *preço global de* 699.196,42, *com prazo de execução conforme edital.*

Caso nos seja adjudicado o objeto em questão, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicando para esse fim o Senhor JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS GOMES, portadora da cédula de identidade nº 20080860804 SSP CE *e inscrito no CPF sob o n° 065.440.783-52 como representante legal desta empresa.*

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega dos envelopes indicados sob OS NÚMEROS "'A" e "B", contendo respectivamente as Documentações de Habilitação e Proposta de Preços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

EMPRESA: JHS SERVIÇOS E OBRAS LTDA
ENDEREÇO: RUA DO SEMINARIO 941,LETRA B- BAIRRO SÃO MIGUEL , JUAZEIRO NO NORTE-CE
CNPJ: 33.147.466/0001-73
***BANCO**: SANTANDER **AGÊNCIA**: 1925 **CONTA**: 13.000702-8*

Atenciosamente, Juazeiro do Norte – CE, 03 de JUlHO de 2023

José Henrique dos Santos Gomes

J.H.S. SERVIÇOS E OBRAS LTDA

JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS GOMES

ADMINISTRADOR TITULAR

CPF: 065.440.783-52

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 5254
PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

JHS Serviços e Obras Eireli

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	DATA : 03/07/2023		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	VÁRZEA ALEGRE-CE					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAÚDE						542.770,08
1.1	MÃO DE OBRA						12.030,84
1.1.1	I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	207,00	16,62	3.440,34
1.1.2	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	207,00	16,62	3.440,34
1.1.3	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	414,00	12,44	5.150,16
1.2	MATERIAL						30.000,00
1.2.1	SEINFRA	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UN	1,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2	SINAPI	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UN	1,00	10.000,00	10.000,00
1.2.3	MERCADO	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UN	1,00	10.000,00	10.000,00
1.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						3.200,00
1.3.1	I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	3.200,00	1,00	3.200,00
						VALOR BDI TOTAL:	156.426,34
						VALOR ORÇAMENTO:	542.770,08
						VALOR TOTAL:	699.196,42

Seiscentos e Noventa e Nove Mil Cento e Noventa e Seis reais e Quarenta e Dois centavos

Manoel Nobre da Silva Netto
CPF: 056.055.193-28
CREA CE Nº 338172D
ENGENHEIRO CIVIL

J.H.S. SERVIÇOS E OBRAS EIRELI
CNPJ: 33.147.466/0001-73
José Henrique dos Santos Gomes
SÓCIO TITULAR
CPF: 065.440.783-52

Fls 5955

RESUMO DO ORÇAMENTO

JHS Serviços e Obras Eireli

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	DATA : 03/07/2023		BDI : 26,82%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	VÁRZEA ALEGRE-CE					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	**ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAÚDE**	**542.770,08**	**77,63**
2	**Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)**	**156.426,34**	**22,37**
	VALOR BDI TOTAL:	**156.426,34**	**100,00**
	VALOR ORÇAMENTO:	**542.770,08**	
	VALOR TOTAL:	**699.196,42**	

Seiscentos e Noventa e Nove Mil Cento e Noventa e Seis reais e Quarenta e Dois centavos

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 5256
PREFEITURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

JHS Serviços e Obras Eireli

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE
CLIENTE:	VÁRZEA ALEGRE-CE

DATA : 03/07/2023 BDI : 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

I2312 - ELETRICISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	16,6200	16,6200
					TOTAL Mão de Obra:	16,6200

VALOR:	16,62
VALOR SEM ENCARGOS:	6,61
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,01
VALOR COM ENCARGOS:	16,62
VALOR BDI (28.82%):	4,79
QUANTIDADE:	207,00
VALOR BDI TOTAL:	991,53

I2391 - PEDREIRO (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,6200	16,6200
					TOTAL Mão de Obra:	16,6200

VALOR:	16,62
VALOR SEM ENCARGOS:	6,61
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,01
VALOR COM ENCARGOS:	16,62
VALOR BDI (28.82%):	4,79
QUANTIDADE:	207,00
VALOR BDI TOTAL:	991,53

I2543 - SERVENTE (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	12,4400	12,4400
					TOTAL Mão de Obra:	12,4400

VALOR:	12,44
VALOR SEM ENCARGOS:	4,39
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,05
VALOR COM ENCARGOS:	12,44
VALOR BDI (28.82%):	3,59
QUANTIDADE:	414,00
VALOR BDI TOTAL:	1.486,26

SEINFRA - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UN	1,00000000	10.000,00	10.000,00
					TOTAL Não Oficial:	10.000,00

VALOR:	10.000,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 5257
PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

JHS Serviços e Obras Eireli

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE
CLIENTE:	VÁRZEA ALEGRE-CE

DATA : 03/07/2023 BDI : 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR SEM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR BDI (28.82%):	2.882,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR BDI TOTAL:	2.882,00

SINAPI - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UN	1,00000000	10.000,00	10.000,00
					TOTAL Não Oficial:	10.000,00

VALOR:	10.000,00
VALOR SEM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR BDI (28.82%):	2.882,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR BDI TOTAL:	2.882,00

MERCADO - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADO	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UN	1,00000000	10.000,00	10.000,00
					TOTAL Não Oficial:	10.000,00

VALOR:	10.000,00
VALOR SEM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	10.000,00
VALOR BDI (28.82%):	2.882,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR BDI TOTAL:	2.882,00

I2896 - TRANSPORTE (TxKM)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,00000000	1,0000	1,0000
					TOTAL Material:	1,0000

VALOR:	1,00
VALOR SEM ENCARGOS:	1,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,00
VALOR BDI (28.82%):	0,29
QUANTIDADE:	3.200,00
VALOR BDI TOTAL:	928,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

JHS Serviços e Obras Eireli

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	**DATA :** 03/07/2023	**BDI :** 28,82%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE		
CLIENTE:	VÁRZEA ALEGRE-CE		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAÚDE	542.770,08	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			45.212,75	45.212,75	45.212,75	45.212,75	45.212,75	45.212,75	45.212,75	45.212,75	45.212,75
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	156.426,34	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			13.030,31	13.030,31	13.030,31	13.030,31	13.030,31	13.030,31	13.030,31	13.030,31	13.030,31
		699.196,42	58.243,06	58.243,06	58.243,06	58.243,06	58.243,06	58.243,06	58.243,06	58.243,06	58.243,06
			58.243,06	116.486,12	174.729,18	232.972,24	291.215,30	349.458,36	407.701,42	465.944,48	524.187,54

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAÚDE	542.770,08	8,33 %	8,33 %	8,37 %	**100,00 %**
			45.212,75	45.212,75	45.429,83	**542.770,08**
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	156.426,34	8,33 %	8,33 %	8,37 %	**100,00 %**
			13.030,31	13.030,31	13.092,93	**156.426,34**
		699.196,42	58.243,06	58.243,06	58.522,76	699.196,42
			582.430,60	640.673,66	699.196,42	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO DO BDI

JPHS Serviços e Obras Eireli

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	DATA : 03/07/2023		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	VÁRZEA ALEGRE-CE					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 595

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	**6,96**
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	**4,56**
I	**Impostos**	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%,Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	**13,15**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

JHS Serviços e Obras Eireli	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	DATA : 03/07/2023		BDI : 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	
	CLIENTE:	VÁRZEA ALEGRE-CE					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 526

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

J.H.S. SERVIÇOS E OBRAS EIRELI
CNPJ: 33.147.466/0001-73
José Henrique dos Santos Gomes
SÓCIO TITULAR
CPF: 055.440.783-52

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL FIS 526

I.A.S CONSTRUÇÕES LTDA

	DATA: 04/07/2023
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CEARÁ

CARTA PROPOSTA

I.A.S. CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 23.254.954/0001-26, SITUADA NA RUA CAMPOS ELISIOS N° 523, BAIRRO FRANCISCANO, JUZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ. REPRESENTADO NESTE ATO POR SEU TITULAR ADMINISTRATIVO, O SR° ISAIAS AMORIM DOS SANTOS, BRASILEIRO, PORTADOR DO CPF: 043.898.683-06 RESIDENTE NA RUA SITIO BAIXIO VERDE SN DISTRITO BELA VISTA, CRATO, ESTADO DO CEARÁ-CE. DECLARA: QUE CASO VENHA A SER VENCEDORA DO PRESENTE CERTAME EXECUTARA OS SERVIÇOS DO PRESENTE OBJETO PELO VALOR APRESENTADO ABAIXO.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR GLOBAL R$
1.0	Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.	734.030,40

Setecentos e Trinta e Quatro Mil e Trinta Reais e Quarenta Centavos

COM PRAZO DE (12) DOZE MÊSES OU CONFORME O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

DECLARAMOS QUE O PRAZO DE GARANTIA DAS OBRAS SERÃO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA DATA DE SUA ENTREGA DEFINITIVA, NOS TERMOS DO DISPOSITIVO NO ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTA LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO.

DECLARO CONHECER OS PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA/SERVIÇO.

DECLARAMOS ASSUMIR INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTE EDITAL, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITÁLICA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERIÇO.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO.

FONE:88 98137-7740 - EMAIL:IASCONSTRUCOESEIRELE@GMAIL.COM

Isaias Amorim dos Santos
CPF:043.898.683-06 – Sócio ADM

Ianca Karoline Dunga Lira Clementino
CPF:061.320.073-00 – CREA:346040CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5269
PREFEITURA MUNICIPAL

I.A.S CONSTRUÇÕES LTDA

COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA : 04/07/2023

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	**4,56**

	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	**6,96**

I	**IMPOSTOS**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	**13,15**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

Isaias Amorim dos Santos
CPF:043.898.683-06 – Sócio ADM

Ianca Karoline Dunga Lira Clementino
CPF:061.320.073-00 – CREA:346040CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 5263
DATA: 04/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL

I.A.S CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
1		**CUSTO DE ATENDIMENTO**					**61.196,20**	**100,00**
1.1		**MÃO DE OBRA**					**15.036,48**	**24,57**
1.1.1	I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	207,00	20,77	4.299,39	7,03
1.1.2	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	207,00	20,77	4.299,39	7,03
1.1.3	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	414,00	15,55	6.437,70	10,52
1.2		**MATERIAL**					**29.400,00**	**48,04**
1.2.1	SEINFRA	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA		UN	1,00	9.800,00	9.800,00	16,01
1.2.2	SINAPI	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI		UN	1,00	9.800,00	9.800,00	16,01
1.2.3	MERCADO	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UN	1,00	9.800,00	9.800,00	16,01
1.3		**INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO**					**3.136,00**	**5,12**
1.3.1	I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TXKM	3.200,00	0,98	3.136,00	5,12
1.4		**FATOR MULTIPLICADOR**					**13.623,72**	**22,26**
1.4.1	FM	(1 - DE) X (1 + BDI)			1,00	13.623,72	13.623,72	22,26
								100,00%

VALOR BDI TOTAL:	0,00
VALOR ORÇAMENTO:	61.196,20
VALOR TOTAL:	61.196,20

SESSENTA E UM MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Isaias Amorim dos Santos
CPF:043.898.683-06 – Sócio ADM

Ianca Karoline Dunga Lira Clementino
CPF:061.320.073-00 – CREA:346040CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 526
PREFEITURA MUNICIPAL

I.A.S CONSTRUÇÕES LTDA

QUADRO RESUMO - CUSTO ANUAL

DATA: 04/07/2023

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO		CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R$	61.169,20
2	MÊS 2	R$	61.169,20
3	MÊS 3	R$	61.169,20
4	MÊS 4	R$	61.169,20
5	MÊS 5	R$	61.169,20
6	MÊS 6	R$	61.169,20
7	MÊS 7	R$	61.169,20
8	MÊS 8	R$	61.169,20
9	MÊS 9	R$	61.169,20
10	MÊS 10	R$	61.169,20
11	MÊS 11	R$	61.169,20
12	MÊS 12	R$	61.169,20
	CUSTO ANUAL	R$	734.030,40

Setecentos e Trinta e Quatro Mil e Trinta Reais e Quarenta Centavos

Isaias Amorim dos Santos
CPF:043.898.683-06 – Sócio ADM

Ianca Karoline Dunga Lira Clementino
CPF:061.320.073-00 – CREA:346040CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5265
PREFEITURA MUNICIPAL

I.A.S CONSTRUÇÕES LTDA

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA : 04/07/2023

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CEARÁ

1	CUSTO DE ATENDIMENTO	61.196,20	100,00
	VALOR BDI TOTAL:	0,00	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	61.196,20	
	VALOR TOTAL:	61.196,20	

SESSENTA E UM MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Isaias Amorim dos Santos
CPF:043.898.683-06 – Sócio ADM

Ianca Karoline Dunga Lira Clementino
CPF:061.320.073-00 – CREA:346040CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 526

I.A.S CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 04/07/2023

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CEARÁ

1.1.1. I2312 - ELETRICISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,98000000	20,7700	20,3546
				TOTAL Mão de Obra:		20,3546
				VALOR:		20,77

1.1.2. I2391 - PEDREIRO (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,98000000	20,7700	20,3546
				TOTAL Mão de Obra:		20,3546
				VALOR:		20,77

1.1.3. I2543 - SERVENTE (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,98000000	15,5500	15,2390
				TOTAL Mão de Obra:		15,2390
				VALOR:		15,55

1.2.1. SEINFRA - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA		UN	1,00000000	9.800,00	9.800,00
				TOTAL Material:		9.800,00
				VALOR:		9.800,00

1.2.2. SINAPI - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI		UN	1,00000000	9.800,00	9.800,00
				TOTAL Material:		9.800,00
				VALOR:		9.800,00

1.2.3. MERCADO - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADO	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UN	1,00000000	9.800,00	9.800,00
				TOTAL Material:		9.800,00
				VALOR:		9.800,00

1.3.1. I2896 - TRANSPORTE (TXKM)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,00000000	0,9800	0,9800
				TOTAL Material:		0,9800
				VALOR:		0,98

1.4.1. FM - (1 - DE) X (1 + BDI)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FM	(1 - DE) X (1 + BDI)			1,00000000	13.623,72	13.623,72
				TOTAL Material:		13.623,72
				VALOR:		13.623,72

Isaías Amorim dos Santos
CPF:043.898.683-06 – Sócio ADM

Ianca Karoline Dunga Lira Clementino
CPF:061.320.073-00 – CREA:346040CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO

I.A.S CONSTRUÇÕES LTDA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA : 04/07/2023

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CEARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5267

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	**GRUPO D**		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Isaias Amorim dos Santos
CPF:043.898.683-06 – Sócio ADM

Ianca Karoline Dunga Lira Clementino
CPF:061.320.073-00 – CREA:346040CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO

C.E.C
Caldas Empreendimentos e Construções Eireli
CNPJ: 10.621.483/0001-03

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 526

PROPOSTA DE PREÇOS

Á: Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre– Ceara
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

A empresa **CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Rua Alexandre Benicio nº 123, Bairro Novo Horizonte de Lavras da Mangabeira – CE, inscrita no CNPJ sob o número 10.621.483/0001-03, vem apresentar sua proposta de Preços no Valor Global de **R$ 652.387,45 (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)** conforme planilhas em anexo.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Finalizando, declaramos ainda que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação, bem como seus anexos e se caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Jaadzon Yackob Bezerra Caldas, CPF: 000.068.123-76 e RG: 96029003193, SSPDC/CE, expedido em: 05/09/2009.

PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA

LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

Jaadzon Y. Bezerra Caldas
CPF: 000.068.123-76
Titular / Administrador
CALDAS EMP. ECONST. EIRELI
CNPJ: 10.621.483/0001-03

Jordachy Frank Bezerra Caldas
Engº Civil
CREA: 1605254177

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 569
PREFEITURA MUNICIPAL

C.E.C
Civil Empreendimentos e Construções Ltda
CNPJ: 10.621.483/0001-03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA : 03/07/2023 BDI : 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,89%	47,76%	06/2021
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	12/2021
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	PARCELA MÃO DE OBRA						157.833,36
1.1	I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	207,00	18,17	3.761,19
1.2	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	207,00	18,17	3.761,19
1.3	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	414,00	13,60	5.630,40
2	PARCELA MATERIAL						315.000,00
2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		MATERIAL	1,00	8.750,00	8.750,00
2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		MATERIAL	1,00	8.750,00	8.750,00
2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		MATERIAL	1,00	8.750,00	8.750,00
3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						33.600,00
3.1	I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,00	2.800,00	2.800,00
						VALOR BDI TOTAL:	145.954,09
						VALOR ORÇAMENTO:	506.433,36
						VALOR TOTAL:	652.387,45

Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil Trezentos e Oitenta e Sete reais e Quarenta e Cinco centavos

Jaadzon Y. Bezerra Caldas
CPF: 008.068.123-76
Titular / Administrador
CALDAS EMP. ECONST. EIRELI
CNPJ: 18.621.483/0001-03

Jordachy Frank Bezerra Caldas
Engº Civil
CREA: 1605254177

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5270
PREFEITURA MUNICIPAL

C.E.C
Caldas Empreendimentos e Construções Eireli
CPF: 1[illegible]

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA : 03/07/2023 BDI : 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,78%	09/2021
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,46%	12/2021
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1	PARCELA MÃO DE OBRA	157.833,38	24,19
2	PARCELA MATERIAL	315.000,00	48,28
3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	33.600,00	5,15
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	145.954,09	22,37
	VALOR BDI TOTAL:	145.954,09	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	506.433,38	
	VALOR TOTAL:	652.387,45	

Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil Trezentos e Oitenta e Sete reais e Quarenta e Cinco centavos

Jaadzon Y. Bezerra Caldas
CPF: 006.868.123-76
Titular / Administrador
CALDAS EMP. ECONST. EIRELI
CNPJ: 10.621.483/0001-03

Jordachy Frank Bezerra Caldas
Engº Civil
CREA: 1609254177

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 5271
PREFEITURA MUNICIPAL

C.E.C
Cálculo Empreendimentos e Construções Ltda.
CNPJ: 10.621.483/0001-03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE	DATA : 03/07/2023		BDI : 28,82%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE					

1.1. I2312 - ELETRICISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	18,2153	18,2200
					TOTAL Mão de Obra:	18,2200
					VALOR:	18,17

1.2. I2391 - PEDREIRO (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,2153	18,2200
					TOTAL Mão de Obra:	18,2200
					VALOR:	18,17

1.3. I2543 - SERVENTE (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	13,6374	13,6400
					TOTAL Mão de Obra:	13,6400
					VALOR:	13,59

2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (MATERIAL)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		MATER	1,00000000	8.750,00	8.750,00
					TOTAL Não Oficial:	8.750,00
					VALOR:	8.750,00

2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (MATERIAL)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		MATER	1,00000000	8.750,00	8.750,00
					TOTAL Não Oficial:	8.750,00
					VALOR:	8.750,00

2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (MATERIAL)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		MATER	1,00000000	8.750,00	8.750,00
					TOTAL Não Oficial:	8.750,00
					VALOR:	8.750,00

3.1. I2896 - TRANSPORTE (TxKM)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,00000000	1,0000	1,0000
					TOTAL Material:	1,0000
					VALOR:	2.800,00

Jaadzon Y. Bezerra Caldas
CPF: 000.868.123-76
Titular / Administrador
CALDAS EMP. ECONST. EIRELI
CNPJ: 10.621.483/0001-03

Jordachy Frank Bezerra Caldas
Engº Civil
CREA: 1605254177

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 527
PREFEITURA MUNICIPAL

C.E.C
Caldas Empreendimentos e Construções Eireli
CNPJ: 10.621.483/0001-03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA : 03/07/2023 BDI : 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (MATERIAL)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		MATER	1,00000000	8.750,00	8.750,00
					TOTAL Não Oficial:	8.750,00
					VALOR:	8.750,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (MATERIAL)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		MATER	1,00000000	8.750,00	8.750,00
					TOTAL Não Oficial:	8.750,00
					VALOR:	8.750,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (MATERIAL)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		MATER	1,00000000	8.750,00	8.750,00
					TOTAL Não Oficial:	8.750,00
					VALOR:	8.750,00

Jaadzon Y. Bezerra Caldas
CPF: 000.068.123-76
Titular / Administrador
CALDAS EMP. ECONST. EIRELI
CNPJ: 10.621.483/0001-03

Jordachy Frank Bezerra Caldas
Engº Civil
CREA: 1605254177

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 527
PREFEITURA MUNICIPAL

C.E.C
Caldas Empreendimentos e Construções Eireli
CNPJ: 10.621.482/0001-93

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE	DATA : 03/07/2023		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
		PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	Total parcela
1	PARCELA MÃO DE OBRA	157.833,36	100,00%	100,00 %
			157.833,36	157.833,36
2	PARCELA MATERIAL	315.000,00	100,00%	100,00 %
			315.000,00	315.000,00
3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	33.600,00	100,00%	100,00 %
			33.600,00	33.600,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	145.954,09	100,00%	100,00 %
			145.954,09	145.954,09
		652.387,45	652.387,45	652.387,45
			652.387,45	

Jaadzon Y. Bezerra Caldas
CPF: 000.068.123-76
Titular / Administrador
CALDAS EMP. ECONST. EIRELI
CNPJ: 10.621.482/0001-93

Jordachy Frank Bezerra Caldas
Engº Civil
CREA: 16[illegible]4177

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 5274

PROPOSTA DE PREÇOS

Á COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO da prefeitura municipal de **VÁRZEA ALEGRE-CE**.

O Licitante **TEOTÔNIO CONSTRUÇOES COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME**, CNPJ n.º 10.453.927/0001-30 com sede na **RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, nº 200, LETRA C, BAIRRO NOVO JUAZEIRO**, localizado em JUAZEIRO DO NORTE/CE, por intermédio de seu PROCURADOR o Sr. **CLÁUDIO TENÓRIO CAMILO**, portador da **RG nº 92218885 SSP/CE** e do **CPF nº 310.126.553-34** abaixo assinado, declara, sob as penas da lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei n° 8.666/93 e as alterações e condições da **TOMADA DE PREÇO Nº 2023.06.15.1**

Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a parti da data de recebimento da ordem de serviços. Caso SEJAMOS VENCEDORES (ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 671.092,92 (SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL, NOVENTA E DOIS REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

Proponente: **TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO, INDÚSTRIAL E SERVIÇOS LTDA**

Endereço: **RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, nº 200, LETRA C, BAIRRO NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE-CE**

CNPJ: **N° 10.453.927/0001-30**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução: conforme edital.

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
MUNICIPIO: VARZEA ALEGRE - CE
JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

RESUMO TOTAL		
	CUSTO MENSAL	**CUSTO ANUAL TOTAL**
SECRETARIA DE DE SAÚDE	R$ 55.924,41	R$ 671.092,92
TOTAL GERAL	**R$ 55.924,41**	**R$ 671.092,92**

O ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR MENSAL DE (CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS)

O ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR ANUAL DE (SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL, NOVENTA E DOIS REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE

Teotônio Construções

TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS

C N P J: 10.453.927/0001-30 - C G F: 06.370.804-3

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
MUNICIPIO: VARZEA ALEGRE - CE
JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE DE SAÚDE

ANEXO	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI		ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADO	DESCONTO
	27.1	abr/23		73,40%	28,82%	1,15938	0,00%

I - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	**TABELA REFERÊNCIA**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**CUSTO TABELA**	**CUSTO C/ENCARGOS**	**HORAS TRABALHADAS**	**CUSTO TOTAL**
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	20,77	20,77	207	4.299,39
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	20,77	20,77	207	4.299,39
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	15,55	15,55	414	6.437,70
						SUBTOTAL	**15.036,48**

Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estradas, praças, calçadas e outros.
RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, Nº 200, LETRA C - BAIRRO NOVO JUAZEIRO CEP 63030-625 JUAZEIRO DO NORTE - CE
Fonefax: (88) 3512.1217 - E-mail/msn: const.teotonio@gmail.com

Teotônio Construções

TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS

C N P J: 10.453.927/0001-30 - C G F: 06.370.804-3

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
MUNICIPIO: VARZEA ALEGRE - CE
JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	**TABELA REFERÊNCIA**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**CUSTO TABELA**	**CUSTO C/ENCARGOS**	**HORAS TRABALHADAS**	**CUSTO TOTAL**
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			10.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			10.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			10.000,00
						SUBTOTAL	**30.000,00**
3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	**TABELA REFERÊNCIA**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**CUSTO TABELA**	**CUSTO C/ENCARGOS**	**HORAS TRABALHADAS**	**CUSTO TOTAL**
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			3.200,00
						SUBTOTAL	**3.200,00**

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil, Cláudio Camilo

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estradas, pontes, calçadas e outros
RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, N° 200, LETRA C - BAIRRO NOVO JUAZEIRO CEP 63030-625 JUAZEIRO DO NORTE - CE
Fonefax: (88) 3512.1217 - E-mail/msn: const.teotonio@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL
FLS. 577

Teotônio Construções

TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS

C N P J: 10.453.927/0001-30 - C G F: 06.370.804-3

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
MUNICIPIO: VARZEA ALEGRE - CE
JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R$
4.1	MÃO DE OBRA	15.036,48
4.2	MATERIAL	30.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	3.200,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	7.687,93
	CUSTO GLOBAL	**55.924,41**

Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	55.924,41
2	MÊS 2	55.924,41
3	MÊS 3	55.924,41
4	MÊS 4	55.924,41
5	MÊS 5	55.924,41
6	MÊS 6	55.924,41
7	MÊS 7	55.924,41
8	MÊS 8	55.924,41
9	MÊS 9	55.924,41

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estradas, praças, calçadas e outros.
RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, Nº 200, LETRA C - BAIRRO NOVO JUAZEIRO CEP 63030-625 JUAZEIRO DO NORTE - CE
Fonefax: (88) 3512.1217 - E-mail/msn: const.teotonio@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
FLS 525

Teotônio Construções

TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS

C N P J: 10.453.927/0001-30 - C G F: 06.370.804-3

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
MUNICIPIO: VARZEA ALEGRE - CE
JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

10	MÊS 10	55.924,41
11	MÊS 11	55.924,41
12	MÊS 12	55.924,41
CUSTO ANUAL TOTAL		**671.092,92**

Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 579

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 5980

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
MUNICIPIO: VARZEA ALEGRE - CE
JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

1.1. I2312 - ELETRICISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	16,1200	16,1200
					TOTAL Mão de Obra:	16,1200
					VALOR:	16,12
					VALOR COM ENCARGOS:	16,12
					VALOR BDI:	4,65
					VALOR COM BDI:	20,77

1.2. I2391 - PEDREIRO (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,1200	16,1200
					TOTAL Mão de Obra:	16,1200
					VALOR:	16,12
					VALOR COM ENCARGOS:	16,12
					VALOR BDI:	4,65
					VALOR COM BDI:	20,77

1.3. I2543 - SERVENTE (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	12,0700	12,0700
					TOTAL Mão de Obra:	12,0700
					VALOR:	12,07
					VALOR COM ENCARGOS:	12,07
					VALOR BDI:	3,48
					VALOR COM BDI:	15,55

Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 5281

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
MUNICIPIO: VARZEA ALEGRE - CE
JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD.	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	BENEFICIO	
S + G	GARANTIA / SEGURO	0,80%
L	LUCRO	6,16%
I	**IMPOSTOS**	13,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃC	4,50%
	TOTAL IMPOSTOS	**13,15%**
	BDI	**28,82%**

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5282

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
MUNICIPIO: VARZEA ALEGRE - CE
JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

FM - FATOR MULTIPLICADOR

DE - DESCONTO OFERECIDO
BDI - BENEFICIOS POR DESPESAS INDIRETAS

BDI = 28,82%
DE: 10,00%
FM = [(1 - DE) X (1 + BDI)]= 1,15938
FM = 1,15938

Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE

Teotônio Construções

TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS

C N P J: 10.453.927/0001-30 - C G F: 06.370.804-3

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
MUNICIPIO: VARZEA ALEGRE - CE
JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS %	MENSLISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**TOTAL DOS ENCARGOSO SOCIAIS BASICOS**	**16,80%**	**16,80%**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%
B10	SALARIOS MATERNIDADES	0,03%	0,03%
B	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A**	**44,41%**	**16,46%**
	GRUPO C		
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85%	3,75%
C4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%
C	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A**	**14,73%**	**11,38%**
	GRUPO D		
D1	AVISO PREVIO INDENIZADO	7,48%	2,77%
D2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,45%	0,35%
D	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO**	**7,93%**	**3,12%**
	GRUPO E		
E	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES**	**0,00%**	**0,00%**
	TOTAL (A + B + C + D + E)	**83,85%**	**47,76%**

Representante Legal e Responsável Técnico
Eng. Civil, Cláudio Campi

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 5284

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
MUNICIPIO: VARZEA ALEGRE - CE
JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS %	MENSLISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**TOTAL DOS ENCARGOSO SOCIAIS BASICOS**	**16,80%**	**16,80%**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALARIOS MATERNIDADES	0,04%	0,03%
B	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A**	**48,36%**	**19,04%**
	GRUPO C		
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
C	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A**	**10,70%**	**8,09%**
	GRUPO D		
D1	AVISO PREVIO INDENIZADO	8,12%	3,20%
D2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,46%	0,35%
D	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO**	**8,58%**	**3,55%**
	GRUPO E		
E	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES**	**0,00%**	**0,00%**
	TOTAL (A + B + C + D + E)	**84,44%**	**47,48%**

Representante Legal e Responsável Técnico

CONSTRUTORA ASTRON

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 5985

PROPOSTA DE PREÇOS

Á COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO da prefeitura municipal de **VÁRZEA ALEGRE-CE**.

O Licitante **CONSTRUTORA ASTRON LTDA**, CNPJ n.º 07.422.145/0001-20 com sede na Rua da conceição, nº 899, bairro centro, localizado em JUAZEIRO DO NORTE/CE, declara, sob as penas da lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei n° 8.666/93 e as alterações e condições da **TOMADA DE PREÇO Nº 2023.06.15.1**

Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciado dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a parti da data de recebimento da ordem de serviços. Caso SEJAMOS VENCEDORES (ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE – CE.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 633.810,00 (SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS))

Proponente: **CONSTRUTORA ASTRON LTDA**

Endereço: **RUA da Conceição, nº 899, bairro Centro- JUAZEIRO DO NORTE/CE**

CNPJ: **N° 07.422.145/0001-20**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução: conforme edital.

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

Sócia Administradora da Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camilo
CPF: 035.752.244-39

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil Fco. B de Oliveira
CREA-BA 19716D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5286
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
MUNICIPIO: VARZEA ALEGRE - CE
JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

RESUMO TOTAL				
	CUSTO MENSAL		CUSTO ANUAL TOTAL	
SECRETARIA DE DE SAÚDE	R$	52.817,50	R$	633.810,00
TOTAL GERAL	**R$**	**52.817,50**	**R$**	**633.810,00**

O ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR MENSAL DE (CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS)

O ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR ANUAL DE (SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS)

Sócia Administradora da
Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camilo
CPF: 035.752.044-88

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil Fco. B de Oliveira
CREA-BA 19716D

CONSTRUTORA ASTRON

CONSTRUTORA ASTRON LTDA-ME
CNPJ 07.422.145/0001-20 - CGC 06.182479-8

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
MUNICIPIO: VARZEA ALEGRE - CE
JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE DE SAÚDE

ANEXO	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI		ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADO	DESCONTO
	27.1	abr/23		73,40%	28,82%	1,09497	0,00%

I - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	**TABELA REFERÊNCIA**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**CUSTO TABELA**	**CUSTO C/ENCARGOS**	**HORAS TRABALHADAS**	**CUSTO TOTAL**
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	20,77	20,77	207	4.299,39
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	20,77	20,77	207	4.299,39
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	15,55	15,55	414	6.437,70
						SUBTOTAL	**15.036,48**

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL					

Sócia - Administradora da Construtora Astron Ltda - ME
Karin[illegible] Camilo
CPF 035.752.244-39

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil Fco. B de Oliveira
CREA-BA 19716D

PREFEITURA MUNICIPAL VARZEA ALEGRE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 259

CONSTRUTORA ASTRON LTDA-ME
CNPJ 07.422.145/0001-20 - CGC 06.182479-8

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
MUNICIPIO: VARZEA ALEGRE - CE
JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			10.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			10.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			10.000,00
						SUBTOTAL	**30.000,00**
3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	**TABELA REFERÊNCIA**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**CUSTO TABELA**	**CUSTO C/ENCARGOS**	**HORAS TRABALHADAS**	**CUSTO TOTAL**
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			3.200,00
						SUBTOTAL	**3.200,00**

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**VALOR R$**
4.1	MÃO DE OBRA	15.036,48
4.2	MATERIAL	30.000,00

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil Fco. B de Oliveira
CREA-BA 19716D

Sócia - Administradora da
Construtora Astron Ltda - ME
Karla Cavalcanti Camilo
CPF: 005.752.244-39

RUA DA CONCEIÇÃO Nº 899, BAIRRO CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE –CE
FONE (88) 9.9727.5939 – email: construtraastron899@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 598

CONSTRUTORA ASTRON LTDA-ME
CNPJ 07.422.145/0001-20 - CGC 06.182479-8

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
MUNICIPIO: VARZEA ALEGRE - CE
JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	3.200,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	4.581,02
	CUSTO GLOBAL	**52.817,50**

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**CUSTO MENSAL**
1	MÊS 1	52.817,50
2	MÊS 2	52.817,50
3	MÊS 3	52.817,50
4	MÊS 4	52.817,50
5	MÊS 5	52.817,50
6	MÊS 6	52.817,50
7	MÊS 7	52.817,50
8	MÊS 8	52.817,50
9	MÊS 9	52.817,50
10	MÊS 10	52.817,50
11	MÊS 11	52.817,50
12	MÊS 12	52.817,50
CUSTO ANUAL TOTAL		**633.810,00**

Sócia - Administradora da Construtora Astron Ltda - ME
Kátia M. Cavalcanti Camilo
CPF: 035.752.244-39

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil Fco. B de Oliveira
CREA-BA 19716D

RUA DA CONCEIÇÃO N° 899, BAIRRO CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE –CE
FONE (88) 9.9727.5939 – email: construtraastron899@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 586

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5290
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
MUNICIPIO: VARZEA ALEGRE - CE
JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

1.1. I2312 - ELETRICISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRI	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	16,1200	16,1200
					TOTAL Mão de Obra:	16,1200
					VALOR:	16,12
					VALOR COM ENCARGOS:	16,12
					VALOR BDI:	4,65
					VALOR COM BDI:	20,77

1.2. I2391 - PEDREIRO (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRI	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,1200	16,1200
					TOTAL Mão de Obra:	16,1200
					VALOR:	16,12
					VALOR COM ENCARGOS:	16,12
					VALOR BDI:	4,65
					VALOR COM BDI:	20,77

1.3. I2543 - SERVENTE (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRI	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	12,0700	12,0700
					TOTAL Mão de Obra:	12,0700
					VALOR:	12,07
					VALOR COM ENCARGOS:	12,07
					VALOR BDI:	3,48
					VALOR COM BDI:	15,55

Sócia - Administradora da Construtora Astron Ltda - ME
Kaniana Cavalcante Coelho
CPF: 035.752.244-09

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil Fco. B de Oliveira
CREA-BA 19716D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5991

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
MUNICIPIO: VARZEA ALEGRE - CE
JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD.	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	BENEFICIO	
S + G	GARANTIA / SEGURO	0,80%
L	LUCRO	6,16%
I	**IMPOSTOS**	13,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO	4,50%
	TOTAL IMPOSTOS	**13,15%**
	BDI	**28,82%**

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Resp. Técnico da Construtora Ltda.
Eng. Civil Fco. B. de Oliveira
CREA-BA 107182

Sócia - Administradora da
Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camilo
CPF: 035.753.224-03

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5292
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
MUNICIPIO: VARZEA ALEGRE - CE
JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

FM - FATOR MULTIPLICADOR

DE - DESCONTO OFERECIDO
BDI - BENEFICIOS POR DESPESAS INDIRETAS

BDI = 28,82%
DE: 15,00%
FM = [(1 - DE) X (1 + BDI)]= 1,09497
FM = 1,09497

Sócia Administradora da Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcante Cerqueira
CPF: 066.[illegible]

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil Fco. B de Oliveira
CREA-BA 19716D

CONSTRUTORA ASTRON

CONSTRUTORA ASTRON LTDA-ME
CNPJ 07.422.145/0001-20 - CGC 06.182479-8

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
MUNICIPIO: VARZEA ALEGRE - CE
JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS %	MENSLISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**TOTAL DOS ENCARGOSO SOCIAIS BASICOS**	**16,80%**	**16,80%**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%
B10	SALARIOS MATERNIDADES	0,03%	0,03%
B	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A**	**44,41%**	**16,46%**
	GRUPO C		
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85%	3,75%
C4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%
C	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A**	**14,73%**	**11,38%**
	GRUPO D		
D1	AVISO PREVIO INDENIZADO	7,48%	2,77%
D2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,45%	0,35%
D	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO**	**7,93%**	**3,12%**
	GRUPO E		
E	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES**	**0,00%**	**0,00%**
	TOTAL (A + B + C + D + E)	**83,85%**	**47,76%**

Sócia Administradora
Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camilo
CPF: 035 752 244-99

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil Fco. B de Oliveira
CREA-BA 19716D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 5994
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
MUNICIPIO: VARZEA ALEGRE - CE
JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE JULHO DE 2023.

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS %	MENSLISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**TOTAL DOS ENCARGOSO SOCIAIS BASICOS**	**16,80%**	**16,80%**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALARIOS MATERNIDADES	0,04%	0,03%
B	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A**	**48,36%**	**19,04%**
	GRUPO C		
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
C	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A**	**10,70%**	**8,09%**
	GRUPO D		
D1	AVISO PREVIO INDENIZADO	8,12%	3,20%
D2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,46%	0,35%
D	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO**	**8,58%**	**3,55%**
	GRUPO E		
E	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES**	**0,00%**	**0,00%**
	TOTAL (A + B + C + D + E)	**84,44%**	**47,48%**

Sócia - Administradora
Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camilo
CPF: 035.752.244-09

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil Fco. B de Oliveira
CREA-BA 19716D

meta
empreendimentos & serviços

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5995
PREFEITURA MUNICIPAL

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE 03 JULHO DE 2023.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Ref: **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1.**

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1.** OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.** Projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R$ 630.552,28. (Seiscentos e trinta mil quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos), prazo de execução, conforme edital e planilha orçamentária anexada.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. (a). Luciano Rodrigues da Silva, portador (a) da carteira de identidade n°.97029231267 SSP/CE e CPF Nº 698.316.103-34, como representante legal desta empresa.

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

Nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas com materiais, equipamentos, ferramentas, transportes, controle tecnológico de qualidade, cumprimento de exigências dos Órgãos de Meio-Ambiente, seguros em geral, mão-de-obra, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, infortúnio de trabalho, administração, lucro e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas incidentes sobre os serviços

Declaramos que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar de licitação neste órgão.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados no Anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviços.

PROPONENTE: META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME.

RUA: ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA N: 200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

CNPJ: 07.471.421/0001-40.
FONE: 88 3536-2190.

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

LUCIANO RODRIGUES DA SILVA. (SÓCIO).

CPF: 698.316.103-34.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5296
PREFEITURA MUNICIPAL

meta
empreendimentos & serviços

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE – CE

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTO MENSAL

	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE			BDI	PM - FATOR MULTIPLICADOR
	27.1	abr/23			28,82%	1,2882

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS
1.1	SEINFRA	12312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207
1.3	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 15,55	R$ 15,55	414
				SUBTOTAL:		R$

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:		
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPE-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:		
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:		
				SUBTOTAL:		R$

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM
3.1	SEINFRA	12896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:		
				SUBTOTAL:		R$

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
4.1	MÃO DE OBRA	R$ 15.036,48
4.2	MATERIAL	R$ 30.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R$ 3.200,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R$ 4.309,54
CUSTO GLOBAL:		R$ 52.546,02

Laires da Silva Vieira
CREA Nº 1600059007D-PB
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5297
PREFEITURA MUNICIPAL

meta
empreendimentos & serviços

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE – CE

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL	
1	MÊS 1	R$	52.546,02
2	MÊS 2	R$	52.546,02
3	MÊS 3	R$	52.546,02
4	MÊS 4	R$	52.546,02
5	MÊS 5	R$	52.546,02
6	MÊS 6	R$	52.546,02
7	MÊS 7	R$	52.546,02
8	MÊS 8	R$	52.546,02
9	MÊS 9	R$	52.546,02
10	MÊS 10	R$	52.546,02
11	MÊS 11	R$	52.546,02
12	MÊS 12	R$	52.546,02
CUSTO ANUAL TOTAL:		R$	630.552,28

Laires da Silva Vieira
CREA Nº 1600059007D-PB
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 5298
PREFEITURA MUNICIPAL

meta
empreendimentos & serviços

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE – CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	**4,56**
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	**6,96**
I	**Impostos**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4,50
	TOTAL	**13,15**

BDI = 28.82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

Laires da Silva Vieira
CREA Nº 1580059007D-PB
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls 5299

meta
empreendimentos & serviços

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE – CE

ENCARGOS SEINFRA 27.1 C/ DESONERAÇÃO			
COD	**DESCRIÇÃO**	**HORA %**	**MES %**
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

Laires da Silva Vieira
CREA Nº 1600059007D-PB
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 5300

meta
empreendimentos & serviços

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE – CE

A + B + C + D

ENCARGOS SINAPI 01/2023 C/ DESONERAÇÃO			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,36**	**19,04**
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	**10,70**	**8,09**
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	**8,58**	**3,55**

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

Laires da Silva Vieira
CREA Nº 1600059007D-PB
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

meta
empreendimentos & serviços

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5301
PREFEITURA MUNICIPAL

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE 03 JULHO DE 2023.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Ref: **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1.**

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1.** OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.** Projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R$ 630.552,28. (Seiscentos e trinta mil quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos), prazo de execução, conforme edital e planilha orçamentária anexada.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. (a). Luciano Rodrigues da Silva, portador (a) da carteira de identidade n°.97029231267 SSP/CE e CPF Nº 698.316.103-34, como representante legal desta empresa.

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

Nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas com materiais, equipamentos, ferramentas, transportes, controle tecnológico de qualidade, cumprimento de exigências dos Órgãos de Meio-Ambiente, seguros em geral, mão-de-obra, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, infortúnio de trabalho, administração, lucro e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas incidentes sobre os serviços

Declaramos que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar de licitação neste órgão.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados no Anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviços.

PROPONENTE: META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME.

RUA: ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA N: 200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

CNPJ: 07.471.421/0001-40.
FONE: 88 3536-2190.

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

LUCIANO RODRIGUES DA SILVA. (SÓCIO).

CPF: 698.316.103-34.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 5302
PREFEITURA MUNICIPAL

meta
empreendimentos & serviços

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE – CE

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTO MENSAL

	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE			BDI	PM - FATOR MULTIPLICADOR
	27.1	abr/23			28,82%	1,2882

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇAO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS
1.1	SEINFRA	12312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207
1.3	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 15,55	R$ 15,55	414
				SUBTOTAL:		**R$**

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:		
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPE-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:		
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:		
				SUBTOTAL:		**R$**

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM
3.1	SEINFRA	12896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:		
				SUBTOTAL:		**R$**

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	
4.1	MÃO DE OBRA	R$	15.036,48
4.2	MATERIAL	R$	30.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R$	3.200,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R$	4.309,54
CUSTO GLOBAL:		**R$**	**52.546,02**

Laires da Silva Vieira
CREA Nº 1600059007D-PB
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls 5303

meta
empreendimentos & serviços

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE – CE

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL	
1	MÊS 1	R$	52.546,02
2	MÊS 2	R$	52.546,02
3	MÊS 3	R$	52.546,02
4	MÊS 4	R$	52.546,02
5	MÊS 5	R$	52.546,02
6	MÊS 6	R$	52.546,02
7	MÊS 7	R$	52.546,02
8	MÊS 8	R$	52.546,02
9	MÊS 9	R$	52.546,02
10	MÊS 10	R$	52.546,02
11	MÊS 11	R$	52.546,02
12	MÊS 12	R$	52.546,02
CUSTO ANUAL TOTAL:		R$	630.552,28

Laires da Silva Vieira
CREA N° 1600059007D-PB
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5304
PREFEITURA MUNICIPAL

meta
empreendimentos & serviços

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE – CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	**4,56**
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	**6,96**
I	**Impostos**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4,50
	TOTAL	**13,15**

BDI = 28.82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

Laires da Silva Vieira
CREA Nº 1680059007D-PB
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 5305
PREFEITURA MUNICIPAL

meta
empreendimentos & serviços

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE – CE

ENCARGOS SEINFRA 27.1 C/ DESONERAÇÃO			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

Laires da Silva Vieira
CREA Nº 1600059007D-PB
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF 698.316.103-34

CNPJ. 07.471.421/0001-40
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA -CEARÁ
FONE/FAX (88) 3536-2190

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FIS. 5306
PREFEITURA MUNICIPAL

meta
empreendimentos & serviços

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE – CE

A + B + C + D

ENCARGOS SINAPI 01/2023 C/ DESONERAÇÃO			
COD	**DESCRIÇÃO**	**HORA %**	**MES %**
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,36**	**19,04**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	**10,70**	**8,09**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	**8,58**	**3,55**

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

Laires da Silva Vieira
CREA Nº 160059007D-PB
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

CNPJ: 07.471.421/0001-40
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA -CEARÁ
FONE/FAX (88) 3536-2190

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5307

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE – ESTADO DO CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE VARZEA ALEGRE/CE
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1
DATA E HORÁRIO ABERTURA: 04 de julho de 2023 às 09h:00min (nove horas).
OBJETO: Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

CARTA-PROPOSTA

Prezados senhores,

Apresentamos a Comissão permanente de licitação da **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE**, a nossa proposta de preço para o objeto do edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1**, cujo objeto é **Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde,** conforme planilha em anexo, com **Valor global na ordem de R$ 663.636,39 (seiscentos e sessenta e três mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), com prazo de execução de 12(doze)meses, conforme o edital e contados a partir da assinatura da ordem de serviço.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1**, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicando para esse fim o senhor Misac Torquato Gonçalves, brasileiro, solteiro, empresário; RG: 2002098069524-SSP/CE, CPF: 048.860.293-96, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de apresentação dos envelopes indicados sob os números "01" e "02", contendo respectivamente as documentações de habilitação e propostas de preços, e que o prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos e que serão executados conforme exigência do edital e contrato, e que serão iniciados dentro de um prazo de até **05(cinco) dias consecutivos**, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Observações:

- Declaro que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I-Projeto Básico deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
  - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
  - Carga, transporte, descarga e montagem;
  - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
  - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas elou quaisquer infrações;
  - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenómenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante elou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras elou serviços;

Razão social da empresa proponente: **MT PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA–ME;**
Endereço da Empresa Proponente: **Rua Prefeito Wilson Sá, nº123A, Centro – Lavras da Mangabeira/CEARÁ;**
CNPJ da empresa proponente: **38.397.954/0001-52**
Nº da conta corrente: **27738-0** Agência: **0940-7 - BANCO DO BRASIL**

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
Lavras da Mangabeira/CE, 03 de julho de 2023.

Misac Torquato Gonçalves
Engenheiro Civil
CREA Nº 354717/CE

MISAC TORQUATO GONÇALVES
CPF:048.860.293-96
RG:2002098069524 SSP/CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

PILAR
PROJETOS E ENGENHARIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5308
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE SAUDE - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA	VERSÃO SINAPI		ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM-FATOR MULTIPILCADOR	DESCONTO
abr/23	27.1	abr/23		73,40%	28,82%	1,1464980	11,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS Á CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.3	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS Á CONTRATAR)	R$ 15,55	R$ 15,55	414	R$ 6.437,70
				SUB TOTAL		R$	15.036,48

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR			R$ 10.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR			R$ 10.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR			R$ 10.000,00
				SUB TOTAL		R$	30.000,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR			R$ 3.200,00
				SUB TOTAL		R$	3.200,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR(R$)
4.1	MÃO DE OBRA	R$ 15.036,48
4.2	MATERIAL	R$ 30.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R$ 3.200,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R$ 7.066,55
CUSTO GLOBAL:		R$ 55.303,03

QUADRO RESUMO ORAÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R$ 55.303,03
2	MÊS 2	R$ 55.303,03
3	MÊS 3	R$ 55.303,03
4	MÊS 4	R$ 55.303,03
5	MÊS 5	R$ 55.303,03
6	MÊS 6	R$ 55.303,03
7	MÊS 7	R$ 55.303,03
8	MÊS 8	R$ 55.303,03
9	MÊS 9	R$ 55.303,03
10	MÊS 10	R$ 55.303,03
11	MÊS 11	R$ 55.303,03
12	MÊS 12	R$ 55.303,03
	CUSTO ANUAL TOTAL	**R$ 663.636,39**

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE: R$ 663.636,39 seissentos e sessenta e três mil seissentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos

Proposta válida por 60 dias.
Prazo de execução dos serviços: 12 (DOZE) Meses.

Lavras da Mangabeira, 03 de Julho de 2023 .

Misac Torquato Gonçalves
Engenheiro Civil
CREA Nº 354717/CE

M T PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
RUA PREFEITO WILSON SÁ, 123ª, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA – CE, CEP 63300-000
mtgengenhariaeprojetos@gmail.com (88) 9 9351-1672

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 5309

ação predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação n

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
I	**Impostos**	**13,15%**
	PIS	0,65%
	COFINS	2,05%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,5% , Apenas quanto tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	**13,15%**

BDI = 28,82%

Fórmula para o cálculo de B.D.I.

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

Lavras da Mangabeira, 03 de Julho de 2023 .

Misac Tarquato Gonçalves
Engenheiro Civil
CREA Nº 354717/CE

M T PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
RUA PREFEITO WILSON SÁ, 123ª, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA – CE, CEP 63300-000
mtgengenhariaeprojetos@gmail.com (88) 9 9351-1672

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 310
PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde

PLANILHA DEMONSTRA TIVA OE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TODOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%
	GRUPO B		
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B.2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B.4	13° Salário	11,03%	8,33%
B.5	Licença paternidade	0,07%	0,05%
B.6	Faltas justificadas	0,74%	0,56%
B.7	Dias de chuvas	1,59,%	0,00%
B.8	auxilio acidente de trabalho	0,11%	0,08%
B.9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B.10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	48,36%	19,04%
	GRUPO C		
C.1	Aviso-Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C.3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C.5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	10,70%	8,09%
	GRUPO D		
D.1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8,12%	3,20%
D.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,46%	0,35%
D	TOTAL DE ENCARGOS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO	8,58%	3,55%
TOTAL GERAL DOS ENCARGS SOCIAIS (A + B + C + D)		84,44%	47,48%

Lavras da Mangabeira, 03 de Julho de 2023 .

Misac Tarquato Gonçalves
Engenheiro Civil
CREA Nº 354717/CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 531
PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde

PLANILHA DEMONSTRA TIVA OE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TODOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%
	GRUPO B		
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B.2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B.4	13° Salário	10,80%	8,33%
B.5	Licença paternidade	0,07%	0,06%
B.6	Faltas justificadas	0,72%	0,56%
B.7	Dias de chuvas	1,55%	0,00%
B.8	auxilio acidente de trabalho	0,11%	0,08%
B.9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B.10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	44,41%	16,46%
	GRUPO C		
C.1	Aviso-Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C.3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C.5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	14,73%	11,38%
	GRUPO D		
D.1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,46%	2,77%
D.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,45%	0,35%
D	TOTAL DE ENCARGOS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO	7,91%	3,12%
TOTAL GERAL DOS ENCARGS SOCIAIS (A + B + C + D)		83,85%	47,76%

Lavras da Mangabeira, 03 de Julho de 2023 .

Misac Terquato Gonçalves
Engenheiro Civil
CREA Nº 354717/CE

M T PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
RUA PREFEITO WILSON SÁ, 123ª, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA – CE, CEP 63300-000
mtgengenhariaeprojetos@gmail.com (88) 9 9351-1672

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 5312

PROPOSTA DECOMERCIAL

REF.: **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1**

Á **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE**

Prezado **Senhores;**
A.I.L. **CONSTRUTORA LTDA - ME,** empresa de construção civil e outros, inscrita sob **CNPJ N° 15.621.138/0001-85**, com sede na Rua Augusto Dias de Oliveira n° 811 -Novo Juazeiro- Juazeiro do Norte-CE, por intermédio de seu representante legal o Sr. Francisco Pinto de Macedo Junior, portador da carteira de identidade n° 303320596 SSP/CE e CPF n° 938.784.863-91, apresenta proposta comercial e demais condições para a prestação dos serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório, em conformidade com o que segue discriminado:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	
CNPJ: 15.621.138/0001-85	**INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSETA**
REPRESENTANTE: FRANCISCO PINTO DE MACEDO JUNIOR	
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 303320596	**CPF Nº 938.784.863-91**
ENDEREÇO COMPLETO: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA - 815 - BAIRRO NOVO JUAZEIRO	
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO À TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1	
DATA DE ABERTURA: 04/07/2023	**HORÁRIO: 09:00 HORAS**
VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL	**PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME EDITAL.**

2. PREÇOS DO SERVIÇO
2.1. A empresa propõe o seguinte FATOR MULTIPLICADOR (FM), onde: Desconto (DE) = 13,00%
BDI = [28,82%];
FM = [{1 - 0,13) x (1 +0,28)] = 0,87 x 1,28=1,1136
FM=1,11

2.2. A prese te proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contadosda sua emissão

Valor Global da Proposta R$: **626.418,22 (Seiscentos e Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Vinte e Dois Centavos).**

Juazeiro do Norte/CE, 04 de julho de 2023

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85
Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85
Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815
O JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210, 988148443, E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5313
PREFEITURA MUNICIPAL

Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

LOCAL: MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMATIVA - SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTO MENSAL

	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
	27.1	abr/23	73,40%	28,82%	1,11	13,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA(ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.3	SEINFRA	I2543	SERVETE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 15,55	R$ 15,55	414	R$ 6.437,70
					SUBTOTAL	**R$**	**15.036,48**

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	(ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR)			R$ 10.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	(ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR)			R$ 10.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	(ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR)			R$ 10.000,00
					SUBTOTAL	**R$**	**30.000,00**

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	CUSTO TABELA	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	(ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR)			R$ 3.200,00
					SUBTOTAL	**R$**	**3.200,00**

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO			
4.1	MÃO DE OBRA	R$	15.036,48
4.3	MATERIAL	R$	30.000,00
4.4	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R$	3.200,00
4.4	FATOR MULTIPLICATIVO - FM	R$	4.447,40
	CUSTO GLOBAL:	**R$**	**52.683,88**

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL			
ITEM	DECRIÇÃO	CUSTO MENSAL	
01	MÊS 1	R$	52.683,88
02	MÊS 2	R$	52.683,88
03	MÊS 3	R$	52.683,88
04	MÊS 4	R$	52.683,88
05	MÊS 5	R$	52.683,88
06	MÊS 6	R$	52.683,88
07	MÊS 7	R$	52.683,88
08	MÊS 8	R$	52.683,88
09	MÊS 9	R$	52.683,88
10	MÊS 10	R$	52.683,88
11	MÊS 11	R$	52.683,88
12	MÊS 12	R$	52.683,88
CUSTO ANUAL TOTAL (12 MESES)		**R$**	**626.418,22**

Juazeiro do Norte/CE, 04 de julho de 2023

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85
Fco. Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
Sócio Administrativo

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85
Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@ hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 531/4

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde	DATA : 04/07/2023		BDI : 28,82%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇAO	84,44%	47,48%	05/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	**6,96**
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	**4,56**
I	**Impostos**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	**13,15**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@ hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 5315

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saude.	DATA : 04/07/2023		BDI : 28,82%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇAO	84,44%	48,49%	05/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 531

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE

DATA : 04/07/2023 BDI : 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%	05/2023
Composição	PROPRIA	0.00%	0.00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
	GRUPO B		
	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,36**	**19,04**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	**10,70**	**8,09**
	GRUPO D		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	**8,58**	**3,55**

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5317

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.	DATA : 04/07/2023		BDI : 28,82%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2023
		SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Varzea Alegre-CE	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. I2312 - ELETRICISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
					TOTAL Mão de Obra:	20,77
					VALOR:	20,77

1.2. I2391 - PEDREIRO (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
					TOTAL Mão de Obra:	20,77
					VALOR:	20,77

1.3. [illegible] - SERVENTE (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,55	15,55
					TOTAL Mão de Obra:	15,55
					VALOR:	15,55

3.1. I2896 - TRANSPORTE (TxKM)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,00000000	1,00	1,00
					TOTAL Material:	1,00
					VALOR:	3.200,00

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 5318
PREFEITURA MUNICIPAL

PROPOSTA DE PREÇOS

ARARIPE - CEARÁ, 30 DE JUNHO DE 2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.15.1
DATA DE ABERTURA: 04 DE JULHO 2023 ÀS 09:00 HORAS

a) Pela Presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a nossa proposta para **Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde,** pelo valor global de **R$ 611.424,84 (seiscentos e onze mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos)** com prazo de execução de conforme edital.
b) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor Valdenio Francisco da Silva, Sócio Administrador, portador da Cédula de Identidade RG Nº 2004032114226 SSP-CE, expedida em 28/04/2004 e inscrito no CPF sob o nº 034.852.623-74, representante legal desta empresa.
c) Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.
d) Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícias e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
e) Finalizando, declaramos que estamos de plano acordo com as condições estabelecidas no edital e seus Anexos.

Desconto (DE) = 18,00%
BDI = 28,82%
FM = [(1 - DE) x (1 + BDI)]
FM = 1,0563

PROPONENTE: V F DA SILVA CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA BOA VISTA, Nº S/N, CEP: 63.172-000, BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ARARIPE – CE
CNPJ: 42.260.702/0001-54
BANCO: BRASIL | AGÊNCIA: 1464-8 | CONTA CORRENTE: 188633-8

Declaramos expressamente que no valor proposta estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive relacionados com materiais, equipamentos e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente para execução das obras e/ou serviços.

V F DA SILVA CONSTRUCOES:42260702000154
Assinado de forma digital por V F DA SILVA CONSTRUCOES:42260702000154
Dados: 2023.06.26 14:03:46 -03'00

Valdenio Francisco da Silva/CPF: 034.852.623-74
V.F. da Silva Construções
CNPJ: 42.260.702/0001-54

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
FRANCISCO TIBERIO DE OLIVEIRA DANTAS
Data: 28/06/2023 20:32:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5319

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMATIVA - SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTO MENSAL					
VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE		BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
27.1	abr/23		28,82%	1,2882	18,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 17,03	R$ 17,03	207	R$ 3.525,21
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 17,03	R$ 17,03	207	R$ 3.525,21
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R$ 12,75	R$ 12,75	414	R$ 5.278,50
						SUBTOTAL:	**R$ 12.328,92**

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			**R$ 8.200,00**
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			**R$ 8.200,00**
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			**R$ 8.200,00**
						SUBTOTAL:	**R$ 24.600,00**

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			**R$ 2.624,00**
						SUBTOTAL:	**R$ 2.624,00**

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
4.1	MÃO DE OBRA	**R$ 12.328,92**
4.2	MATERIAL	**R$ 24.600,00**
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	**R$ 2.624,00**
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	**R$ 11.399,15**
	SUBTOTAL:	**R$ 50.952,07**

V F DA SILVA CONSTRUCOES:42260702000154
Assinado de forma digital por V F DA SILVA CONSTRUCOES:42260702000154
Dados: 2023.06.26 14:03:46 -03'00

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
FRANCISCO TIBERIO DE OLIVEIRA DANTAS
Data: 28/06/2023 20:32:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 5320
PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**VALOR (R$)**
1	MÊS 1	**R$ 50.952,07**
2	MÊS 2	**R$ 50.952,07**
3	MÊS 3	**R$ 50.952,07**
4	MÊS 4	**R$ 50.952,07**
5	MÊS 5	**R$ 50.952,07**
6	MÊS 6	**R$ 50.952,07**
7	MÊS 7	**R$ 50.952,07**
8	MÊS 8	**R$ 50.952,07**
9	MÊS 9	**R$ 50.952,07**
10	MÊS 10	**R$ 50.952,07**
11	MÊS 11	**R$ 50.952,07**
12	MÊS 12	**R$ 50.952,07**
CUSTO ANUAL TOTAL:		**R$ 611.424,84**

V F DA SILVA CONSTRUCOES:42260702000154

Assinado de forma digital por V F DA SILVA CONSTRUCOES:42260702000154
Dados: 2023.06.26 14:03:46 -03'00

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
FRANCISCO TIBERIO DE OLIVEIRA DANTAS
Data: 28/06/2023 20:32:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5321
PREFEITURA MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
	TOTAL	**4,5600**
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
	TOTAL	**6,9600**
I	**Impostos**	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS)	4,5000
	TOTAL	**13,1500**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

V F DA SILVA CONSTRUCOES:42260702000154

Assinado de forma digital por V F DA SILVA CONSTRUCOES:42260702000154
Dados: 2023.06.26 14:03:46 -03'00

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
FRANCISCO TIBERIO DE OLIVEIRA DANTAS
Data: 28/06/2023 20:32:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5322
PREFEITURA MUNICIPAL

ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA 027.1 C/ DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI 01/2023 C/ DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5323
PREFEITURA MUNICIPAL

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,36**	**19,04**

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	**10,70**	**8,09**

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	**8,58**	**3,55**

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

V F DA SILVA CONSTRUCOES:42260702000154

Assinado de forma digital por V F DA SILVA CONSTRUCOES:42260702000154
Dados: 2023.06.26 14:03:46 -03'00

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
FRANCISCO TIBERIO DE OLIVEIRA DANTAS
Data: 28/06/2023 20:32:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPOLE - CE
Email: garabelojuniorme@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 532
PREFEITURA MUNICIPAL

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - CE

Ref.: Proposta de Preço Prezado Senhores:

G. A. RABELO JUNIOR ME, inscrita no CNPJ sob o nº 23.549.313/0001-07, estabelecido na R. PRFª MARGARIDA NOGUEIRA, 1234, MONTE CASTELO, SOLONÓPOLE - CE, apresenta proposta comercial e demais condições para a prestação dos serviços de manutenção predial e serviços de adequação predial par atuação nas Edificações Públicas do Município de VARZEA ALEGRE - Ceará, em conformidade com o que segue discriminado.

1. **IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:**

   Razão Social: G. A. RABELO JUNIOR ME

   CNPJ: 23.549.313/0001-07

   Inscrição Estadual: 06.475320-4

   Representante: CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO

   Carteira de Identidade: 2007005071761

   CPF: 05107751369

   Endereço Completo: R. DA MAATRIZ, 15, ASSUNÇÃO, SOLONOPOLE - CE

   Telefone: 88996958162

   E-mail: garabelojuniorme@gmail.com

2. **PREÇO DO SERVIÇO**

   2.1 A empresa propõe o seguinte FATOR MULTIPLICADOR (FM), onde:

   Desconto (DE)= [DESCONTO LICITAÇÃO];

   BDI = [BDI DA EMPRESA];

   FM = [(1- DE) X (1 +BDI)]

   2.2 A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da sua emissão.

REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Cavalcante Pinheiro
G A. RABELO JUNIOR - ME
CPF 051 077 513-69

SOLONOPOLE-CE, 03-07-2023.

Carlos Cavalcante Pinheiro

Representante legal
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
CPF: 05107751369
RG: 2007005071761

Carlos Roberto Aguiar
Engº Civil
CREA 4682 - D

G. A. RABELO JUNIOR ME
CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPOLE - CE
Email: garabelojuniorme@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695.8162 / 9.9832.0003

Carlos Roberto Aguiar
Eng° Civil
CREA 4682 - D

REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Cavalcante Pinheiro
G. A. RABELO JUNIOR - ME
CPF: 051.077.513-69

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMADO SECRETARIA DE SAÚDE

ANO DE REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA	VERSÃO SINAPI		ENCARGOS SOCIAIS	BDI	PM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
nov/22	27	abr/22		73,4%	28,82%	1,172	9,00%

1 - COMPSIÇÃO - PARCELA DA MÃO DE OBRA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO	R$ 20,77	R$ 20,77	207	R$ 4.299,39
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE	R$ 15,55	R$ 15,55	414	R$ 6.437,70
						SUBTOTAL	**R$ 15.036,48**

2 - COMPSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO SEINFRA	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR	R$ 10.000,00
2.2	SINAPI	XXXXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO SINAPI	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR	R$ 10.000,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 525

2.3	MERCADO	XXXXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO EM MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR	R$ 10.000,00
				SUBTOTAL	**R$ 30.000,00**

3 - COMPSIÇÃO - IDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO					
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**		**CUSTO TOTAL**
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR	R$ 3.200,00
				SUBTOTAL	**R$ 3.200,00**

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENTIMENTO

ITEM	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
4.1	MÃO DE OBRA	R$ 15.036,48
4.2	MATERIAL	R$ 30.000,00
4.3	DESLOCAMENTO	R$ 3.200,00
4.4	FM - FATOR MULTIPLICADOR	R$ 8.311,15
	CUSTO GLOBAL	**R$ 56.547,63**

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**CUSTO MENSAL**
1	MÊS 1	R$ 56.547,63
2	MÊS 2	R$ 56.547,63
3	MÊS 3	R$ 56.547,63
4	MÊS 4	R$ 56.547,63
5	MÊS 5	R$ 56.547,63
6	MÊS 6	R$ 56.547,63
7	MÊS 7	R$ 56.547,63
8	MÊS 8	R$ 56.547,63
9	MÊS 9	R$ 56.547,63
10	MÊS 10	R$ 56.547,63
11	MÊS 11	R$ 56.547,63
12	MÊS 12	R$ 56.547,63
	CUSTO ANUAL TOTAL:	**R$ 678.571,51**

REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Cavalcante Pinheiro
G A. RABELO JUNIOR - ME
CPF 051 077 513-69

Carlos Roberto Aguiar
Engº Civil
CREA 4682 - D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 536

G. A. RABELO JUNIOR ME
CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SOLONÓPOLE - CE
Email: garabelojuniorme@gmail.com
FONE: 88 - 9 9665 8162 / 9 9832 0003

OBJETO: CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

LOCAL: DIVERSAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JARDIM-CE

RESUMO DO ORÇAMENTO		
	Custo Mensal	**Custo Anual**
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 56.547,63	R$ 678.571,51
TOTAL	**R$ 56.547,63**	**R$ 678.571,51**

REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Cavalcante Pinheiro
G. A. RABELO JUNIOR - ME
CPF: 051.077.513-69

Carlos Roberto Aguiar
Eng° Civil
CREA 4682 - D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls 337

G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPOLE - CE
Email: garabelojuniorme@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5328

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16

I	Impostos	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiv	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	**13,15**
BDI =		**28,82%**

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Cavalcante Pinheiro
G. A. RABELO JUNIOR - ME
CPF 051 077 513-69

Carlos Roberto Aguiar
Engº Civil
CREA 4682 - D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 5329

G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPOLE - CE
Email: garabelojuniorme@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003

ENCARGOS SEINFRA 27.1 C/ DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Cavalcante Pinheiro
G. A. RABELO JUNIOR - ME
CPF 051 077 513-69

Carlos Roberto Aguiar
Engº Civil
CREA 4682 - D

G. A. RABELO JUNIOR ME
CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONÓPOLIS - CE
Email: garabelojuniorme@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5330
PREFEITURA MUNICIPAL

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

ENCARGOS SINAPI 01/2023 C/ DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxíl io - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxíl io Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,36**	**19,04**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	**10,70**	**8,09**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	**8,58**	**3,55**

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Cavalcante Pinheiro
G. A. RABELO JUNIOR - ME
CPF 051 077 513-69

Carlos Roberto Aguiar
Engº Civil
CREA 4682 - D

PROLIMPEZA
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 5331
PREFEITURA MUNICIPAL

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE – CE
TOMADA DE PREÇOS N° 2023.06.15.1
04 DE JULHO DE 2023 ÀS 09:00 HORAS

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
TRV Major Farmacêutico Dr. José Benevenuto de Lima, n° 256, Edif 03, Bairro: Centro, Mombaça- Ce,
Cep: 63.610.000, CNPJ: 11.012.912/0001-08
Telefone: (85) 9.81078791
email: prolimpezambc@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 5339
PREFEITURA MUNICIPAL

PROLIMPEZA
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE – CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 2023.06.15.1

O licitante **PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA,** inscrita no CNPJ sob o **N° 11.012.912/0001-08,** por seu representante legal, **Sr. LUÍS HUMBERTO TEIXEIRA VIEIRA NETO,** Administrador, portador da cédula de identidade **N° 2005029154776 SSP-CE,** inscrito no **CPF: 024.177.873-50,** abaixo assinado, declara, sob as penas lei:
Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n° 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS N°2023.06.15.1;**
Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral- CRC, ora apresentado para fins de habilitação;
Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR GLOBAL R$: 57.170,16 (CINQUANTA E SETE MIL, CENTO E SETENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)
VALOR GLOBAL ANUAL: R$ 686.041,92 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

PROPONENTE: PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: TRV Major Farmacêutico Dr. José Benevenuto de Lima, n° 256, Edifi 03, Bairro: Centro, Mombaça – CE, CEP: 63.610-000
CNPJ: 11.012.912/0001-08 – **INSC. MUNICIPAL:** 2941
REPRESENTANTE LEGAL: Luís Humberto Teixeira Vieira Neto/ **Administrador**
Carteira de Identidade: 2005029154776 SSP/CE - **CPF/MF: 024.177.873-50**
Fone/Fax: (85) 9.81078791
Email: prolimpezambc@gmail.com
BANCO DO BRADESCO
C.C : 13695-6
AG: 5438-0
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (doze) meses.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) dias.
O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais equipamentos e mão- de- obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Mombaça - CE, 04 de julho de 2023.

PRO LIMPEZA SERVIÇOS
E CONSTRUÇÕES LTDA
Luis Humberto Teixeira Vieira Neto
Administrador

José Gualberto de Andrade Neto
Engenheiro Civil
Crea/RN n 3014/D
RPN 21046844-0

Administrador
Luis Humberto Teixeira Vieira Neto
RG: 2005029154776 SSP-CE
CPF: 024.177.873-50

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
LOCAL:	VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
LICITAÇÃO:	2023.06.15.1/2023

DATA : 04/07/2023 **BDI :** 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5333

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	13.835,88	24,20
2	COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL	27.600,00	48,28
3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO DESLOCAMENTO	2.944,00	5,15
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	12.790,28	22,37
	VALOR SEM ENCARGOS:	38.069,61	100,00
	VALOR ENCARGOS:	6.310,27	
	VALOR COM ENCARGOS:	44.379,88	
	VALOR BDI:	12.790,28	
	VALOR TOTAL:	57.170,16	

Cinquenta e Sete Mil Cento e Setenta reais e Dezesseis centavos

PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Luis Humberto Teixeira Vieira Neto
Administrador

José Gualberto de Andrade Neto
Engenheiro Civil
Crea/RN n 3014/D
RPN 21046844-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROLIMPEZA
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
LOCAL:	VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
LICITAÇÃO:	2023.06.15.1/2023

DATA : 04/07/2023 BDI : 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	42,[illegible]%	06/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 532

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						13.835,88
1.1	I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	207,00	19,11	3.955,77
1.2	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	207,00	19,11	3.955,77
1.3	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	414,00	14,31	5.924,34
2	COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL						27.600,00
2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UN	1,00	9.200,00	9.200,00
2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UN	1,00	9.200,00	9.200,00
2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UN	1,00	9.200,00	9.200,00
	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO DESLOCAMENTO						2.944,00
3.1	I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,00	2.944,00	2.944,00
						VALOR SEM ENCARGOS:	38.069,61
						VALOR ENCARGOS:	6.310,27
						VALOR COM ENCARGOS:	44.379,88
						VALOR BDI:	12.790,28
						VALOR TOTAL:	57.170,16

Cinquenta e Sete Mil Cento e Setenta reais e Dezesseis centavos

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL	
1	MÊS 1	R$	57.170,16
2	MÊS 2	R$	57.170,16
3	MÊS 3	R$	57.170,16
4	MÊS 4	R$	57.170,16
5	MÊS 5	R$	57.170,16
6	MÊS 6	R$	57.170,16
7	MÊS 7	R$	57.170,16
8	MÊS 8	R$	57.170,16
9	MÊS 9	R$	57.170,16
10	MÊS 10	R$	57.170,16
11	MÊS 11	R$	57.170,16
12	MÊS 12	R$	57.170,16
	CUSTO ANUAL TOTAL:	R$	686.041,92

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Humberto Teixeira Vieira Neto
Administrador

Jose Gualberto de Andrade Neto
Engenheiro Civil
Crea/RN n 3014/D
RPN 21046844-0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
LOCAL:	VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
LICITAÇÃO:	2023.06.15.1/2023

DATA : 04/07/2023 **BDI :** 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 5335

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Humberto Teixeira Vieira Neto
Administrador

Jose Gualberto de Andrade Neto
Engenheiro Civil
Crea/RN n 3014/D
RPN 21046844-0

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
LOCAL:	VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
LICITAÇÃO:	2023.06.15.1/2023

DATA : 04/07/2023 **BDI :** 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		Não Oficial	UN	1,00	9.200,00	9.200,00	20,73	20,73	A
XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		Não Oficial	UN	1,00	9.200,00	9.200,00	20,73	41,46	A
XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		Não Oficial	UN	1,00	9.200,00	9.200,00	20,73	62,19	B
I2543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	414,00	14,31	5.924,34	13,35	75,54	B
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	207,00	19,11	3.955,77	8,91	84,45	C
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	207,00	19,11	3.955,77	8,91	93,37	C
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	Material	TxKM	1,00	2.944,00	2.944,00	6,63	100,00	C

Subtotal até 100,00%	44.379,88
Outros	0,00
Valor total do Orçamento	44.379,88

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Humberto Teixeira Vieira Neto
Administrador

Gualberto de Andrade Neto
Engenheiro Civil
CREA-RN Nº 3014/D
RPN 2104634-0

COMPOSIÇÃO DO BDI

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.	DATA : 04/07/2023		BDI : 28,82%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	LOCAL:	VÁRZEA ALEGRE - CE	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	
	LICITAÇÃO:	2023.06.15.1/2023					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 5337
PREFEITURA MUNICIPAL

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRESTAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	**4,56**
	BENEFICIO	
S+G	GARANTIAS / SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	**6,96**
I	**IMPOSTOS**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	**13,15**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Humberto Teixeira Vieira Neto
Administrador

José Gualberto de Andrade Neto
Engenheiro Civil
Crea RN n 3014/D
RPN 2104684410

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

PROLIMPEZA
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
LOCAL:	VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
LICITAÇÃO:	2023.06.15.1/2023

DATA : 04/07/2023 **BDI :** 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		Não Oficial	UN	1,00	9.200,00	9.200,00	20,73	20,73	A
XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		Não Oficial	UN	1,00	9.200,00	9.200,00	20,73	41,46	A
XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		Não Oficial	UN	1,00	9.200,00	9.200,00	20,73	62,19	B
I2543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	414,00	14,31	5.924,34	13,35	75,54	B
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	207,00	19,11	3.955,77	8,91	84,45	C
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	207,00	19,11	3.955,77	8,91	93,37	C
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	Material	TxKM	1,00	2.944,00	2.944,00	6,63	100,00	C

Subtotal até 100,00%	44.379,88
Outros	0,00
Valor total do Orçamento	44.379,88

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Humberto Teixeira Vieira Neto
Administrador

José Guilherme de Andrade Neto
Engenheiro Civil
CreA/RN nº 3014/D
RRN 2104681-0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
TIS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
LOCAL:	VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
LICITAÇÃO:	2023.06.15.1/2023

DATA : 04/07/2023 BDI : 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 5339

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UN	1,00000000	9.200,00	9.200,00
					TOTAL Não Oficial:	9.200,00

VALOR SEM ENCARGOS:	9.200,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	9.200,00
VALOR BDI (28,82%):	2.651,44
VALOR COM BDI:	11.851,44

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UN	1,00000000	9.200,00	9.200,00
					TOTAL Não Oficial:	9.200,00

VALOR SEM ENCARGOS:	9.200,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	9.200,00
VALOR BDI (28.82%):	2.651,44
VALOR COM BDI:	11.851,44

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UN	1,00000000	9.200,00	9.200,00
					TOTAL Não Oficial:	9.200,00

VALOR SEM ENCARGOS:	9.200,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	9.200,00
VALOR BDI (28.82%):	2.651,44
VALOR COM BDI:	11.851,44

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Humberto Teixeira Vieira Neto
Administrador

Jose Gualberto de Andrade Neto
Engenheiro Civil
Crea/RN n 3014/D
RFN 21046844-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
LOCAL:	VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
LICITAÇÃO:	2023.06.15.1/2023

DATA : 04/07/2023 **BDI :** 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 534

1.1. I2312 - ELETRICISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
					TOTAL Mão de Obra:	20,7700

VALOR SEM ENCARGOS:	10,39
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,72
VALOR COM ENCARGOS:	19,11
VALOR BDI (28.82%):	5,51
VALOR COM BDI:	24,62

1.[illegible]2391 - PEDREIRO (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
					TOTAL Mão de Obra:	20,7700

VALOR SEM ENCARGOS:	10,39
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,72
VALOR COM ENCARGOS:	19,11
VALOR BDI (28.82%):	5,51
VALOR COM BDI:	24,62

1.3. I2543 - SERVENTE (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,5500	15,5500
					TOTAL Mão de Obra:	15,5500

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Luis Humberto Teixeira Vieira Neto
Administrador

VALOR SEM ENCARGOS:	7,78
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,53
VALOR COM ENCARGOS:	14,31
VALOR BDI (28.82%):	4,12
VALOR COM BDI:	18,43

2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UN	1,00000000	9.200,00	9.200,00
					TOTAL Não Oficial:	9.200,00

José Gualberto de Andrade Neto
Engenheiro Civil
Crea-RN nº 3014/D.
RPN 21046841-0

VALOR SEM ENCARGOS:	9.200,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	9.200,00
VALOR BDI (28.82%):	2.651,44
VALOR COM BDI:	11.851,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.	DATA : 04/07/2023		BDI : 28,82%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	LOCAL:	VÁRZEA ALEGRE - CE	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,18%	05/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	
	LICITAÇÃO:	2023.06.15.1/2023					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5341

2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UN	1,00000000	9.200,00	9.200,00
					TOTAL Não Oficial:	9.200,00

VALOR SEM ENCARGOS:	9.200,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	9.200,00
VALOR BDI (28,82%):	2.651,44
VALOR COM BDI:	11.851,44

2.[illegible]XXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UN	1,00000000	9.200,00	9.200,00
					TOTAL Não Oficial:	9.200,00

VALOR SEM ENCARGOS:	9.200,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	9.200,00
VALOR BDI (28,82%):	2.651,44
VALOR COM BDI:	11.851,44

3.1. I2896 - TRANSPORTE (TxKM)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,00000000	1,0000	1,0000
					TOTAL Material:	1,0000

VALOR SEM ENCARGOS:	2.944,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2.944,00
VALOR BDI (28,82%):	848,46
VALOR COM BDI:	3.792,46

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Humberto Teixeira Vieira Neto
Administrador

José Gualberto de Andrade Neto
Engenheiro Civil
Crea/RN n 3014/D
RPN 2104684-0

EVOLUÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 5349

EVOLUÇÃO

- CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 37.215.117/0001-00 -------

CIDADE: JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ
RUA: JOÃO DANIEL DE FREITAS Nº 98 CEP: 63.016-060
CONTATOS: E-MAIL: CONSTRUTORA_EVOLUCAO@OUTLOOK.COM
FONE: (88) 99929-0549

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 543
PREFEITURA MUNICIPAL

EVOLUÇÃO
CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 37.215.117/0001-00

CARTA PROPOSTA

VALOR TOTAL DA PROPOSTA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	R$
1.0	Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.	100,00%	703.130,03
	TOTAL GERAL DA OBRA.....	100%	703.130,03

setessentos e três mil, cento e trinta reais e três centevaos

PRAZO DE EXECUÇÂO DA OBRAS E OU SEVIÇO -(03) TRÊS MÊSES E OU CONF CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .

VALIDADE DA PROPOSTA: (60) SESSENTA DIAS E OU CONFORME EDITAL.

EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ: SOB O N°37.215.117/0001-00 , COM ENDEREÇO NA RUA JOÃO DANIEL DE FREITAS, N° 98 SALA "2", NESTA CIDADE, representado neste ato por seu administrador. O Sr.° ADRIANO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, construtor, portador do CPF n° 058.580.943-76 e RG n° 49.835.5263-SSP-SP. Residente na Rua João Danie De Freitas, n° 98 na Cidade de Juazeiro do Norte, esta do Ceará-CE. DECLARA: Que caso venha a ser vencedora do presente certame executara os serviços do presente objeto pelo valor apresentado Abaixo.

· DECLARAMOS QUE NOSSO PREÇO GLOBAL, QUE ABRANGE AS OBRAS : OBJETO DESTA LICITAÇÃO ACIMA CITADA, COMPREENDE TODAS AS DESPESAS CONCERNENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROJETADOS E ESPECIFICADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA , BDI, ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LICENÇAS INERENTES À ESPECIALIDADES E TRIBUTOS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, E TUDO MAIS NECESSÁRIO A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTROS EMOLUMENTOS PREVISTOS EM LEI COM TAMBÉM ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS LEGAIS, IMPOSTOS, TAXAS,ALVARÁS, LEIS SOCIAIS E DEMAIS ENCARGOS E DEDUZIDOS OS ABATIMENTOS E DESCONTOS PORVENTURA EXISTENTES,COMO TAMBÉM MÃO-DE-OBRA, LOCOMOÇÃO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, SEGURO E ETC.

· DECLARO ATENDER A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DO EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA REFERIDO E DE CONHECIMENTO DE TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES EXPRESSAS NA MINUTA DO CONTRATO.

· DECLARO CONHECER OS PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA/SERVIÇO.

· ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARO, INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS DA LEI N° 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS Á LICITAÇÃO ACIMA REFERIDA.

EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 37.215.117/0001-0
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 058.580.943-76 – TITULAR ADMINISTRADOR

JUAZEIRO DO NORTE-CE

EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
RESP.TÉCNICO CREA N° 3[illegible]8237/CE
CPF: 055.119.653-08

	COMPOSIÇÃO DO BDI	DATA : 11/07/2023
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ABAIARA/CE
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ABAIARA/CE
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA-CEARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 53

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	1,00
	TOTAL	**5,82**

	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,75
L	LUCRO	5,33
	TOTAL	**6,08**

I	**IMPOSTOS**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	**10,15**

BDI = 25,00%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 37.215.117/0001-0
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 058.580.943-76 – TITULAR ADMINISTRADOR

JUAZEIRO DO NORTE-CE

EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
RESP.TÉCNICO CREA Nº 328237/CE
CPF: 055.119.653-08

EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ 37.215.117/0001-00	**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**	DATA : 11/07/2023
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ABAIARA/CE
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ABAIARA/CE
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA-CEARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5245

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	**GRUPO D**		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 37.215.117/0001-0
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 058.580.943-76 – TITULAR ADMINISTRADOR

EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
RESP.TÉCNICO CREA Nº 32[illegible]237/CE
CPF: 055.119.653-08

JUAZEIRO DO NORTE-CE

EVOLUÇÃO
CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ 37.215.117/0001-00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 5346

RESUMO

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.970,83	1,51
2	PAREDES E PAINÉIS	872,30	0,58
3	ESTRUTURAS	11.698,87	7,76
4	COBERTA	28.627,46	19,00
5	REVESTIMENTOS	14.233,34	9,45
6	PISOS	1.128,02	0,75
7	ESQUADRIAS	16.349,75	10,85
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	4.871,33	3,23
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	684,60	0,45
10	PINTURA	35.814,73	23,77
11	SERVIÇOS DIVERSOS	4.295,80	2,85
12	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	30.136,76	20,00
	VALOR BDI TOTAL:	30.136,76	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	120.547,03	
	VALOR TOTAL:	703.130,03	

setessentos e três mil, cento e trinta reais e três centevaos

EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 37.215.117/0001-0
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 058.580.943-76 – TITULAR ADMINISTRADOR

JUAZEIRO DO NORTE-CE

EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
RESP.TÉCNICO CREA Nº 328237/CE
CPF: 055.119.653-08

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

LOCAL: VARZEA ALEGRE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 534

ELO

CARTA PROPOSTA

ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, INSCRITA NO CNP: SOB O Nº 28.111.124/0001-63, SITUADA Á RUA: DOUTOR FLORO BARTOLOMEU, N° 647 SALA "2", NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, REPRESENTADO NESTE ATO POR SUA TITULAR ADMINISTRADORA, A SR. ª MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES, BRASILERA, EMPRESÁRIA, VIÚVA, PORTADORA DO CPF: N° 131.582.014-53 E RG N° 312291 SSP PB. RESIDENTE NA RUA DO CRUZEIRO, N° 1165 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO CEARÁ-CE. DECLARA: QUE CASO VENHA A SER VENCEDORA DO PRESENTE CERTAME EXECUTARA OS SERVIÇOS DO PRESENTE OBJETO PELO VALOR APRESENTADO ABAIXO.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	R$
1.0	Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.	100,00%	689.136,72
	TOTAL GERAL DA OBRA.....	100%	689.136,72

Seiscentos e Oitenta e Nove Mil e Cento e Trinta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos

PRAZO DE EXECUÇÂO DA OBRAS E OU SERVIÇO -(12) DOZE MESES OU CONF CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .

VALIDADE DA PROPOSTA: (60) SESSENTA DIAS E OU CONFORME EDITAL.

E-MAILS: ELO_CE@YAHOO.COM - CONTATOS: (88) 3511-9795 – COMERCIAL (83) 99859-4434 – TIM

• ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARO, INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS Á LICITAÇÃO ACIMA REFERIDA.

• DECLARO ATENDER A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DO EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA REFERIDO E DE CONHECIMENTO DE TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES EXPRESSAS NA MINUTA DO CONTRATO.

• DECLARO CONHECER OS PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA/SERVIÇO.

• DECLARAMOS QUE NOSSO PREÇO GLOBAL, QUE ABRANGE AS OBRAS : OBJETO DESTA LICITAÇÃO ACIMA CITADA, COMPREENDE TODAS AS DESPESAS CONCERNENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROJETADOS E ESPECIFICADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA , BDI, ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LICENÇAS INERENTES À ESPECIALIDADES E TRIBUTOS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, E TUDO MAIS NECESSÁRIO A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTROS EMOLUMENTOS PREVISTOS EM LEI COM TAMBÉM ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS LEGAIS, IMPOSTOS, TAXAS,ALVARÁS, LEIS SOCIAIS E DEMAIS ENCARGOS E DEDUZIDOS OS ABATIMENTOS E DESCONTOS PORVENTURA EXISTENTES,COMO TAMBÉM MÃO-DE-OBRA, LOCOMOÇÃO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, SEGURO E ETC.

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50

J. DO NORTE-CE

MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES
CPF: 131.582.014-53- Titular Administradora

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.
LOCAL: VARZEA ALEGRE-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 534
PREFEITURA MUNICIPAL

RESUMO DO ORÇAMENTO

1	CUSTO DE ATENDIMENTO	57.428,06	100,00
1.1	MÃO DE OBRA	15.036,48	26,18
1.2	MATERIAL	27.000,00	47,02
1.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	2.880,00	5,01
1.4	FATOR MULTIPLICADOR	12.511,58	21,79
	VALOR BDI TOTAL:	0,00	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	57.428,06	
	VALOR TOTAL:	57.428,06	

Cinquenta e Sete Mil Quatrocentos e Vinte e Oito reais e Seis centavos

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.
LOCAL: VARZEA ALEGRE-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL	
1	MÊS 1	R$	57.428,06
2	MÊS 2	R$	57.428,06
3	MÊS 3	R$	57.428,06
4	MÊS 4	R$	57.428,06
5	MÊS 5	R$	57.428,06
6	MÊS 6	R$	57.428,06
7	MÊS 7	R$	57.428,06
8	MÊS 8	R$	57.428,06
9	MÊS 9	R$	57.428,06
10	MÊS 10	R$	57.428,06
11	MÊS 11	R$	57.428,06
12	MÊS 12	R$	57.428,06
	CUSTO ANUAL	R$	689.136,72

Seiscentos e Oitenta e Nove Mil e Cento e Trinta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50

J. DO NORTE-CE

MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES
CPF: 131.582.014-53- Titular Administradora

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

LOCAL: VARZEA ALEGRE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 524

ELO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	CUSTO DE ATENDIMENTO						57.428,06
1.1	MÃO DE OBRA						15.036,48
1.1.1	I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	207,00	20,77	4.299,39
1.1.2	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	207,00	20,77	4.299,39
1.1.3	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	414,00	15,55	6.437,70
1.2	MATERIAL						27.000,00
1.2.1	SEINFRA	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA		UN	1,00	9.000,00	9.000,00
1.2.2	SINAPI	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI		UN	1,00	9.000,00	9.000,00
1.2.3	MERCADO	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UN	1,00	9.000,00	9.000,00
1.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						2.880,00
1.3.1	I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	3.200,00	0,90	2.880,00
1.4	FATOR MULTIPLICADOR						12.511,58
	FM	(1 - DE) X (1 + BDI)			1,00	12.511,58	12.511,58
						VALOR BDI TOTAL:	0,00
						VALOR ORÇAMENTO:	57.428,06
						VALOR TOTAL:	57.428,06

Cinquenta e Sete Mil Quatrocentos e Vinte e Oito reais e Seis centavos

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE38423/D
CPF: nº 039.682.624-50

J. DO NORTE-CE

MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES
CPF: 131.582.014-53- Titular Administradora

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

LOCAL: VARZEA ALEGRE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE

ELO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 5350

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	**4,56**
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	**6,96**
I	**Impostos**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	**13,15**

BDI = 28,82%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50

J. DO NORTE-CE

MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES
CPF: 131.582.014-53- Titular Administradora

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

LOCAL: VARZEA ALEGRE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE

ELO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 535

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50

J. DO NORTE-CE

MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES
CPF: 131.582.014-53- Titular Administradora

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, incluindo reposição de insumos, para atuação nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.

LOCAL: VARZEA ALEGRE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE

ELO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 552

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2312 - ELETRICISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
					TOTAL Mão de Obra:	18,6930
					VALOR:	20,77

I2391 - PEDREIRO (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
					TOTAL Mão de Obra:	18,6930
					VALOR:	20,77

I2543 - SERVENTE (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,90000000	15,5500	13,9950
					TOTAL Mão de Obra:	13,9950
					VALOR:	15,55

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50

J. DO NORTE-CE

MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES
CPF: 131.582.014-53- Titular Administradora