

Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
CNPJ 07.539.273/0001-58



**Junto aos autos a Proposta Final, referente a
Concorrência Eletrônica nº 2024.06.20.1.**

Várzea Alegre/CE, 08 de Julho de 2024.

MARIA FERNANDA BEZERRA
Agente de Contratação do Município

PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE – CE,
CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 2024.06.20.1
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES
DATA DE ABERTURA: 08 de Julho de 2024 ÀS 09:00 H
DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA 1169-X – CONTA 24.827-4 – BANCO DO BRASIL


A empresa **V.A. Pereira de Freitas**, com sede na Pedro Mendes da Silva, nº 103, Alto do Tenente, Várzea Alegre, Ceará, inscrita no CNPJ nº 32.847.526/0001-06, vem apresentar sua Proposta de Preços no Valor Global de **R\$ 1.445.296,74 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)**.

Outrossim, declaramos que ainda, caso seja vencedor do presente certame licitatório, cumprirei com diligência a fiel observância de execução do item abaixo discriminado:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE.

- ✓ Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos;
- ✓ Através do presente, declaro, inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, as cláusulas e condições previstas neste Edital e seus Anexos;
- ✓ Assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora;
- ✓ Declaramos que não possuímos fato que nos impeça de participar da mencionada licitação neste órgão;
- ✓ Declaramos que nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro;
- ✓ Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Victor Augusto Pereira de Freitas**, Carteira de Identidade nº 2004099099776 SSPDS/CE e CPF nº 605.573.533-43, como representante legal desta empresa;
- ✓ Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;
- ✓ Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

Várzea Alegre, Ceará, 30 de agosto de 2024


Sr. **Victor Augusto Pereira de Freitas**

Diretor

RG 2004099099776

CPF 605.573.533-43

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA : 08/07/2024

BDI : 28,82%

FORTE	VERSÃO	HORA	PREÇO
SEINFRA	02R.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	4R%
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	4R%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CEI LUIZA ALVES FERREIRA GREGÓRIO, VILA CONFIANÇA, 2-254 - JUREMAL	30.364,53	2,10
2	CRECHE VOVÓ SINHA - SÃO CAETANO	12.438,24	0,86
3	ESCOLA ANTÃO LEANDRO - AV. PAPAÍ RAIMUNDO, S/N SANHAROL	69.115,33	4,78
4	ESCOLA DOLORES MENEZES - DISTRITO DE CANIDEZINHO	47.373,68	3,28
5	ESCOLA DR. DÁRIO MORENO, AV. NENÉM MARINHEIRO, RIACHINHO	164.017,51	11,35
6	ESCOLA DR. PEDRO SÁTIRO, RUA CORONEL, ANTÔNIO PRIMO, CENTRO	29.682,64	2,05
7	ESCOLA FCO ASSIS VICENTE, RIACHO VERDE	42.001,22	2,91
8	ESCOLA JOSÉ SERGIO DA COSTA, RIACHO VERDE	56.726,70	3,92
9	ESCOLA FIGUEIREIDO CORREIA, RUA FIGUEIREIDO CORREIA, CENTRO	69.934,97	4,84
10	ESCOLA IRACY BEZERRA DE MORAIS, RUA SERGIA PONTES, BETÂNIA	36.771,04	2,54
11	ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA 153, CENTRO	77.858,55	5,39
12	ESCOLA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA - SÍTIO VACARIA - DISTRITO DE IBICATU	15.996,15	1,11
13	ESCOLA JOSÉ ALVES DE MENEZES - DISTRITO DE CANIDEZINHO	44.766,18	3,10
14	ESCOLA MANOEL SALVADOR - DISTRITO DE CANIDEZINHO	69.944,50	4,84
15	ESCOLA MARIA AMÉLIA, VILA CONFIANÇA, Nº 390, CENTRO	42.529,47	2,94
16	ESCOLA MARIA ANESIA FERREIRA GREGÓRIO, CALÇADÃO DA MINI ARENINHA	81.413,27	5,63
17	ESCOLA MARIA BITU COSTA - RIACHO VERDE	34.375,40	2,38
18	ESCOLA MARIA SIEBRA - AV. PAPAÍ RAIMUNDO - SANHAROL	12.389,66	0,86
19	ESCOLA ORMICINDA SIEBRA LEITE, RUA ITALO PROTO DE MORAIS, Nº 135	39.272,04	2,72
20	ESCOLA RAIMUNDO MENDES DE FREITAS, SÍTIO GANGORRA, RIACHO VERDE	65.477,51	4,53
21	ESCOLA SÃO PEDRO, DISTRITO DE CANIDEZINHO	60.139,07	4,16
22	ESCOLA TEODORO, VILA CONFIANÇA, Nº 390, CENTRO	47.019,76	3,25
23	ESCOLA VEREADOR JOSÉ PRIMO - DISTRITO DE CALÇABAÇA	82.117,62	5,68
24	ESCOLA ZUMIRA SIEBRA LEITE, TV. NARANIÚ, Nº 72	52.019,96	3,60
25	ESCOLA ANTÔNIO BENTO CALIXTO, RIACHO VERDE	32.588,13	2,25
26	CRECHE CASA DA CRIANÇA, SÍTIO VACARIA, DISTRITO DE IBICATU	16.596,60	1,15
27	ESCOLA PEDRO LEANDRO DA SILVA, SÃO CAETANO	112.365,01	7,77

VALOR BDI TOTAL: 323.282,15 100,00
 VALOR ORÇAMENTO: 1.122.012,58
 VALOR TOTAL: 1.445.294,74

V.A. PEREIRA DE FREITAS,
 CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 32.847.526/0001-06

Radson da S. Andrade
 CPF: 788.161.454-68
 CREA: 2105389561 41766CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA : 08/07/2024 BDI : 28,82%

VERSO	HORA	MES
028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%
2024.02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		CEI LUIZA ALVES FERREIRA GREGÓRIO, VILA CONFIANÇA, 2-254 - JUREMAL							30.364,53
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							443,20
1.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	9,72	26,74	7,71	34,45	334,85
1.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	10,53	7,99	2,30	10,29	108,35
1.2		MOVIMENTO DE TERRA							233,97
1.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,57	19,90	5,74	25,64	65,89
1.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	2,57	50,77	14,63	65,40	168,08
1.3		ALVENARIA / REVESTIMENTOS							959,41
1.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	3,72	48,34	13,93	62,27	231,64
1.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,44	5,70	1,64	7,34	54,61
1.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	17,97	29,08	8,38	37,46	673,16
1.4		COBERTA E FORRO							8.552,33
1.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	16,76	39,18	11,29	50,47	845,88
1.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	111,72	53,55	15,43	68,98	7.706,45
1.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							6.094,95
1.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÊNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
1.5.2	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	4,00	164,92	47,53	212,45	849,80
1.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	76,09	21,93	98,02	392,08
1.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	202,53	58,37	260,90	782,70
1.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	30,00	6,30	1,82	8,12	243,60
1.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	50,00	7,53	2,17	9,70	485,00

V.A. PEREIRA DE FREITAS,

CONSTRUTORES

CNPJ: 32.847.526/0001-06

PEDRO MENDES DA SILVA, 103. ALTO DO TENENTE, VARZEA ALEGRE/CE.

CEP 63540-000, V.A. DE FREITAS, CONSTRUTORES CNPJ 32.847.526/0001-06



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%
 VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA MES
 FONTE: SEINFRA 2024.02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,48%
 SINAPI 0,00% 47,87%
 PRÓPRIA 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	12,00	23,02	6,63	29,65	355,80
1.6 ESQUADRIAS E FERRAGENS									
1.6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	6,00	432,41	124,62	557,03	3.342,18
1.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	6,60	73,26	21,11	94,37	622,84
1.7 PINTURA									
1.7.1	86485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	17,97	2,85	0,82	3,67	65,95
1.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	475,80	16,15	4,65	20,80	9.896,64
1.8 SERVIÇOS FINAIS									
1.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	111,72	1,06	0,31	1,37	153,06
2 CRECHE VOVÓ SINHA - SÃO CAETANO									
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	9,77	26,74	7,71	34,45	336,58
2.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,58	7,99	2,30	10,29	16,26
2.2 MOVIMENTO DE TERRA									
2.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,00	19,90	5,74	25,64	51,28
2.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	2,00	50,77	14,63	65,40	130,80
2.3 ALVENARIA / REVESTIMENTOS									
2.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	7,77	48,34	13,93	62,27	483,84
2.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	15,54	5,70	1,64	7,34	113,06
2.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	17,12	29,08	8,38	37,46	642,82
									1.239,22


 EQUIPAMENTO
 FISCAL
 6252115
 11806
 6252115
 11806
 6252115
 11806

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024.02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.4	COBERTA E FORRO								2.337,80
2.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	4,58	39,18	11,29	50,47	231,15
2.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	30,54	53,55	15,43	68,98	2.106,65
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								5.512,81
2.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
2.5.2	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	164,92	47,53	212,45	424,90
2.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	76,09	21,93	98,02	196,04
2.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	202,53	58,37	260,90	521,80
2.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P750V 4MM2	SEINFRA	M	45,00	6,30	1,82	8,12	365,40
2.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P750V 6MM2	SEINFRA	M	50,00	7,53	2,17	9,70	485,00
2.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	18,00	23,02	6,63	29,65	533,70
2.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS								1.321,67
2.6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,00	432,41	124,62	557,03	1.114,06
2.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L = 15 cm	SEINFRA	M	2,20	73,26	21,11	94,37	207,61
2.7	PINTURA								1.449,98
2.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	17,12	2,85	0,82	3,67	62,83
2.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	66,69	16,15	4,65	20,80	1.387,15
2.8	SERVIÇOS FINAIS								41,84
2.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	30,54	1,06	0,31	1,37	41,84
3	ESCOLA ANTÃO LEANDRO - AV. PAPAÍ RAIMUNDO, SIN SANHAROL								1.375,33



 EQUIPE DE CONTRATAÇÃO
 13/07/2024

V.A. PEREIRA DE FREITAS,
 SUPERINTENDENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024.02 COM DESONERAÇÃO	85,05%	47,67%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	38,44	26,74	7,71	34,45	1.324,26
3.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	24,77	7,99	2,30	10,29	254,88
3.2	MOVIMENTO DE TERRA								
3.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	9,10	19,90	5,74	25,64	233,32
3.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	9,10	50,77	14,63	65,40	595,14
3.3	ALVENARIA / REVESTIMENTOS								
3.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	26,44	48,34	13,93	62,27	1.646,42
3.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	52,88	5,70	1,64	7,34	388,14
3.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	77,65	29,08	8,38	37,46	2.908,77
3.4	COBERTA E FORRO								
3.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	42,27	39,18	11,29	50,47	2.133,37
3.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	281,82	53,55	15,43	68,98	19.439,94
3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
3.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
3.5.2	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	6,00	164,92	47,53	212,45	1.274,70
3.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	76,09	21,93	98,02	588,12
3.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	202,53	58,37	260,90	3.130,80
3.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	75,00	6,30	1,82	8,12	609,00
3.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	120,00	7,53	2,17	9,70	1.164,00
3.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	30,00	23,02	6,63	29,65	888,50
TOTAL									10.642,09



 EQUIPE DE OBRA
 8.3.8
 19/07/2024
 19:30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA : 08/07/2024 BDI : 28,82%

VERBA
028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
2024.02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
PROPRIA 0,00% 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
3.6		ESQUADRIAS E FERRAGENS							7.930,04
3.6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	12,00	432,41	124,62	557,03	6.684,36
3.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	13,20	73,26	21,11	94,37	1.245,68
3.7		PINTURA							21.232,87
3.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	77,65	2,85	0,82	3,67	284,98
3.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1.007,11	16,15	4,65	20,80	20.947,89
3.8		SERVIÇOS FINAIS							386,09
3.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	281,82	1,06	0,31	1,37	386,09
4		ESCOLA DOLORES MENEZES - DISTRITO DE CANDEZINHO							47.373,68
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.165,04
4.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	29,06	26,74	7,71	34,45	1.001,12
4.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,93	7,99	2,30	10,29	163,92
4.2		MOVIMENTO DE TERRA							610,87
4.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	6,71	19,90	5,74	25,64	172,04
4.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	6,71	50,77	14,63	65,40	438,83
4.3		ALVENARIA / REVESTIMENTOS							3.795,12
4.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	21,06	48,34	13,93	62,27	1.311,41
4.3.2	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	42,12	5,70	1,64	7,34	309,16
4.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	58,05	29,08	8,38	37,46	2.174,55
4.4		COBERTA E FORRO							

Equip. de 2.18
FIS
PREFEITURA MUNICIPAL

Radson J. da Silva
CPF: 785.161.754-88
CREA: 210538958/11604

VA PEREIRA DE FREITAS,
CONSTRUTORES
CNPJ: 08.847.526/0001-06

PEDRO MENDES DA SILVA, 103. ALTO DO TENENTE, VÁRZEA ALEGRE/CE,
CEP 63540-000, V. A DE FREITAS, CONSTRUÇÕES CNPJ. 32.847.526/0001-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%
 FONTE: SEINFRA 028 1 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA MES 47,48%
 SINAPI 2024.02 COM DESONERAÇÃO 85,08% 47,67%
 PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	26,42	39,18	11,29	50,47	1.333,42
4.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	176,12	53,55	15,43	68,98	12.148,76
4.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
4.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
4.5.2	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	6,00	164,92	47,53	212,45	1.274,70
4.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	76,09	21,93	98,02	588,12
4.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	202,53	58,37	260,90	2.087,20
4.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P1750V 4MM2	SEINFRA	M	60,00	6,30	1,82	8,12	487,20
4.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P1750V 6MM2	SEINFRA	M	100,00	7,53	2,17	9,70	970,00
4.5.7	103782	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	24,00	23,02	6,63	29,65	711,60
4.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
4.6.1	94573	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	8,00	432,41	124,62	557,03	4.456,24
4.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L = 15 cm	SEINFRA	M	8,80	73,26	21,11	94,37	830,46
4.7	PINTURA								
4.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	58,05	2,85	0,82	3,67	213,04
4.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	647,82	16,15	4,65	20,80	13.474,66
4.8	SERVIÇOS FINAIS								
4.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	176,12	1,06	0,31	1,37	241,28
5	ESCOLA DR. DÁRIO MORENO, AV. NENÉM MARINHEIRO, RIACHINHO								
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
						5.286,70			
						13.887,70			
						241,28			
						241,28			


EQUIPE DE CONTRATAÇÃO
 Fls. 16 de 17
 16/07/2024

V.A. PEREIRA DE FREITAS,
 CONSTRUTORES
 CNPJ 32.847.526/0001-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA : 08/07/2024 BDI : 28,82%
 FONTE SEINFRA 02R.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% MES
 SINAPI 2024.02 COM DESONERAÇÃO 85,08% 47,67% HORA
 PRÓPRIA 0,00% 0,00% PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	96,43	26,74	7,71	34,45	3.322,01
5.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	59,59	7,99	2,30	10,29	613,18
5.2	MOVIMENTO DE TERRA								
5.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	22,67	19,90	5,74	25,64	581,26
5.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	22,67	50,77	14,63	65,40	1.482,62
5.3	ALVENARIA / REVESTIMENTOS								
5.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	68,43	48,34	13,93	62,27	4.261,14
5.3.2	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	136,86	5,70	1,64	7,34	1.004,55
5.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	196,45	29,08	8,38	37,46	7.359,02
5.4	COBERTA E FORRO								
5.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	71,76	39,18	11,29	50,47	3.621,73
5.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	686,39	53,55	15,43	68,98	47.347,18
5.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
5.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÊNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
5.5.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	16,00	293,62	84,62	378,24	6.051,84
5.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	16,00	76,09	21,93	98,02	1.568,32
5.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	28,00	202,53	58,37	260,90	7.305,20
5.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	210,00	6,30	1,82	8,12	1.705,20
5.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	180,00	7,53	2,17	9,70	1.746,00
5.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR. COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	84,00	23,02	6,63	29,65	2.495,80
5.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
									

V.A PEREIRA DE FREITAS,
CONSTRUTORES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE		
DATA:	08/07/2024	BDI:	28,82%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,68%
SINAPI	2024.02 COM DESONERAÇÃO	86,06%	47,67%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
5.6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	28,00	432,41	124,62	557,03	15.596,84
5.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	30,80	73,26	21,11	94,37	2.906,60
5.7	PINTURA								
5.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	196,45	2,85	0,82	3,67	720,97
5.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2.423,41	16,15	4,65	20,80	50.406,93
5.8	SERVIÇOS FINAIS								
5.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	686,39	1,06	0,31	1,37	940,35
6	ESCOLA DR. PEDRO SÁTIRO, RUA CORONEL, ANTÔNIO PRIMO, CENTRO								
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
6.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	26,52	26,74	7,71	34,45	913,61
6.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	7,72	7,99	2,30	10,29	79,44
6.2	MOVIMENTO DE TERRA								
6.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	5,67	19,90	5,74	25,64	145,38
6.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	5,67	50,77	14,63	65,40	370,82
6.3	ALVENARIA / REVESTIMENTOS								
6.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	22,52	48,34	13,93	62,27	1.402,32
6.3.2	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P./PAREDE	SEINFRA	M2	45,04	5,70	1,64	7,34	330,59
6.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	52,76	29,08	8,38	37,46	1.976,39
6.4	COBERTA E FORRO								
6.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	39,18	11,29	50,47	61,76	2.417,05



 7.975,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%

VERSO	HORA	MES
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,87%
PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	99,05	53,55	15,43	68,98	6.832,47
6.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
6.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
6.5.2	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	4,00	164,92	47,53	212,45	849,80
6.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	76,09	21,93	98,02	392,08
6.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	202,53	58,37	260,90	1.043,60
6.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	30,00	6,30	1,82	8,12	243,60
6.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	80,00	7,53	2,17	9,70	776,00
6.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	12,00	23,02	6,63	29,65	355,80
6.6 ESQUADRIAS E FERRAGENS									
6.6.1	94573	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	4,00	432,41	124,62	557,03	2.228,12
6.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	4,40	73,26	21,11	94,37	415,23
6.7 PINTURA									
6.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	52,76	2,85	0,82	3,67	193,63
6.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	348,80	16,15	4,65	20,80	7.255,04
6.8 SERVIÇOS FINAIS									
6.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	99,05	1,06	0,31	1,37	135,70
7 ESCOLA FCO ASSIS VICENTE, RIACHO VERDE									
7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
7.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	33,60	26,74	7,71	34,45	1.157,22



 EQUIPE DE PREÇOS
 Fis. 1.278,81
 1.157,22

VA PEREIRA DE FREITAS
 CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 02.847.526/0001-06